

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	復旧治山事業 西蔭地区
工事名	R 6 徳林 復旧治山 (R 5 補正) 神山町西蔭 溪間工事 (担い手確保型)

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局 (徳島) 森林土木担当 (徳島)
事業名	復旧治山事業
地区名	西蔭地区
工事名	R 6 徳林 復旧治山 (R 5 補正) 神山町西蔭 溪間工事 (担い手確保型)
施工場所	名西郡神山町西蔭
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 5
工期	
積算体系年月	令和 6 年 3 月
単価期適用年月	令和 6 年 6 月 A
歩掛期適用年番号	令和 5 年 1 7 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	復旧治山事業 西蔭地区
工事名	R 6 徳林 復旧治山 (R 5 補正) 神山町西蔭 溪間工事 (担い手確保型)

項目名	内容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和5年99号[4号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正	補正なし

事業名	復旧治山事業 西蔭地区
工事名	R 6 徳林 復旧治山 (R 5 補正) 神山町西蔭 溪間工事 (担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			16,019,000	
2 ・工事原価			13,183,000	
3 ・ ・ 直接工事費			7,486,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	7,486,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			5,697,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			1,550,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
(4+14+19+23+25-27) × ((標準値*補正值)*補正值*補正值)				
7,486,000 × ((14.410*1.300)*1.040*1.000)	19.480	%	1,458,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・ 営繕費	1.000	式	0	

事業名	復旧治山事業 西蔭地区
工事名	R 6 徳林 復旧治山 (R 5 補正) 神山町西蔭 溪間工事 (担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考
17 安全費	1.000	式	92,000	
18 現場管理費				
(4+6+9+19+20+22-27) × (((標準値*補正值)*補正值*補正值+補正值+補正值))				
9,036,000 × (((43.300*1.000)*1.060*1.000+0.000+0.000))	45.900	%	4,147,000	
19 . . 官貸額 (直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
20 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
21 . 一般管理費等				
(4+6+7+8-27) × (標準値*補正值+保証費率)				
13,183,000 × (21.480*1.000 + 0.04)	21.520	%	2,836,000	
22 支給品費			0	
23 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
24 処分費等 (直接工事費の内数)			71,000	
25 処分費 (準備費の内数)			0	
26 処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
27 処分費等 (率対象外)			0	
28 純工事費			9,036,000	
29 法定福利費概算額 (工事価格の内数)				

事業名	復旧治山事業 西蔭地区				
工事名	R 6 徳林 復旧治山 (R 5 補正) 神山町西蔭 溪間工事 (担い手確保型)				

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (諸経費対象)				7,486,000	
・ 溪間工	1.000	式		7,486,000	
・ ・ 治山土工	1.000	式		341,570	
・ ・ ・ 作業土工 (谷止工)	1.000	式	341,570	341,570	1 式当たり
掘削工 掘削 (礫質土)	84.000	m3	981	82,404	歩A・単A T単 1号
掘削工 掘削 (軟岩 B)	72.000	m3	2,280	164,160	歩A・単A T単 2号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	2.700	m ²	717	1,936	歩A・単A S単 13号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	41.000	m ²	2,270	93,070	歩A・単A S単 14号
合 計				341,570	
・ ・ 治山ダム工	1.000	式		6,797,460	
・ ・ ・ 谷止工 (コンクリート)	1.000	式	6,187,917	6,187,917	1 式当たり
コンクリート (本堤) 無筋・鉄筋構造物、18-8-40 (高炉)、一般養生	106.000	m3	36,476	3,866,456	歩A・単A T単 4号
打継面清掃 打継面清掃	106.000	m3	357	37,842	歩A・単A S単 17号
水平打継目鉄筋 SD345 D22	77.000	本	1,361	104,797	歩A・単A T単 3号
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	1.000	本	6,140	6,140	歩A・単A
型枠工 (本堤) 設置・撤去、ケーブルクレーン以外	70.900	m ²	12,121	859,379	歩A・単A S単 16号
角材式残存型枠 (90×90×2,000mm)	45.000	m ²	25,596	1,151,820	歩A・単A S単 23号

事業名	復旧治山事業 西蔭地区
工事名	R 6 徳林 復旧治山 (R 5 補正) 神山町西蔭 溪間工事 (担い手確保型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
型枠工(放水路) 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.400	m ²	9,551	32,473	歩A・単A S単 21号
キャットウォーク	32.000	m	2,897	92,704	歩A・単A S単 9号
コンクリート(埋戻コンクリート) 小型構造物,18-8-40(高炉),養生なし	0.900	m ³	40,340	36,306	歩A・単A T単 6号
合計				6,187,917	
・・・ 間詰工	1.000	式	609,543	609,543	1 式当たり
コンクリート(間詰) 小型構造物、18-8-40(高炉)、一般養生	6.400	m ³	42,440	271,616	歩A・単A T単 5号
型枠工(間詰) 一般型枠,小型構造物	22.400	m ²	8,702	194,925	歩A・単A S単 22号
石積(間詰) 割栗石5~15cm	22.400	m ²	6,384	143,002	歩A・単A T単 8号
合計				609,543	
・・・ 溪間工付属物設置工	1.000	式		93,000	
・・・ 堤名板取付工	1.000	式	49,000	49,000	1 式当たり
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚	49,000	49,000	歩A・単A
合計				49,000	
・・・ 点検施設工	1.000	式	44,000	44,000	1 式当たり
昇降ステップ □フリーステップ [30SW-RF 19mm] 相当	16.000	個	2,750	44,000	歩A・単A

事業名	復旧治山事業 西蔭地区				
工事名	R 6 徳林 復旧治山 (R 5 補正) 神山町西蔭 溪間工事 (担い手確保型)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				44,000	
・・仮設工	1.000	式		254,745	
・・・水替工	1.000	式	133,093	133,093	1 式当たり
土のう締切工 No118付近 現地採取	1.300	m ²	16,102	20,933	歩A・単A S単 8号
暗渠排水管 No118付近 据付・撤去,波状管及び網状管,200~400mm,要	20.000	m	3,005	60,100	歩A・単A S単 18号
木柵工	10.000	m	5,206	52,060	歩A・単A T単 7号
合計				133,093	
・・・支障木伐採	1.000	式	121,652	121,652	1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	1.000	本	810	810	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	1.000	本	960	960	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 41cm	1.000	本	1,460	1,460	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 45cm	1.000	本	2,660	2,660	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 46cm	1.000	本	2,960	2,960	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 51cm	1.000	本	4,460	4,460	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 55cm	1.000	本	5,660	5,660	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 65cm	1.000	本	8,660	8,660	歩A・単A

