#### 徳島県

#### 工事(業務)設計書の扱いについて

工事(業務)設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計內訳書(本01)

工事名 R6徳土 粟津港(松茂地区) 松 担い手確保型)	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸·岸壁·物揚場					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸·岸壁·物揚場							
		式	1		40, 631, 126		
維持補修工							
		式	1		31, 436, 800		
防食工							
		式	1		31, 436, 800		
ペトロラタム被覆							単 1号
		m2	256	122, 800	31, 436, 800		
構造物撤去工							
		式	1		9, 194, 326		
撤去工							
		式	1		9, 194, 326		
モルタル被覆撤去							単 2号
		m2	233	39, 290	9, 154, 570		
<b>殼運搬処分</b>							単 3号
		m3	12	3, 313	39, 756		
直接工事費							
		式	1		40, 631, 126		
共通仮設							
		式	1		6, 204, 400		
共通仮設費							
11.0		式	1		3, 864, 400		
安全費							
ria A LLIME	1日0亿元的	式	1		3, 864, 400		)V 4 E
安全対策	1日2名乗船						単 4号
		日	40	96, 610	3, 864, 400		

徳島県

# 設計內訳書(本01)

工事名 R 6 徳土 粟津港(松茂地区) 松・豊 担い手確保型)	6 徳土 粟津港(松茂地区) 松・豊久 被覆防食工事(2)( 、手確保型)				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸·岸壁·物揚場		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)								
		式	1		2, 340, 000			
純工事費					, ,			
		式	1		46, 835, 526			
現場管理費								
		式	1		10, 865, 000			
工事原価								
		式	1		57, 700, 526			
一般管理費等								
		式	1		10, 576, 474			
工事価格								
		式	1		68, 277, 000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		6, 827, 700			
工事費計								
		式	1		75, 104, 700			

# 1 次単価表

	単価使用年月	2024.	. 06
	歩掛適用年月	2024.	
	労務費補正		0-0000 0.0
Ē	256	単価	122, 800
	金額		摘要
25. 18	2, 998, 230. 3		
55. 29	2, 241, 354. 24		
42. 81	24, 586, 959. 36		
26. 98	1, 590, 294. 78		
	31, 416, 838. 68		
	122, 800	円/m	n2

単 1号 1ペートロラダム被覆		単位	m2	単位数量	256	単価 122,800
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭 足場設置撤去	57日					
		m2	585	5, 125. 18	2, 998, 230. 3	
下地処理(かき落とし)	鋼管杭					
		m2	256	8, 755. 29	2, 241, 354. 24	
被覆防食	鋼管杭					
		m2	256	96, 042. 81	24, 586, 959. 36	
端部処理	鋼管杭					
		m	111	14, 326. 98	1, 590, 294. 78	
合計					31, 416, 838. 68	
単価					122, 800	円/m2
	L					

		1次単価表					2024. 06 2024. 06 1. 000-0000 0. 0	
単 2号 モルタル被覆撤去		単位	立	m2	単位数量	100	単価	39, 290
名称・規格	条件	単位	<u> </u>	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役								
		人	-	10	27, 720	277, 200		
潜水士								
				40	50, 090	2,003,600		
潜水連絡員								
		人		10	24, 150	241, 500		
潜水送気員								
				10	26, 360	263, 600		
軽油					·			
		L		250	137	34, 250		
空気圧縮機						,		
$3.5\sim3.7$ m $3/$ min				10	1, 450	14, 500		
溶接機	 海上			10	1, 100	11,000		
手動 D300A				10	4, 854	48, 540		
				10	1,001	10, 010		
4t積 2.9t吊				10	39, 036	390, 360		
諸雑費		H		10	39, 030	390, 300		
RETURNS	0.0%			1		CEA 710		
	20%	<b>元</b>	4	1		654, 710		
A =1								
合計						3, 928, 260		
単価						39, 290	円/m2	

- 4 -

徳島県

1次単価表							2024 2024 1.00	
単 3号	殼運搬処分		単位	m3	単位数量	労務費補正 1	単価	3, 313
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬		コンクリート (無筋) 構造物とりこわし,機 械積込,無し,10.9km以下,全ての費 用	m3	1	1,713	1, 713		
処分費(m3)			m3	1	1,600	1, 600		
	合計		ino	1	1,000	3, 313		
	単価					3, 313	円/r	n3

	単価使用年月2024.06歩掛適用年月2024.06労務費補正1.000-0000		06				
単 4号 安全対策	1日2名乗船	単位	Ħ	単位数量	1	単価	96, 610
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
安全監視船			1	00,000	00,000		
		日	1	96, 603	96, 603	-	
合計					96, 603		
単価					96, 610	円/日	

- 5 -