

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区他
工事名	R 6 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期他 上中用水1 - 3 工事（担い手確保型）

項目名	内容
事業主体名	南部総合県民局農林水産部（阿南）
事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業）
地区名	那賀川南岸3期地区他
工事名	R 6 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期他 上中用水1 - 3 工事（担い手確保型）
施工場所	阿南市上中町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南1
工期	
積算体系年月	令和6年3月
単価期適用年月	令和6年6月 A
歩掛期適用年番号	令和5年17号 A
電力会社名	四国電力

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区他
工事名	R6阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期他 上中用水1-3工事（担い手確保型）

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	水路工事
工種体系区分	水路工事
工事工種体系年番号	令和5年99号[2号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区他		
工事名	R6阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期他 上中用水1-3工事（担い手確保型）		

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			20,905,000	
2 ・工事原価			17,142,000	
3 純工事費			12,369,000	
4 ・ ・直接工事費			11,162,000	
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	9,897,000	
6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）	1.000	式	1,265,000	
7 ・ ・間接工事費			5,980,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			1,207,000	
9 ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*補正值+補正值)*補正值*補正值*補正值)				
11,102,000 × ((10.450*1.000+0.000)*1.000*1.040*1.000)	10.870	%	1,207,000	
11 ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区他		
工事名	R6阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期他 上中用水1-3工事（担い手確保型）		

項目名	数量	単位	金額	備考
16 営繕費等	1.000	式	0	
17 現場環境改善費			0	
18 現場環境改善費（率計上）				
	(4+25+32-33) × (標準値)			
	10,768,000 × (0.000)	0.000	%	0
19 現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			4,773,000	
21 現場管理費（率計上）				
	(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*補正值)*補正值*補正值*補正值+補正值+補正值-補正值)			
	12,309,000 × ((35.580*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.000+0.000-0.000)	38.780	%	4,773,000
22 現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 . . 官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 . . 官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
	(4+7-23-36-38) × (標準値*補正值+保証費率)			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区他			
工事名	R6阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期他 上中用水1-3工事（担い手確保型）			

項目名	数量	単位	金額	備考	
	17,082,000 × (20.920*1.000 + 0.04)	20.960	%	3,580,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	183,000		
30 支給品費			0		
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0		
32 支給品費（直工）			0		
33 処分費等（直接工事費の内数）			394,000		
34 処分費（準備費の内数）			0		
35 処分費（事業損失防止施設費内数）			0		
36 処分費等（率対象外）			60,000		
37 共通仮設費算定控除額			0		
38 有価物処分費			0		
39 法定福利費概算額（工事価格の内数）					
	(1-29) × 標準値				
	20,722,000 × 5.280	5.280	%	1,094,000	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区他				
工事名	R6阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期他 上中用水1-3工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）				9,897,000	
・土工	1.000	式		1,453,000	
・掘削工	1.000	式		338,000	
床掘（運搬・整形）	160	m3	1,988	318,080	歩A・単A B単 1号
表土剥ぎ取り	10.000	m3	1,988	19,880	歩A・単A B単 2号
合 計				337,960	
・盛土工	1.000	式		300,000	
発生土盛土	36	m3	1,930	69,480	歩A・単A B単 3号
埋戻し 構造物周辺	67.000	m3	3,157	211,519	歩A・単A B単 4号
埋戻し B<1.0m	3.000	m3	1,650	4,950	歩A・単A B単 5号
表土敷均し	6.000	m3	1,564	9,384	歩A・単A B単 6号
畦畔盛土	3.000	m3	1,564	4,692	歩A・単A B単 7号
合 計				300,025	
・整形仕上げ工	1.000	式		47,000	
荒仕上げ	160.000	m ²	276	44,160	歩A・単A B単 8号
法面整形 畦畔盛土	6.000	m ²	449	2,694	歩A・単A B単 9号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業）那賀川南岸3期地区他				
工事名	R6阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期他 上中用水1-3工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				46,854	
・作業残土処理工					
土砂等運搬	1.000	式		768,000	
積込(ルーズ)	185	m3	2,128	393,680	歩A・単A B単 10号
作業残土処理 仮設盛土含む	185.000	m3	221	40,885	歩A・単A B単 11号
作業残土処理 仮設盛土含む	185	m3	1,800	333,000	歩A・単A B単 12号
合計				767,565	
・構造物撤去工					
・構造物取壊し工					
コンクリート構造物取壊し 制約無	1.000	式		674,000	
舗装版破碎	1.000	式		541,000	
アスファルト舗装	33	m3	10,430	344,190	歩A・単A B単 13号
舗装版切断	109	m ²	591	64,419	歩A・単A B単 14号
コンクリート	70	m	1,094	76,580	歩A・単A B単 15号
舗装版切断 アスファルト舗装	96	m	579	55,584	歩A・単A B単 16号
合計				540,773	
・廃棄物運搬・処理					
殻運搬 無筋	1.000	式		133,000	
殻運搬 無筋	33.000	m3	1,712	56,496	歩A・単A B単 17号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区他				
工事名	R6阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期他 上中用水1-3工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 アスファルト	4.400	m3	3,472	15,277	歩A・単A B単 18号
殻処分 無筋	33.000	m3	1,645	54,285	歩A・単A B単 19号
殻処分 アスファルト	4.400	m3	1,610	7,084	歩A・単A B単 20号
合 計				133,142	
・開渠工	1.000	式		7,099,000	
・・現場打ち開渠工 2号U型水路	1.000	式		2,220,000	
コンクリート ck 21N/mm2	16.000	m3	37,290	596,640	歩A・単A B単 21号
型枠 鉄筋構造物	132	m ²	9,137	1,206,084	歩A・単A B単 22号
鉄筋 SD295A D13	0.978	ton	174,136	170,305	歩A・単A B単 23号
目地板 Iラスチックファイバー, t=10mm	6	m ²	3,797	22,782	歩A・単A B単 24号
止水板 FF200*5	11.0	m	2,766	30,426	歩A・単A B単 25号
均しコンクリート ck 18N/mm2	2.800	m3	36,860	103,208	歩A・単A B単 26号
型枠 均しコンクリート	3.2	m ²	4,622	14,790	歩A・単A B単 27号
基礎砕石 RC-40 t=150	55	m ²	1,383	76,065	歩A・単A B単 28号
合 計				2,220,300	
・・現場打ち開渠工 1号L型水路	1.000	式		2,530,000	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区他				
工事名	R6阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期他 上中用水1-3工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート ck 21N/mm2	23.000	m3	37,290	857,670	歩A・単A B単 29号
型枠 鉄筋構造物	131	m ²	9,137	1,196,947	歩A・単A B単 30号
鉄筋 SD295A D13	1.007	ton	174,136	175,355	歩A・単A B単 31号
目地板 Iラスチックファイバー, t=10mm	7	m ²	3,797	26,579	歩A・単A B単 32号
止水板 FF200*5	12.1	m	2,766	33,469	歩A・単A B単 33号
均しコンクリート ck 18N/mm2	3.500	m3	36,860	129,010	歩A・単A B単 34号
型枠 均しコンクリート	3.0	m ²	4,622	13,866	歩A・単A B単 35号
基礎砕石 RC-40 t=150	70	m ²	1,383	96,810	歩A・単A B単 36号
合 計				2,529,706	
・ ・ 側壁増厚工	1.000	式		2,349,000	
コンクリート ck 18N/mm2	16.200	m3	36,860	597,132	歩A・単A B単 37号
型枠 無筋構造物	146	m ²	9,137	1,334,002	歩A・単A B単 38号
鉄筋金網 D10*150*150	65.200	m ²	1,325	86,390	歩A・単A B単 39号
目地板 Iラスチックファイバー, t=10mm	1	m ²	3,797	3,797	歩A・単A B単 40号
止水板 FF200*5	7.3	m	2,766	20,192	歩A・単A B単 41号
コンクリート削孔 D16, L=100	368.000	孔	614	225,952	歩A・単A B単 42号
樹脂アンカー D13用	368.000	本	157	57,776	歩A・単A B単 43号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業）那賀川南岸3期地区他				
工事名	R6阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期他 上中用水1-3工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
差し筋 SD295	0.137	ton	170,640	23,378	歩A・単A B単 44号
合計				2,348,619	
・水路付帯工	1.000	式		346,000	
・管渠復旧工 VP	1.000	式		9,000	
管据付 VP, 40	0.200	m	1,124	225	歩A・単A B単 45号
管据付 VP, 75	0.700	m	1,715	1,201	歩A・単A B単 46号
管据付 VP, 100	1.500	m	2,094	3,141	歩A・単A B単 47号
管据付 VP, 150	1.200	m	3,461	4,153	歩A・単A B単 48号
合計				8,720	
・床版工 スラブB1500*L1000 T-2 ×3箇所	1.000	式		224,000	
スラブ B1500*L1000 T-2 375kg	3.000	枚	29,040	87,120	歩A・単A B単 49号
スラブ据付 300kg以上400kg以下	3.000	枚	4,648	13,944	歩A・単A B単 50号
目地板 ゴム発泡体 t=10	1.100	m ²	3,797	4,177	歩A・単A B単 51号
差し筋 差筋 D16 SD295	0.702	ton	168,580	118,343	歩A・単A B単 52号
合計				223,584	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区他				
工事名	R6阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期他 上中用水1-3工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・4-7-1号床版復旧工				113,000	
コンクリート ck 21N/mm2	1.000	式			
型枠	1.000	m3	37,290	37,290	歩A・単A B単 53号
鉄筋構造物	6.3	m ²	9,137	57,563	歩A・単A B単 54号
鉄筋 SD295A D13	0.060	ton	174,136	10,448	歩A・単A B単 55号
差し筋 SD295A D13	0.001	ton	170,640	171	歩A・単A B単 56号
目地板 Iラックファイバー, t=10mm	1	m ²	3,797	3,797	歩A・単A B単 57号
支保工 パイプサポート	0.800	空m3	4,319	3,455	歩A・単A B単 58号
合 計				112,724	
・道路復旧工				325,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式		325,000	
上層路盤（車道・路肩部）	109	m ²	481	52,429	歩A・単A B単 59号
表層（車道・路肩部）	109	m ²	2,503	272,827	歩A・単A B単 60号
合 計				325,256	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区他				
工事名	R6阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期他 上中用水1-3工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				1,265,000	
・仮設工	1.000	式		1,265,000	
・・仮設道路工	1.000	式		717,000	
路体(築堤)盛土・埋戻 購入土(山土)	147.000	m3	2,729	401,163	歩A・単A B単 61号
盛土撤去	147.000	m3	306	44,982	歩A・単A B単 62号
仮設シート	539.000	m ²	226	121,814	歩A・単A B単 63号
表土剥ぎ取り	51.000	m3	503	25,653	歩A・単A B単 64号
表土敷均し	51.000	m3	140	7,140	歩A・単A B単 65号
碎石舗装 C-40 t=100	294.000	m ²	346	101,724	歩A・単A B単 66号
耕地復旧工	392.000	m ²	38	14,896	歩A・単A B単 67号
合 計				717,372	
・・安全費	1.000	式		435,000	
交通誘導警備員	30	人	14,490	434,700	歩A・単A B単 68号
合 計				434,700	
・・水替工	1.000	式		113,000	
水替工	1.000	式	113,336	113,336	歩A・単A B単 69号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区他				
工事名	R6阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期他 上中用水1-3工事（担い手確保型）				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	床掘(運搬・整形)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m3	1,988	1,988	S単 39号
	合計				1,988	
	単価				1,988	
	*** B単 - 2号 ***					
	表土剥ぎ取り		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m3	1,988	1,988	S単 39号
	合計				1,988	
	単価				1,988	
	*** B単 - 3号 ***					
	発生土盛土		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3	950.7	1,055	S単 37号
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-, -,なし	1.000	m3	875	875	S単 43号
	合計				1,930	
	単価				1,930	

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化) (農業水路等長寿命化・防災減災事業) 那賀川南岸3期地区他				
工事名	R6阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期他 上中用水1-3工事(担い手確保型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 4号 ***					
	埋戻し 構造物周辺		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3	950.7	1,055	S単 37号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ ^o ク()	1.000	m3	2,102	2,102	S単 1号
	合 計				3,157	
	単 価				3,157	
	*** B単 - 5号 ***					
	埋戻し B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3	950.7	1,055	S単 37号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	595	595	S単 5号
	合 計				1,650	
	単 価				1,650	
	*** B単 - 6号 ***					
	表土敷均し		m3		1,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,564	1,564	S単 2号

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化) (農業水路等長寿命化・防災減災事業) 那賀川南岸3期地区他				
工事名	R6阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期他 上中用水1-3工事(担い手確保型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,564	
	単価				1,564	
	*** B単 - 7号 ***					
	畦畔盛土		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m ³	1,564	1,564	S単 3号
	合計				1,564	
	単価				1,564	
	*** B単 - 8号 ***					
	荒仕上げ		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	276	276	S単 4号
	合計				276	
	単価				276	
	*** B単 - 9号 ***					
	法面整形 畦畔盛土		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.000	m ²	448.8	449	S単 44号

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化) (農業水路等長寿命化・防災減災事業) 那賀川南岸3期地区他				
工事名	R6阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期他 上中用水1-3工事(担い手確保型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				449	
	単価				449	
	*** B単 - 10号 ***					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	1.000	m3	2,128	2,128	S単 40号
	合計				2,128	
	単価				2,128	
	*** B単 - 11号 ***					
	積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	220.6	221	S単 38号
	合計				221	
	単価				221	
	*** B単 - 12号 ***					
	作業残土処理 仮設盛土含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化) (農業水路等長寿命化・防災減災事業) 那賀川南岸3期地区他				
工事名	R6阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期他 上中用水1-3工事(担い手確保型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	処分費 土砂	1.000	m3	1,800	1,800	S単 19号
	合計				1,800	
	単価				1,800	
	*** B単 - 13号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 制約無		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する	1.000	m3	10,430	10,430	S単 22号
	合計				10,430	
	単価				10,430	
	*** B単 - 14号 ***					
	舗装版破碎 アスファルト舗装		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	590.6	591	S単 48号
	合計				591	
	単価				591	
	*** B単 - 15号 ***					
	舗装版切断 コンクリート		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化) (農業水路等長寿命化・防災減災事業) 那賀川南岸3期地区他				
工事名	R6阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期他 上中用水1-3工事(担い手確保型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	1.000	m	1,094	1,094	S単 49号
	合計				1,094	
	単価				1,094	
	*** B単 - 16号 ***					
	舗装版切断 アスファルト舗装		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	578.7	579	S単 50号
	合計				579	
	単価				579	
	*** B単 - 17号 ***					
	殻運搬 無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,712	1,712	S単 46号
	合計				1,712	
	単価				1,712	
	*** B単 - 18号 ***					
	殻運搬 アスファルト		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化) (農業水路等長寿命化・防災減災事業) 那賀川南岸3期地区他		
工事名	R6阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期他 上中用水1-3工事(担い手確保型)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1.000	m3	3,472	3,472	S単 47号
	合計				3,472	
	単価				3,472	
	*** B単 - 19号 ***					
	殻処分 無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	処分費 無筋コンクリート	1.000	m3	1,645	1,645	S単 20号
	合計				1,645	
	単価				1,645	
	*** B単 - 20号 ***					
	殻処分 アスファルト		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	処分費 アスファルト殻	1.000	m3	1,610	1,610	S単 21号
	合計				1,610	
	単価				1,610	
	*** B単 - 21号 ***					
	コンクリート ck 21N/mm2		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区他				
工事名	R6阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期他 上中用水1-3工事（担い手確保型）				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツカ材(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3	37,290	37,290	S単 59号
	合計				37,290	
	単価				37,290	
	*** B単 - 22号 ***					
	型枠 鉄筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,137	9,137	S単 52号
	合計				9,137	
	単価				9,137	
	*** B単 - 23号 ***					
	鉄筋 SD295A D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	1.000	ton	174,136	174,136	S単 23号
	合計				174,136	
	単価				174,136	
	*** B単 - 24号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区他		
工事名	R6阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期他 上中用水1-3工事（担い手確保型）		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	目地板 Iラスチックファイバー, t=10mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	3,797	3,797	S単 54号
	合計				3,797	
	単価				3,797	
	*** B単 - 25号 ***					
	止水板 FF200*5		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製), FF 200mm x 5mm	1.000	m	2,766	2,766	S単 55号
	合計				2,766	
	単価				2,766	
	*** B単 - 26号 ***					
	均しコンクリート ck 18N/mm2		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バック杓(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	36,860	36,860	S単 60号
	合計				36,860	
	単価				36,860	

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化) (農業水路等長寿命化・防災減災事業) 那賀川南岸3期地区他				
工事名	R6阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期他 上中用水1-3工事(担い手確保型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 27号 ***					
	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	4,622	4,622	S単 53号
	合計				4,622	
	単価				4,622	
	*** B単 - 28号 ***					
	基礎碎石 RC-40 t=150		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,383	1,383	S単 51号
	合計				1,383	
	単価				1,383	
	*** B単 - 29号 ***					
	コンクリート ck 21N/mm ²		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m ³	37,290	37,290	S単 59号
	合計				37,290	
	単価				37,290	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業）	那賀川南岸3期地区他
工事名	R6阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期他	上中用水1-3工事（担い手確保型）

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 30号 ***					
	型枠 鉄筋構造物		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,137	9,137	S単 52号
	合計				9,137	
	単価				9,137	
	*** B単 - 31号 ***					
	鉄筋 SD295A D13		ton		1.000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	1.000	ton	174,136	174,136	S単 23号
	合計				174,136	
	単価				174,136	
	*** B単 - 32号 ***					
	目地板 Iラスチックファイバー, t=10mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	3,797	3,797	S単 54号
	合計				3,797	
	単価				3,797	

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化) (農業水路等長寿命化・防災減災事業) 那賀川南岸3期地区他
工事名	R6阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期他 上中用水1-3工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 33号 ***					
	止水板 FF200*5		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製), FF 200mm x 5mm	1.000	m	2,766	2,766	S単 55号
	合計				2,766	
	単価				2,766	
	*** B単 - 34号 ***					
	均しコンクリート ck 18N/mm2		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	36,860	36,860	S単 60号
	合計				36,860	
	単価				36,860	
	*** B単 - 35号 ***					
	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	4,622	4,622	S単 53号
	合計				4,622	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区他				
工事名	R6阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期他 上中用水1-3工事（担い手確保型）				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				4,622	
	*** B単 - 36号 ***					
	基礎砕石 RC-40 t=150		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,383	1,383	S単 51号
	合 計				1,383	
	単 価				1,383	
	*** B単 - 37号 ***					
	コンクリート ck 18N/mm2		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	36,860	36,860	S単 60号
	合 計				36,860	
	単 価				36,860	
	*** B単 - 38号 ***					
	型枠 無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,137	9,137	S単 52号

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化) (農業水路等長寿命化・防災減災事業) 那賀川南岸3期地区他				
工事名	R6阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期他 上中用水1-3工事(担い手確保型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				9,137	
	単価				9,137	
	*** B単 - 39号 ***					
	鉄筋金網 D10*150*150		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	鉄筋金網 D10*150*150 7.84kg/m2,,	1.000	m ²	1,325	1,325	S単 12号
	合計				1,325	
	単価				1,325	
	*** B単 - 40号 ***					
	目地板 Iラスチックファイバー, t=10mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	3,797	3,797	S単 54号
	合計				3,797	
	単価				3,797	
	*** B単 - 41号 ***					
	止水板 FF200*5		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),FF 200mm×5mm	1.000	m	2,766	2,766	S単 55号

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化) (農業水路等長寿命化・防災減災事業) 那賀川南岸3期地区他				
工事名	R6阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期他 上中用水1-3工事(担い手確保型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,766	
	単価				2,766	
	*** B単 - 42号 ***					
	コンクリート削孔 D16,L=100		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm 以上200mm未満,なし	1.000	孔	614.3	614	S単 58号
	合計				614	
	単価				614	
	*** B単 - 43号 ***					
	樹脂アンカー D13用		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	樹脂アンカー D13用,,	1.000	本	157	157	S単 13号
	合計				157	
	単価				157	
	*** B単 - 44号 ***					
	差し筋 SD295		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton	170,640	170,640	S単 24号

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化) (農業水路等長寿命化・防災減災事業) 那賀川南岸3期地区他				
工事名	R6阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期他 上中用水1-3工事(担い手確保型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				170,640	
	単価				170,640	
	*** B単 - 45号 ***					
	管据付 VP, 40		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,40mm,直管(両差し口),4.0m管	1.000	m	1,124	1,124	S単 26号
	合計				1,124	
	単価				1,124	
	*** B単 - 46号 ***					
	管据付 VP, 75		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管	1.000	m	1,715	1,715	S単 27号
	合計				1,715	
	単価				1,715	
	*** B単 - 47号 ***					
	管据付 VP, 100		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管	1.000	m	2,094	2,094	S単 28号

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化) (農業水路等長寿命化・防災減災事業) 那賀川南岸3期地区他
工事名	R6阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期他 上中用水1-3工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,094	
	単価				2,094	
	*** B単 - 48号 ***					
	管据付 VP, 150		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管	1.000	m	3,461	3,461	S単 29号
	合計				3,461	
	単価				3,461	
	*** B単 - 49号 ***					
	スラブ B1500*L1000 T-2 375kg		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	スラブ【暫定単価】 T-2 B1500*L1000 375kg, .	1.000	枚	29,040	29,040	S単 14号
	合計				29,040	
	単価				29,040	
	*** B単 - 50号 ***					
	スラブ据付 300kg以上400kg以下		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	スラブ据付 300kg以上400kg以下	1.000	枚	4,648	4,648	T単 1号

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化) (農業水路等長寿命化・防災減災事業) 那賀川南岸3期地区他				
工事名	R6阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期他 上中用水1-3工事(担い手確保型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				4,648	
	単価				4,648	
	*** B単 - 51号 ***					
	目地板 ゴム発泡体 t=10		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m ² 未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	3,797	3,797	S単 54号
	合計				3,797	
	単価				3,797	
	*** B単 - 52号 ***					
	差筋 差筋 D16 SD295		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	差筋 D16 SD295 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton	168,580	168,580	S単 25号
	合計				168,580	
	単価				168,580	
	*** B単 - 53号 ***					
	コンクリート ck 21N/mm ²		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	1.000	m ³	37,290	37,290	S単 59号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区他				
工事名	R 6 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期他 上中用水1 - 3 工事（担い手確保型）				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	21-12-25(20)(高炉B) W/C55%					
	合 計				37,290	
	単 価				37,290	
	*** B単 - 54号 ***					
	型枠 鉄筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,137	9,137	S単 52号
	合 計				9,137	
	単 価				9,137	
	*** B単 - 55号 ***					
	鉄筋 SD295A D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	174,136	174,136	S単 23号
	合 計				174,136	
	単 価				174,136	
	*** B単 - 56号 ***					
	差し筋 SD295A D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化) (農業水路等長寿命化・防災減災事業) 那賀川南岸3期地区他				
工事名	R6阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期他 上中用水1-3工事(担い手確保型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【鉄筋工】					
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton	170,640	170,640	S単 24号
	合計				170,640	
	単価				170,640	
	*** B単 - 57号 ***					
	目地板					歩A
	Iラスチックファイバー,t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板					
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	3,797	3,797	S単 54号
	合計				3,797	
	単価				3,797	
	*** B単 - 58号 ***					
	支保工					歩A
	パイプサポート		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	支保工					
	パイプサポート支保,40KN/m ² 以下,なし	1.000	空m3	4,319	4,319	S単 33号
	合計				4,319	
	単価				4,319	
	*** B単 - 59号 ***					
	上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区他				
工事名	R6阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期他 上中用水1-3工事（担い手確保型）				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 上層路盤（車道・路肩部）RC-30 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²	481	481	S単 56号
	合計				481	
	単価				481	
	*** B単 - 60号 ***					
	表層（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部 再生密粒度アスコン(13) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,,密粒度 アスコン(20)	1.000	m ²	2,503	2,503	S単 57号
	合計				2,503	
	単価				2,503	
	*** B単 - 61号 ***					
	路体（築堤）盛土・埋戻 購入土（山土）		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m ³	832.8	833	S単 42号
	山土	1.000	m ³	160	160	S単 16号
	SP 土砂等運搬（土場 現場） 標準,ハッ杓山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km 以下	1.000	m ³	1,736	1,736	S単 41号
	合計				2,729	

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化) (農業水路等長寿命化・防災減災事業) 那賀川南岸3期地区他		
工事名	R6阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期他 上中用水1-3工事(担い手確保型)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				2,729	
	*** B単 - 62号 ***					
	盛土撤去		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	306.3	306	S単 35号
	合 計				306	
	単 価				306	
	*** B単 - 63号 ***					
	仮設シート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	226	226	S単 34号
	合 計				226	
	単 価				226	
	*** B単 - 64号 ***					
	表土剥ぎ取り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,有り,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	502.7	503	S単 36号
	合 計				503	

事業名	農業水利施設保全対策事業(長寿命化) (農業水路等長寿命化・防災減災事業) 那賀川南岸3期地区他				
工事名	R6阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期他 上中用水1-3工事(担い手確保型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				503	
	*** B単 - 65号 ***					
	表土敷均し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,なし	1.000	m3	139.8	140	S単 45号
	合 計				140	
	単 価				140	
	*** B単 - 66号 ***					
	碎石舗装 C-40 t=100		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	クラッシュラン ,C-40 40~0mm(JIS規格品),	0.100	m3	3,320	332	S単 17号
	SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,なし	0.100	m3	139.8	14	S単 45号
	合 計				346	
	単 価				346	
	*** B単 - 67号 ***					
	耕地復旧工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有	1.000	m ²	38	38	S単 30号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区他				
工事名	R6阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期他 上中用水1-3工事（担い手確保型）				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				38	
	単価				38	
	*** B単 - 68号 ***					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B	1.000	人	14,490	14,490	S単 11号
	合計				14,490	
	単価				14,490	
	*** B単 - 69号 ***					
	水替工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, なし	1.000	箇所	19,814	19,814	S単 32号
	排水ポンプ運転（小口径） 30, 作業時排水, 0以上~6未満, 商用電源, なし	1.000	箇所	93,522	93,522	S単 31号
	合計				113,336	
	単価				113,336	
	*** B単 - 70号 ***					
	土壌分析試験費		式		1.000 式	歩A 当たり算出

