

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 阿土 羽ノ浦福井線 (那賀川橋) 阿南・上中 橋梁再塗装工事 (4) (担い手確保型) (着手日指定型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		8,033,020		
現場塗装工		式	1		6,503,480		
橋梁塗装工 側道橋		式	1		6,503,480		
塗膜除去	側道橋、時間的制約なし	m2	230	9,310	2,141,300		単 1号
塗膜除去	側道橋、時間的制約なし	m2	230	8,193	1,884,390		単 2号
素地調整	素地調整種類:2種カッ(動力工具と手工具の併用)	m2	230	3,501	805,230		単 3号
下塗	塗装種別:有機ソノカタヘイント(2回塗り/層)はけ・ローラーII, 塗装箇所:側道橋, 塗装回数:2回	m2	230	2,508	576,840		単 4号
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:側道橋, 塗装回数:2回	m2	230	2,002	460,460		単 5号
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー濃彩, 塗装箇所:側道橋, 塗装回数:1回	m2	230	1,016	233,680		単 6号
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー濃彩, 塗装箇所:側道橋, 塗装回数:1回	m2	230	1,746	401,580		単 7号
仮設工		式	1		1,529,540		
足場工		式	1		1,089,840		
吊り足場		m2	80	6,738	539,040		単 8号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 阿土 羽ノ浦福井線 (那賀川橋) 阿南・上中 橋梁再塗装工事 (4) (担い手確保型) (着手日指定型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
環境対策資機材		式	1		550,800		内 1号
交通管理工		式	1		439,700		
交通誘導警備員	A	人日	10	15,810	158,100		単 9号
交通誘導警備員	B	人日	20	14,080	281,600		単 10号
直接工事費		式	1		8,033,020		
共通仮設		式	1		4,740,577		
共通仮設費		式	1		1,062,577		
安全費		式	1		1,062,577		
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1		1,062,577		内 2号
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,678,000		
純工事費		式	1		12,773,597		
現場管理費		式	1		6,628,000		
工事原価		式	1		19,401,597		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 阿土 羽ノ浦福井線 (那賀川橋) 阿南・上中 橋梁再塗装工事 (4) (担い手確保型) (着手日指定型)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1		4,011,403			
工事価格		式	1		23,413,000			
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,341,300			
工事費計		式	1		25,754,300			

一式当り内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	環境対策資機材						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
負圧集塵装置 基本料, 21m3/min		台	1	76,500	76,500		
負圧集塵装置 賃料, 21m3/min		台・月	1	288,000	288,000		
負圧集塵装置用1次フィルター		枚	5	3,060	15,300		
負圧集塵装置用2次フィルター		枚	5	4,500	22,500		
負圧集塵装置用チャコールフィルター		枚	1	37,800	37,800		
負圧集塵装置用HEPAフィルター		枚	1	60,300	60,300		
吸気用ダクト アルミダクトφ250×10m		本	1	25,200	25,200		
排気用ダクト アルミダクトφ250×10m		本	1	25,200	25,200		
合計					550,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	鉛等呼吸用保護具等費用							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1		1,062,577			
合計					1,062,577			

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	塗膜除去	側道橋、時間的制約なし	単位	m2	単位数量	1	単価	9,310
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜剥離剤塗布・除去		m2	1	5,230	5,230		
	廃材の回収、積込み		m2	1	2,100	2,100		
	塗膜剥離剤		kg	1.07	1,850	1,979.5		
	合計					9,309.5		
	単価					9,310	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	塗膜除去	側道橋、時間的制約なし	単位	m2	単位数量	1	単価	8,193
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜剥離剤塗布・除去		m2	1	5,230	5,230		
	廃材の回収、積込み		m2	0.53	2,100	1,113		
	塗膜剥離剤		kg	1	1,850	1,850		
	合計					8,193		
	単価					8,193	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	素地調整	素地調整種類:2種ケリ(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	単位数量	1	単価	3,501
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整,横断歩道橋・側道橋,無し,無し,2種ケリ(動力工具と手工具の併用)	m2	1	3,501	3,501		
合計						3,501		
単価						3,501	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	下塗	塗装種別:有機ゾンクリッチペイント(2回塗り/層)はけ・ローラーII,塗装箇所:側道橋,塗装回数:2回	単位	m2	単位数量	1	単価	2,508
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り,横断歩道橋・側道橋,無し,無し,有機ゾンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーI	m2	1	2,508	2,508		
合計						2,508		
単価						2,508	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:側道橋, 塗装回数:2回	単位	m2	単位数量	1	単価	2,002
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 弱溶剤形変性エポキシ(2層)はけ・ローラー	m2	1	2,002	2,002		
合計						2,002		
単価						2,002	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩, 塗装箇所:側道橋, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	1,016
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー, 濃彩	m2	1	1,016	1,016		
合計						1,016		
単価						1,016	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩, 塗装箇所:側道橋, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	1,746
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー, 濃彩	m2	1	1,746	1,746		
合計						1,746		
単価						1,746	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	吊り足場		単位	m2	単位数量	1	単価	6,738
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主体足場(パイプ吊足場)	プレートカーダ・ボックスカーダ,設置・撤去・賃料,3月	m2	1	2,109	2,109		
	朝顔	プレートカーダ・ボックスカーダ,設置・撤去・賃料,3月,両側朝顔	m2	1	1,143	1,143		
	シート張防護工	設置・撤去・賃料,3月,両側朝顔	m2	1	567	567		
	板張防護工	設置・撤去・賃料,3月,両側朝顔	m2	1	1,900	1,900		
	湿式塗膜剥離剤工用養生シート工		m2	1	1,019	1,019		
	合計					6,738		
	単価					6,738	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	15,810
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	15,810	15,810		
合計						15,810		
単価						15,810	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2024.07
歩掛適用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	14,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	14,080	14,080		
合計						14,080		
単価						14,080	円/人日	