

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 地すべり対策事業 相生2期                        |
| 工事名 | R6波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水ボーリング2工事 (担い手確保型) |

| 項目名      | 内容                                   |
|----------|--------------------------------------|
| 事業主体名    | 南部県民局農林水産 (美波) 農村保全                  |
| 事業名      | 地すべり対策事業                             |
| 地区名      | 相生2期                                 |
| 工事名      | R6波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水ボーリング2工事 (担い手確保型) |
| 施工場所     | 那賀郡那賀町花瀬                             |
| 工事番号     |                                      |
| 工事区分     |                                      |
| 積算区分     | 当初積算                                 |
| 地域区分     | 徳島県                                  |
| 地区区分     | 那賀1                                  |
| 工期       |                                      |
| 積算体系年月   | 令和6年7月                               |
| 単価期適用年月  | 令和6年7月一A                             |
| 歩掛期適用年番号 | 令和6年04号一A                            |
| 電力会社名    | 四国電力                                 |



|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 地すべり対策事業 相生2期                        |
| 工事名 | R6波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水ボーリング2工事 (担い手確保型) |

| 項目名               | 内容           |
|-------------------|--------------|
| 工事名               |              |
| 工事区分              |              |
| 積算区分              | 当初積算         |
| 積算体系区分            | 【一般土木工事】     |
| 工種区分              | その他土木工事(2)   |
| 工種体系区分            | 地すべり防止工事     |
| 工事工種体系年番号         | 令和6年99号 [2号] |
| 契約保証費             | 計上する         |
| 前払金支出割合           | 35%を超え40%以下  |
| 電力区分              | 低圧・業者持・1年未満  |
| 週休2日補正            | 4週8休以上       |
| 熱中症対策補正 (現場管理費)   | 0.00%        |
| 施工地域区分            | 山間僻地及び離島     |
| 現場環境改善費の計上        | しない          |
| 3次元出来形管理補正(共通仮設費) | 補正なし         |
| 3次元出来形管理補正(現場管理費) | 補正なし         |
|                   |              |
|                   |              |

|     |                                      |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり対策事業 相生2期                        |  |  |  |
| 工事名 | R6波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水ボーリング2工事 (担い手確保型) |  |  |  |

| 項目名   | 数量     | 単位 | 金額         | 備考 |
|---|--------|----|------------|----|
| 1 工事価格  |        |    | 17,279,000 |    |
| 2 ・工事原価   |        |    | 14,239,000 |    |
| 3 純工事費  |        |    | 10,513,000 |    |
| 4 ・ ・直接工事費  |        |    | 6,313,000  |    |
| 5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)   | 1.000  | 式  | 6,281,000  |    |
| 6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工)  | 1.000  | 式  | 32,000     |    |
| 7 ・ ・間接工事費  |        |    | 7,926,000  |    |
| 8 ・ ・ ・共通仮設費  |        |    | 4,200,000  |    |
| 9 ・ ・ ・事業損失防止施設費  | 1.000  | 式  | 0          |    |
| 10 ・ ・ ・運搬費～営繕費等  |        |    |            |    |
| (4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041) |        |    |            |    |
| 6,313,000 × ((14,220*1.300+0.000)*1.000*1.020*1.000)          | 18.860 | %  | 1,191,000  |    |
| 11 ・ ・ ・運搬費   | 1.000  | 式  | 3,009,000  |    |
| 12 ・ ・ ・準備費   | 1.000  | 式  | 0          |    |
| 13 ・ ・ ・安全費   | 1.000  | 式  | 0          |    |
| 14 ・ ・ ・役務費   | 1.000  | 式  | 0          |    |
| 15 ・ ・ ・技術管理費   | 1.000  | 式  | 0          |    |

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 地すべり対策事業 相生2期                        |
| 工事名 | R6波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水ボーリング2工事 (担い手確保型) |

| 項目名                            | 数量  | 単位     | 金額        | 備考   |
|--------------------------------|---|--------|-----------|--|
| 16 . . . . . 営繕費等              | 1.000   | 式      | 0         |  |
| 17 . . . . . 現場環境改善費           |   |        | 0         |  |
| 18 . . . . . 現場環境改善費 (率計上)     |   |        |           |  |
|                                |   |        |           | (32+4+25-33) × (標準値)   |
|                                | 6,268,000 × (0.000)   | 0.000  | %         | 0  |
| 19 . . . . . 現場環境改善費 (積上)      | 1.000   | 式      | 0         |  |
| 20 . . . . . 現場管理費             |   |        | 3,726,000 |  |
| 21 . . . . . 現場管理費 (率計上)       |   |        |           |  |
|                                |   |        |           | (4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033) |
|                                | 10,513,000 × ((33.750*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000) | 35.440 | %         | 3,726,000  |
| 22 . . . . . 現場管理費 (積上)        | 1.000   | 式      | 0         |  |
| 23 . . . . . 現場管理費 (一般管理費率対象外) | 1.000   | 式      | 0         |  |
| 24 . . . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用  | 1.000   | 式      | 0         |  |
| 25 . . . . . 官貸額 (直工)          | 1.000   | 式      | 0         |  |
| 26 . . . . . 官貸額 (事業損失防止)      | 1.000   | 式      | 0         |  |
| 27 . . . . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く) | 1.000   | 式      | 0         |  |
| 28 . . . . . 一般管理費等            |   |        |           |  |
|                                |   |        |           | (4-36-38-23+7) × (標準値*N002+保証費率)                                     |

|     |                                      |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり対策事業 相生2期                        |  |  |  |
| 工事名 | R6波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水ボーリング2工事 (担い手確保型) |  |  |  |

| 項目名                   | 数量   | 単位    | 金額        | 備考      |
|-----------------------|--|-------|-----------|---------|
|                       | $14,239,000 \times (21.310 \times 1.000 + 0.04)$ |       | 3,040,000 |         |
| 29 ・一括計上価格            | 1.000  | 式     | 0         |         |
| 30 支給品費               |  |       | 0         |         |
| 31 支給品費 (直工・事業損失防止)   |  |       | 0         |         |
| 32 支給品費 (直工)          |  |       | 0         |         |
| 33 処分費等 (直接工事費の内数)    |  |       | 45,000    |         |
| 34 処分費 (準備費の内数)       |  |       | 0         |         |
| 35 処分費 (事業損失防止施設費内数)  |  |       | 0         |         |
| 36 処分費等 (率対象外)        |  |       | 0         |         |
| 37 共通仮設費算定控除額         |  |       | 0         |         |
| 38 有価物処分費             |  |       | 0         |         |
| 39 法定福利費概算額 (工事価格の内数) |  |       |           |         |
|                       | (1-29) × 標準値                                     |       |           |         |
|                       | $17,279,000 \times 4.870$                        | 4.870 | %         | 841,000 |

|     |                                      |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり対策事業 相生2期                        |  |  |  |  |
| 工事名 | R6波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水ボーリング2工事 (担い手確保型) |  |  |  |  |

| 名称(規格)              | 数量     | 単位 | 単価     | 金額        | 備考             |
|---------------------|--------|----|--------|-----------|----------------|
| 直接工事費 (仮設工を除く)      |        |    |        | 6,281,000 |                |
| ・土工                 | 1.000  | 式  |        | 262,000   |                |
| ・ ・ 作業土工            | 1.000  | 式  |        | 262,000   |                |
| 床掘<br>基面整正含む<br>埋戻し | 18.000 | m3 | 9,382  | 168,876   | 歩A・単A<br>B単 1号 |
| 残土処理工               | 7.000  | m3 | 2,408  | 16,856    | 歩A・単A<br>B単 2号 |
|                     | 11.000 | m3 | 6,902  | 75,922    | 歩A・単A<br>B単 3号 |
| 合 計                 |        |    |        | 261,654   |                |
| ・ 構造物取壊し工           | 1.000  | 式  |        | 78,000    |                |
| ・ ・ 構造物取壊し          | 1.000  | 式  |        | 78,000    |                |
| コンクリート取り壊し          | 2.000  | m3 | 31,550 | 63,100    | 歩A・単A<br>B単 4号 |
| コンクリート積込            | 2      | m3 | 1,520  | 3,040     | 歩A・単A<br>B単 5号 |
| コンクリート殻運搬           | 2.000  | m3 | 4,316  | 8,632     | 歩A・単A<br>B単 6号 |
| コンクリート殻処分費          | 2.000  | m3 | 1,650  | 3,300     | 歩A・単A<br>B単 7号 |
| 合 計                 |        |    |        | 78,072    |                |
| ・ 山腹水路工             | 1.000  | 式  |        | 536,000   |                |
| ・ ・ 1号承水路工          | 1.000  | 式  |        | 462,000   |                |



|     |                                      |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり対策事業 相生2期                        |  |  |  |  |
| 工事名 | R6波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水ボーリング2工事 (担い手確保型) |  |  |  |  |

| 名称(規格)   | 数量     | 単位             | 単価     | 金額      | 備考              |
|--|--------|----------------|--------|---------|-----------------|
| コンクリート側溝 450<br>設置手間、敷モルタルを含む                  | 38.000 | 個              | 7,539  | 286,482 | 歩A・単A<br>B単 8号  |
| 基礎砕石 RC-40 t=100mm                             | 14.000 | m <sup>2</sup> | 1,233  | 17,262  | 歩A・単A<br>B単 9号  |
| 排水溝用蓋 450                                      | 23.000 | 個              | 6,860  | 157,780 | 歩A・単A<br>B単 10号 |
| 合計   |        |                |        | 461,524 |                 |
| ・・2号平張りコンクリート                                  | 1.000  | 式              |        | 74,000  |                 |
| コンクリート<br>σ <sub>ck</sub> =18N/mm <sup>2</sup> | 1.000  | m <sup>3</sup> | 38,700 | 38,700  | 歩A・単A<br>B単 11号 |
| 型枠<br>小型                                       | 2.000  | m <sup>2</sup> | 8,037  | 16,074  | 歩A・単A<br>B単 12号 |
| 基礎砕石 RC-40 t=100mm                             | 15.000 | m <sup>2</sup> | 1,275  | 19,125  | 歩A・単A<br>B単 13号 |
| 目地板 t=10mm                                     | 0.100  | m <sup>2</sup> | 2,160  | 216     | 歩A・単A<br>B単 14号 |
| 合計   |        |                |        | 74,115  |                 |
| ・排水ボーリング工                                      | 1.000  | 式              |        | 142,000 |                 |
| ・・掘削工  | 1.000  | 式              |        | 52,000  |                 |
| 片切掘削   | 9.000  | m <sup>3</sup> | 5,808  | 52,272  | 歩A・単A<br>B単 15号 |
| 合計   |        |                |        | 52,272  |                 |
| ・・作業土工   | 1.000  | 式              |        | 90,000  |                 |

|     |                                      |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり対策事業 相生2期                        |  |  |  |  |
| 工事名 | R6波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水ボーリング2工事 (担い手確保型) |  |  |  |  |

| 名称(規格)                                      | 数量      | 単位              | 単価     | 金額        | 備考              |
|---|---------|-----------------|--------|-----------|-----------------|
| 床堀  | 2.000   | m <sup>3</sup>  | 9,382  | 18,764    | 歩A・単A<br>B単 16号 |
| 埋戻し   | 1.000   | m <sup>3</sup>  | 2,408  | 2,408     | 歩A・単A<br>B単 17号 |
| 残土処理工                                       | 10.000  | m <sup>3</sup>  | 6,902  | 69,020    | 歩A・単A<br>B単 18号 |
| 合計  |         |                 |        | 90,192    |                 |
| ・地すべり防止工                                    | 1.000   | 式               |        | 2,617,000 |                 |
| ・・Bor.6排水ボーリング                              | 1.000   | 式               |        | 2,617,000 |                 |
| 排水ボーリング工<br>レキ質土                            | 78.000  | m               | 14,042 | 1,095,276 | 歩A・単A<br>B単 19号 |
| 排水ボーリング工<br>軟岩                              | 72.000  | m               | 14,042 | 1,011,024 | 歩A・単A<br>B単 20号 |
| 足場工   | 25.200  | 空m <sup>3</sup> | 3,761  | 94,777    | 歩A・単A<br>B単 21号 |
| 保孔管挿入工 無孔管 VP40                             | 30.000  | m               | 913    | 27,390    | 歩A・単A<br>B単 22号 |
| 保孔管 有孔管                                     | 120.000 | m               | 959    | 115,080   | 歩A・単A<br>B単 23号 |
| ボーリングマシン設置・撤去工                              | 1.000   | 回               | 79,923 | 79,923    | 歩A・単A<br>B単 24号 |
| 張りコンクリート<br>$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$   | 0.900   | m <sup>3</sup>  | 38,700 | 34,830    | 歩A・単A<br>B単 25号 |
| 型枠<br>小型                                    | 5.300   | m <sup>2</sup>  | 8,037  | 42,596    | 歩A・単A<br>B単 26号 |
| 練石積み t=150                                  | 4.700   | m <sup>2</sup>  | 4,807  | 22,593    | 歩A・単A<br>B単 27号 |
| コンクリート<br>集水桝 $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | 0.700   | m <sup>3</sup>  | 38,700 | 27,090    | 歩A・単A<br>B単 28号 |
| 型枠<br>小型 集水桝                                | 5.200   | m <sup>2</sup>  | 8,037  | 41,792    | 歩A・単A<br>B単 29号 |

|     |                                      |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり対策事業 相生2期                        |  |  |  |  |
| 工事名 | R6波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水ボーリング2工事 (担い手確保型) |  |  |  |  |

| 名称(規格)                              | 数量      | 単位              | 単価     | 金額        | 備考              |
|-------------------------------------|---------|-----------------|--------|-----------|-----------------|
| 基礎碎石 RC-40 t=150mm                  | 3.500   | m <sup>2</sup>  | 1,401  | 4,904     | 歩A・単A<br>B単 30号 |
| 基面整正                                | 3.400   | m <sup>2</sup>  | 447    | 1,520     | 歩A・単A<br>B単 31号 |
| 排水用硬質ポリ塩化ビニル継手管 DV45° エルボ75         | 6.000   | 個               | 184    | 1,104     | 歩A・単A<br>B単 32号 |
| 硬質ポリ塩化ビニル 直管 VPφ75                  | 15.000  | m               | 813    | 12,195    | 歩A・単A<br>B単 33号 |
| ドレッサー φ100                          | 1.000   | 個               | 1,800  | 1,800     | 歩A・単A<br>B単 34号 |
| 高密度ポリエチレン管 φ100                     | 4.000   | m               | 815    | 3,260     | 歩A・単A<br>B単 35号 |
| 合 計                                 |         |                 |        | 2,617,154 |                 |
| ・地すべり防止工                            | 1.000   | 式               |        | 2,646,000 |                 |
| ・・Bor.7排水ボーリング                      | 1.000   | 式               |        | 2,646,000 |                 |
| 排水ボーリング工<br>レキ質土                    | 78.000  | m               | 14,042 | 1,095,276 | 歩A・単A<br>B単 36号 |
| 排水ボーリング工<br>軟岩                      | 72.000  | m               | 14,042 | 1,011,024 | 歩A・単A<br>B単 37号 |
| 足場工                                 | 25.200  | 空m <sup>3</sup> | 3,761  | 94,777    | 歩A・単A<br>B単 38号 |
| 保孔管挿入工 無孔管 VP40                     | 30.000  | m               | 913    | 27,390    | 歩A・単A<br>B単 39号 |
| 保孔管 有孔管                             | 120.000 | m               | 959    | 115,080   | 歩A・単A<br>B単 40号 |
| ボーリングマシン設置・撤去工                      | 1.000   | 回               | 79,923 | 79,923    | 歩A・単A<br>B単 41号 |
| 張りコンクリート<br>σck=18N/mm <sup>2</sup> | 0.900   | m <sup>3</sup>  | 38,700 | 34,830    | 歩A・単A<br>B単 42号 |
| 型枠<br>小型                            | 5.300   | m <sup>2</sup>  | 8,037  | 42,596    | 歩A・単A<br>B単 43号 |







|     |                                      |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり対策事業 相生2期                        |  |  |  |  |
| 工事名 | R6波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水ボーリング2工事 (担い手確保型) |  |  |  |  |

| コード | 名称(規格)  | 数量    | 単位 | 単価    | 金額    | 備考          |
|-----|---|-------|----|-------|-------|-------------|
|     | *** B単-1号 ***                                       |       |    |       |       |             |
|     | 床掘<br>基面整正含む  |       | m3 |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP 床掘り<br>土砂, 現場制約あり, -, -,                         | 1,000 | m3 | 9,382 | 9,382 | S単 22号      |
|     | 合計  |       |    |       | 9,382 |             |
|     | 単価  |       |    |       | 9,382 |             |
|     | *** B単-2号 ***                                       |       |    |       |       |             |
|     | 埋戻し   |       | m3 |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンパ(I)              | 1,000 | m3 | 2,408 | 2,408 | S単 1号       |
|     | 合計  |       |    |       | 2,408 |             |
|     | 単価  |       |    |       | 2,408 |             |
|     | *** B単-3号 ***                                       |       |    |       |       |             |
|     | 残土処理工   |       | m3 |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 小規模(標準以外)                         | 1,000 | m3 | 1,520 | 1,520 | S単 21号      |
|     | SP 土砂等運搬<br>現場制約あり, 人力, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.0km以下 | 1,000 | m3 | 3,382 | 3,382 | S単 23号      |
|     | 残土処分費   | 1,000 | m3 | 2,000 | 2,000 | S単 13号      |
|     | 合計  |       |    |       | 6,902 |             |

|     |                                      |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり対策事業 相生2期                        |  |  |  |  |
| 工事名 | R6波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水ボーリング2工事 (担い手確保型) |  |  |  |  |

| コード | 名称(規格)   | 数量    | 単位 | 単価     | 金額       | 備考          |
|-----|--|-------|----|--------|----------|-------------|
|     | 単 価  |       |    |        | 6,902    |             |
|     | *** B単-4号 ***                                  |       |    |        |          |             |
|     | コンクリート取り壊し                                     |       | m3 |        | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
|     | 【構造物取壊し】<br>無筋,なし,人力,昼間施工,                     | 1.000 | m3 | 31,550 | 31,550   | S単 15号      |
|     | 合 計  |       |    |        | 31,550   |             |
|     | 単 価  |       |    |        | 31,550   |             |
|     | *** B単-5号 ***                                  |       |    |        |          |             |
|     | コンクリート積込                                       |       | m3 |        | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,小規模(標準以外)                     | 1.000 | m3 | 1,520  | 1,520    | S単 21号      |
|     | 合 計  |       |    |        | 1,520    |             |
|     | 単 価  |       |    |        | 1,520    |             |
|     | *** B単-6号 ***                                  |       |    |        |          |             |
|     | コンクリート殻運搬                                      |       | m3 |        | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下, | 1.000 | m3 | 4,316  | 4,316    | S単 25号      |
|     | 合 計  |       |    |        | 4,316    |             |



|     |                                      |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり対策事業 相生2期                        |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R6波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水ボーリング2工事 (担い手確保型) |  |  |  |  |  |

| コード | 名称(規格)  | 数量    | 単位             | 単価    | 金額                   | 備考          |
|-----|---|-------|----------------|-------|----------------------|-------------|
|     | 単 価   |       |                |       | 4,316                |             |
|     | *** B単-7号 ***   |       |                |       |                      |             |
|     | コンクリート殻処分費  |       | m3             |       | 1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
|     | コンクリート処分費 無筋  | 1.000 | m3             | 1,650 | 1,650                | S単 14号      |
|     | 合 計   |       |                |       | 1,650                |             |
|     | 単 価   |       |                |       | 1,650                |             |
|     | *** B単-8号 ***   |       |                |       |                      |             |
|     | コンクリート側溝 450<br>設置手間、敷モルタルを含む   |       | 個              |       | 1.000 個              | 歩A<br>当たり算出 |
|     | 鉄筋コンクリートU形<br>450 長600mm,,  | 1.000 | 個              | 3,970 | 3,970                | S単 5号       |
|     | 【排水構造物工】<br>U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kgを超え300kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工<br>有り, 再利用撤去を行なわない | 0.600 | m              | 5,949 | 3,569                | S単 16号      |
|     | 合 計   |       |                |       | 7,539                |             |
|     | 単 価   |       |                |       | 7,539                |             |
|     | *** B単-9号 ***   |       |                |       |                      |             |
|     | 基礎碎石 RC-40 t=100mm  |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |

|     |                                      |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり対策事業 相生2期                        |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R6波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水ボーリング2工事 (担い手確保型) |  |  |  |  |  |

| コード | 名称(規格)   | 数量    | 単位             | 単価     | 金額                   | 備考          |
|-----|--|-------|----------------|--------|----------------------|-------------|
|     | SP 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm     | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,233  | 1,233                | S単 27号      |
|     | 合計   |       |                |        | 1,233                |             |
|     | 単価   |       |                |        | 1,233                |             |
|     | *** B単- 10号 ***  |       |                |        |                      |             |
|     | 排水溝用蓋 450  |       | 個              |        | 1.000 個              | 歩A<br>当たり算出 |
|     | 鋼製グレーチング U字工蓋 歩道用  | 1.000 | 個              | 6,860  | 6,860                | S単 6号       |
|     | 合計   |       |                |        | 6,860                |             |
|     | 単価   |       |                |        | 6,860                |             |
|     | *** B単- 11号 ***  |       |                |        |                      |             |
|     | コンクリート<br>σ <sub>ck</sub> =18N/mm <sup>2</sup>                 |       | m <sup>3</sup> |        | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60 | 1.000 | m <sup>3</sup> | 38,700 | 38,700               | S単 37号      |
|     | %  |       |                |        |                      |             |
|     | 合計   |       |                |        | 38,700               |             |
|     | 単価   |       |                |        | 38,700               |             |
|     | *** B単- 12号 ***  |       |                |        |                      |             |

|     |                                      |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり対策事業 相生2期                        |  |  |  |  |
| 工事名 | R6波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水ボーリング2工事 (担い手確保型) |  |  |  |  |

| コード | 名称(規格)  | 数量    | 単位             | 単価    | 金額                   | 備考          |
|-----|---|-------|----------------|-------|----------------------|-------------|
|     | 型枠<br>小型  |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物  | 1.000 | m <sup>2</sup> | 8,037 | 8,037                | S単 30号      |
|     | 合計  |       |                |       | 8,037                |             |
|     | 単価  |       |                |       | 8,037                |             |
|     | *** B単- 13号 ***   |       |                |       |                      |             |
|     | 基礎砕石 RC-40 t=100mm  |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,275 | 1,275                | S単 28号      |
|     | 合計  |       |                |       | 1,275                |             |
|     | 単価  |       |                |       | 1,275                |             |
|     | *** B単- 14号 ***   |       |                |       |                      |             |
|     | 目地板 t=10mm  |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
|     | 目地板 (瀝青質板)<br>10mm, ,   | 1.000 | m <sup>2</sup> | 2,160 | 2,160                | S単 7号       |
|     | 合計  |       |                |       | 2,160                |             |
|     | 単価  |       |                |       | 2,160                |             |
|     | *** B単- 15号 ***   |       |                |       |                      |             |

|     |                                      |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり対策事業 相生2期                        |  |  |  |  |
| 工事名 | R6波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水ボーリング2工事 (担い手確保型) |  |  |  |  |

| コード | 名称(規格)                              | 数量    | 単位 | 単価    | 金額       | 備考          |
|-----|-------------------------------------|-------|----|-------|----------|-------------|
|     | 片切掘削                                |       | m3 |       | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP 掘削<br>土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-        | 1.000 | m3 | 5,808 | 5,808    | S単 20号      |
|     | 合計                                  |       |    |       | 5,808    |             |
|     | 単価                                  |       |    |       | 5,808    |             |
|     | *** B単- 16号 ***                     |       |    |       |          |             |
|     | 床堀                                  |       | m3 |       | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP 床掘り<br>土砂,現場制約あり,-,-,-           | 1.000 | m3 | 9,382 | 9,382    | S単 22号      |
|     | 合計                                  |       |    |       | 9,382    |             |
|     | 単価                                  |       |    |       | 9,382    |             |
|     | *** B単- 17号 ***                     |       |    |       |          |             |
|     | 埋戻し                                 |       | m3 |       | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(I) | 1.000 | m3 | 2,408 | 2,408    | S単 1号       |
|     | 合計                                  |       |    |       | 2,408    |             |
|     | 単価                                  |       |    |       | 2,408    |             |
|     | *** B単- 18号 ***                     |       |    |       |          |             |

|     |                                      |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり対策事業 相生2期                        |  |  |  |  |
| 工事名 | R6波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水ボーリング2工事 (担い手確保型) |  |  |  |  |

| コード | 名称(規格)   | 数量    | 単位 | 単価     | 金額       | 備考          |
|-----|--|-------|----|--------|----------|-------------|
|     | 残土処理工  |       | m3 |        | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,小規模(標準以外)                           | 1,000 | m3 | 1,520  | 1,520    | S単 21号      |
|     | SP 土砂等運搬<br>現場制約あり,人力,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0km以下      | 1,000 | m3 | 3,382  | 3,382    | S単 23号      |
|     | 残土処分費  | 1,000 | m3 | 2,000  | 2,000    | S単 13号      |
|     | 合計   |       |    |        | 6,902    |             |
|     | 単価   |       |    |        | 6,902    |             |
|     | *** B単-19号 ***                                       |       |    |        |          |             |
|     | 排水ボーリング工<br>レキ質土                                     |       | m  |        | 1,000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
|     | 集排水ボーリング (地表ボーリング・ロータリー式)<br>φ86,礫質土,発動発電機,60m未満,,なし | 1,000 | m  | 14,042 | 14,042   | S単 18号      |
|     | 合計   |       |    |        | 14,042   |             |
|     | 単価   |       |    |        | 14,042   |             |
|     | *** B単-20号 ***                                       |       |    |        |          |             |
|     | 排水ボーリング工<br>軟岩                                       |       | m  |        | 1,000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
|     | 集排水ボーリング (地表ボーリング・ロータリー式)<br>φ86,礫質土,発動発電機,60m未満,,なし | 1,000 | m  | 14,042 | 14,042   | S単 18号      |
|     | 合計   |       |    |        | 14,042   |             |
|     | 単価   |       |    |        | 14,042   |             |

|     |                                      |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり対策事業 相生2期                        |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R6波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水ボーリング2工事 (担い手確保型) |  |  |  |  |  |

| コード | 名称(規格)                | 数量    | 単位  | 単価    | 金額        | 備考          |
|-----|-----------------------|-------|-----|-------|-----------|-------------|
|     | *** B単- 21号 ***       |       |     |       |           |             |
|     | 足場工                   |       | 空m3 |       | 1.000 空m3 | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP 足場工 (アンカー)<br>-,なし | 1.000 | 空m3 | 3,761 | 3,761     | S単 26号      |
|     | 合計                    |       |     |       | 3,761     |             |
|     | 単価                    |       |     |       | 3,761     |             |
|     | *** B単- 22号 ***       |       |     |       |           |             |
|     | 保孔管挿入工 無孔管 VP40       |       | m   |       | 1.000 m   | 歩A<br>当たり算出 |
|     | 保孔管挿入工 無孔管            | 1.000 | m   | 913   | 913       | T単 1号       |
|     | 合計                    |       |     |       | 913       |             |
|     | 単価                    |       |     |       | 913       |             |
|     | *** B単- 23号 ***       |       |     |       |           |             |
|     | 保孔管 有孔管               |       | m   |       | 1.000 m   | 歩A<br>当たり算出 |
|     | 保孔管挿入工 (p-列-式)<br>地表  | 1.000 | m   | 959   | 959       | S単 17号      |
|     | 合計                    |       |     |       | 959       |             |
|     | 単価                    |       |     |       | 959       |             |

|     |                                      |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり対策事業 相生2期                        |  |  |  |  |
| 工事名 | R6波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水ボーリング2工事 (担い手確保型) |  |  |  |  |

| コード | 名称(規格)   | 数量    | 単位             | 単価     | 金額                   | 備考          |
|-----|--|-------|----------------|--------|----------------------|-------------|
|     | *** B単-24号 ***   |       |                |        |                      |             |
|     | ボーリングマシン設置・撤去工   |       | 回              |        | 1.000 回              | 歩A<br>当たり算出 |
|     | ボーリングマシン設置・撤去(ロータリー式)<br>地表,なし                                 | 1.000 | 回              | 79,923 | 79,923               | S単 19号      |
|     | 合計   |       |                |        | 79,923               |             |
|     | 単価   |       |                |        | 79,923               |             |
|     | *** B単-25号 ***   |       |                |        |                      |             |
|     | 張りコンクリート<br>σck=18N/mm <sup>2</sup>                            |       | m <sup>3</sup> |        | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60 | 1.000 | m <sup>3</sup> | 38,700 | 38,700               | S単 37号      |
|     | %  |       |                |        |                      |             |
|     | 合計   |       |                |        | 38,700               |             |
|     | 単価   |       |                |        | 38,700               |             |
|     | *** B単-26号 ***   |       |                |        |                      |             |
|     | 型枠<br>小型   |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物  | 1.000 | m <sup>2</sup> | 8,037  | 8,037                | S単 30号      |
|     | 合計   |       |                |        | 8,037                |             |

|     |                                      |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり対策事業 相生2期                        |  |  |  |  |
| 工事名 | R6波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水ボーリング2工事 (担い手確保型) |  |  |  |  |

| コード | 名称(規格)  | 数量    | 単位             | 単価     | 金額                   | 備考          |
|-----|---|-------|----------------|--------|----------------------|-------------|
|     | 単 価   |       |                |        | 8,037                |             |
|     | *** B単- 27号 ***   |       |                |        |                      |             |
|     | 練石積み t=150  |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
|     | 拾石積工 (裏石積工)<br>t=15cm, 割栗 5~15cm, 生コン 18-8-40                           | 1.000 | m <sup>2</sup> | 4,807  | 4,807                | S単 36号      |
|     | 合 計   |       |                |        | 4,807                |             |
|     | 単 価   |       |                |        | 4,807                |             |
|     | *** B単- 28号 ***   |       |                |        |                      |             |
|     | コンクリート<br>集水柵 σck=18N/mm <sup>2</sup>                                   |       | m <sup>3</sup> |        | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP コンクリート<br>小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-40(高炉B) W/C60 | 1.000 | m <sup>3</sup> | 38,700 | 38,700               | S単 37号      |
|     | %   |       |                |        |                      |             |
|     | 合 計   |       |                |        | 38,700               |             |
|     | 単 価   |       |                |        | 38,700               |             |
|     | *** B単- 29号 ***   |       |                |        |                      |             |
|     | 型枠<br>小型 集水柵  |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物  | 1.000 | m <sup>2</sup> | 8,037  | 8,037                | S単 30号      |



|     |                                      |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり対策事業 相生2期                        |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R6波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水ボーリング2工事 (担い手確保型) |  |  |  |  |  |

| コード | 名称(規格)  | 数量    | 単位             | 単価    | 金額    | 備考                               |
|-----|---|-------|----------------|-------|-------|----------------------------------|
|     | 合計  |       |                |       | 8,037 |                                  |
|     | 単価  |       |                |       | 8,037 |                                  |
|     | *** B単-30号 ***  |       |                |       |       |                                  |
|     | 基礎碎石 RC-40 t=150mm  |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 | 歩A<br>1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出 |
|     | SP 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,401 | 1,401 | S単 29号                           |
|     | 合計  |       |                |       | 1,401 |                                  |
|     | 単価  |       |                |       | 1,401 |                                  |
|     | *** B単-31号 ***  |       |                |       |       |                                  |
|     | 基面整正  |       | m <sup>2</sup> |       | 1,000 | 歩A<br>1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出 |
|     | SP 基面整正<br>基面整正   | 1.000 | m <sup>2</sup> | 446.8 | 447   | S単 24号                           |
|     | 合計  |       |                |       | 447   |                                  |
|     | 単価  |       |                |       | 447   |                                  |
|     | *** B単-32号 ***  |       |                |       |       |                                  |
|     | 排水用硬質ポリ塩化ビニル継手管 DV45° エルボ75                                 |       | 個              |       | 1,000 | 歩A<br>1.000 個 当たり算出              |
|     | 排水用硬質ポリ塩化ビニル継手管 DV 45° エルボ75                                | 1.000 | 個              | 184   | 184   | S単 9号                            |

|     |                                      |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり対策事業 相生2期                        |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R6波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水ボーリング2工事 (担い手確保型) |  |  |  |  |  |

| コード | 名称(規格)                          | 数量    | 単位 | 単価    | 金額      | 備考          |
|-----|---------------------------------|-------|----|-------|---------|-------------|
|     | 合計                              |       |    |       | 184     |             |
|     | 単価                              |       |    |       | 184     |             |
|     | *** B単- 33号 ***                 |       |    |       |         |             |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル 直管 VPφ75              |       | m  |       | 1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>一般管VP 径75 長4.0m,, | 0.250 | 本  | 3,250 | 813     | S単 10号      |
|     | 合計                              |       |    |       | 813     |             |
|     | 単価                              |       |    |       | 813     |             |
|     | *** B単- 34号 ***                 |       |    |       |         |             |
|     | ドレッサー φ100                      |       | 個  |       | 1.000 個 | 歩A<br>当たり算出 |
|     | ドレッサー【暫定単価】<br>φ100,,           | 1.000 | 個  | 1,800 | 1,800   | S単 11号      |
|     | 合計                              |       |    |       | 1,800   |             |
|     | 単価                              |       |    |       | 1,800   |             |
|     | *** B単- 35号 ***                 |       |    |       |         |             |
|     | 高密度ポリエチレン管 φ100                 |       | m  |       | 1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
|     | 高密度ポリエチレン管 φ100                 | 1.000 | m  | 815   | 815     | S単 12号      |

|     |                                      |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり対策事業 相生2期                        |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R6波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水ボーリング2工事 (担い手確保型) |  |  |  |  |  |

| コード | 名称(規格)   | 数量    | 単位  | 単価     | 金額        | 備考          |
|-----|--|-------|-----|--------|-----------|-------------|
|     | 合計   |       |     |        | 815       |             |
|     | 単価   |       |     |        | 815       |             |
|     | *** B単- 36号 ***  |       |     |        |           |             |
|     | 排水ボーリング工<br>レキ質土   |       | m   |        | 1.000 m   | 歩A<br>当たり算出 |
|     | 集排水ボーリング (地表ボーリング・ロータリー式)<br>φ86, 礫質土, 発動発電機, 60m 未満, , なし | 1.000 | m   | 14,042 | 14,042    | S単 18号      |
|     | 合計   |       |     |        | 14,042    |             |
|     | 単価   |       |     |        | 14,042    |             |
|     | *** B単- 37号 ***  |       |     |        |           |             |
|     | 排水ボーリング工<br>軟岩   |       | m   |        | 1.000 m   | 歩A<br>当たり算出 |
|     | 集排水ボーリング (地表ボーリング・ロータリー式)<br>φ86, 礫質土, 発動発電機, 60m 未満, , なし | 1.000 | m   | 14,042 | 14,042    | S単 18号      |
|     | 合計   |       |     |        | 14,042    |             |
|     | 単価   |       |     |        | 14,042    |             |
|     | *** B単- 38号 ***  |       |     |        |           |             |
|     | 足場工  |       | 空m3 |        | 1.000 空m3 | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP 足場工 (アンカー)<br>-, なし                                     | 1.000 | 空m3 | 3,761  | 3,761     | S単 26号      |

|     |                                      |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり対策事業 相生2期                        |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R6波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水ボーリング2工事 (担い手確保型) |  |  |  |  |  |

| コード | 名称(規格)                        | 数量    | 単位 | 単価     | 金額      | 備考          |
|-----|-------------------------------|-------|----|--------|---------|-------------|
|     | 合計                            |       |    |        | 3,761   |             |
|     | 単価                            |       |    |        | 3,761   |             |
|     | *** B単- 39号 ***               |       |    |        |         |             |
|     | 保孔管挿入工 無孔管 VP40               |       | m  |        | 1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
|     | 保孔管挿入工 無孔管                    | 1.000 | m  | 913    | 913     | T単 1号       |
|     | 合計                            |       |    |        | 913     |             |
|     | 単価                            |       |    |        | 913     |             |
|     | *** B単- 40号 ***               |       |    |        |         |             |
|     | 保孔管 有孔管                       |       | m  |        | 1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
|     | 保孔管挿入工 (ロータ-式)<br>地表          | 1.000 | m  | 959    | 959     | S単 17号      |
|     | 合計                            |       |    |        | 959     |             |
|     | 単価                            |       |    |        | 959     |             |
|     | *** B単- 41号 ***               |       |    |        |         |             |
|     | ボーリングマシン設置・撤去工                |       | 回  |        | 1.000 回 | 歩A<br>当たり算出 |
|     | ボーリングマシン設置・撤去(ロータ-式)<br>地表,なし | 1.000 | 回  | 79,923 | 79,923  | S単 19号      |

|     |                                      |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり対策事業 相生2期                        |  |  |  |  |  |
| 工事名 | R6波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水ボーリング2工事 (担い手確保型) |  |  |  |  |  |

| コード | 名称(規格)  | 数量    | 単位             | 単価     | 金額                   | 備考          |
|-----|---|-------|----------------|--------|----------------------|-------------|
|     | 合計  |       |                |        | 79,923               |             |
|     | 単価  |       |                |        | 79,923               |             |
|     | *** B単-42号 ***  |       |                |        |                      |             |
|     | 張りコンクリート<br>σ <sub>ck</sub> =18N/mm <sup>2</sup>              |       | m <sup>3</sup> |        | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60 | 1.000 | m <sup>3</sup> | 38,700 | 38,700               | S単 37号      |
|     | %   |       |                |        |                      |             |
|     | 合計  |       |                |        | 38,700               |             |
|     | 単価  |       |                |        | 38,700               |             |
|     | *** B単-43号 ***  |       |                |        |                      |             |
|     | 型枠<br>小型  |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物   | 1.000 | m <sup>2</sup> | 8,037  | 8,037                | S単 30号      |
|     | 合計  |       |                |        | 8,037                |             |
|     | 単価  |       |                |        | 8,037                |             |
|     | *** B単-44号 ***  |       |                |        |                      |             |
|     | 練石積み t=150  |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 事業名 | 地すべり対策事業 相生2期                       |
| 工事名 | R6波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水ボーリング2工事(担い手確保型) |

| コード | 名称(規格)  | 数量    | 単位             | 単価     | 金額                   | 備考          |
|-----|---|-------|----------------|--------|----------------------|-------------|
|     | 拾石積工(裏石積工)<br>t=15cm, 割栗 5~15cm, 生コソ 18-8-40                            | 1.000 | m <sup>2</sup> | 4,807  | 4,807                | S単 36号      |
|     | 合計  |       |                |        | 4,807                |             |
|     | 単価  |       |                |        | 4,807                |             |
|     | *** B単-45号 ***  |       |                |        |                      |             |
|     | コンクリート<br>集水桝 σck=18N/mm <sup>2</sup>                                   |       | m <sup>3</sup> |        | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP コンクリート<br>小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-40(高炉B) W/C60 | 1.000 | m <sup>3</sup> | 38,700 | 38,700               | S単 37号      |
|     | %   |       |                |        |                      |             |
|     | 合計  |       |                |        | 38,700               |             |
|     | 単価  |       |                |        | 38,700               |             |
|     | *** B単-46号 ***  |       |                |        |                      |             |
|     | 型枠<br>小型 集水桝  |       | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物  | 1.000 | m <sup>2</sup> | 8,037  | 8,037                | S単 30号      |
|     | 合計  |       |                |        | 8,037                |             |
|     | 単価  |       |                |        | 8,037                |             |
|     | *** B単-47号 ***  |       |                |        |                      |             |

|     |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり対策事業 相生2期                          |  |  |  |  |
| 工事名 | R 6 波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水ボーリング2工事 (担い手確保型) |  |  |  |  |

| コード | 名称(規格)  | 数量    | 単位             | 単価    | 金額                   | 備考          |
|-----|---|-------|----------------|-------|----------------------|-------------|
|     | 基礎碎石 RC-40 t=150mm  |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm | 1.000 | m <sup>2</sup> | 1,401 | 1,401                | S単 29号      |
|     | 合計  |       |                |       | 1,401                |             |
|     | 単価  |       |                |       | 1,401                |             |
|     | *** B単- 48号 ***   |       |                |       |                      |             |
|     | 基面整正  |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP 基面整正<br>基面整正   | 1.000 | m <sup>2</sup> | 446.8 | 447                  | S単 24号      |
|     | 合計  |       |                |       | 447                  |             |
|     | 単価  |       |                |       | 447                  |             |
|     | *** B単- 49号 ***   |       |                |       |                      |             |
|     | 排水用硬質ポリ塩化ビニル継手管 DV45° エルボ75                                 |       | 個              |       | 1.000 個              | 歩A<br>当たり算出 |
|     | 排水用硬質ポリ塩化ビニル継手管 DV 45° エルボ75                                | 1.000 | 個              | 184   | 184                  | S単 9号       |
|     | 合計  |       |                |       | 184                  |             |
|     | 単価  |       |                |       | 184                  |             |
|     | *** B単- 50号 ***   |       |                |       |                      |             |

|     |                                      |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり対策事業 相生2期                        |  |  |  |  |
| 工事名 | R6波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水ボーリング2工事 (担い手確保型) |  |  |  |  |

| コード | 名称(規格)                          | 数量    | 単位 | 単価    | 金額      | 備考          |
|-----|---------------------------------|-------|----|-------|---------|-------------|
|     | 硬質ポリ塩化ビニル 直管 VPφ75              |       | m  |       | 1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>一般管VP 径75 長4.0m,, | 0.250 | 本  | 3,250 | 813     | S単 10号      |
|     | 合計                              |       |    |       | 813     |             |
|     | 単価                              |       |    |       | 813     |             |
|     | *** B単- 51号 ***                 |       |    |       |         |             |
|     | ドレッサー φ100                      |       | 個  |       | 1.000 個 | 歩A<br>当たり算出 |
|     | ドレッサー【暫定単価】<br>φ100,,           | 1.000 | 個  | 1,800 | 1,800   | S単 11号      |
|     | 合計                              |       |    |       | 1,800   |             |
|     | 単価                              |       |    |       | 1,800   |             |
|     | *** B単- 52号 ***                 |       |    |       |         |             |
|     | 高密度ポリエチレン管 φ100                 |       | m  |       | 1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
|     | 高密度ポリエチレン管 φ100                 | 1.000 | m  | 815   | 815     | S単 12号      |
|     | 合計                              |       |    |       | 815     |             |
|     | 単価                              |       |    |       | 815     |             |
|     | *** B単- 53号 ***                 |       |    |       |         |             |



|     |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり対策事業 相生2期                          |  |  |  |  |
| 工事名 | R 6 波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水ボーリング2工事 (担い手確保型) |  |  |  |  |

| コード | 名称(規格)   | 数量    | 単位  | 単価        | 金額        | 備考          |
|-----|--|-------|-----|-----------|-----------|-------------|
|     | 単管組足場<br>Bor.6                                   |       | 空m3 |           | 1.000 空m3 | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP 足場工 (アンカー)<br>-,なし                            | 1.000 | 空m3 | 3,761     | 3,761     | S単 26号      |
|     | 合計   |       |     |           | 3,761     |             |
|     | 単価   |       |     |           | 3,761     |             |
|     | *** B単- 54号 ***                                  |       |     |           |           |             |
|     | 単管組足場<br>Bor.7                                   |       | 空m3 |           | 1.000 空m3 | 歩A<br>当たり算出 |
|     | SP 足場工 (アンカー)<br>-,なし                            | 1.000 | 空m3 | 3,761     | 3,761     | S単 26号      |
|     | 合計   |       |     |           | 3,761     |             |
|     | 単価   |       |     |           | 3,761     |             |
|     | *** B単- 55号 ***                                  |       |     |           |           |             |
|     | ボーリングマシン運搬                                       |       | 基   |           | 1.000 基   | 歩A<br>当たり算出 |
|     | モノレール路線選定・架設・撤去<br>路線選定あり,30度未満,架設~撤去,普通台車,5ヵ月以内 | 1.000 | 基   | 2,940,187 | 2,940,187 | S単 31号      |
|     | 合計   |       |     |           | 2,940,187 |             |
|     | 単価   |       |     |           | 2,940,187 |             |
|     | *** B単- 56号 ***                                  |       |     |           |           |             |

|     |                                      |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり対策事業 相生2期                        |  |  |  |  |
| 工事名 | R6波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水ボーリング2工事 (担い手確保型) |  |  |  |  |

| コード | 名称(規格)                          | 数量    | 単位 | 単価    | 金額       | 備考          |
|-----|---------------------------------|-------|----|-------|----------|-------------|
|     | モノレール運転<br>コンクリート               |       | m3 |       | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
|     | モノレール運転<br>コンクリート,バケット台車,160m   | 1.000 | m3 | 4,702 | 4,702    | S単 32号      |
|     | 合計                              |       |    |       | 4,702    |             |
|     | 単価                              |       |    |       | 4,702    |             |
|     | *** B単- 57号 ***                 |       |    |       |          |             |
|     | モノレール運転<br>殻                    |       | m3 |       | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
|     | モノレール運転<br>土砂・石材,普通台車,160m      | 1.000 | m3 | 4,702 | 4,702    | S単 33号      |
|     | 合計                              |       |    |       | 4,702    |             |
|     | 単価                              |       |    |       | 4,702    |             |
|     | *** B単- 58号 ***                 |       |    |       |          |             |
|     | モノレール運転<br>モルタル                 |       | m3 |       | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
|     | モノレール運転<br>諸資材(m3 単位),普通台車,160m | 1.000 | m3 | 5,552 | 5,552    | S単 34号      |
|     | 合計                              |       |    |       | 5,552    |             |
|     | 単価                              |       |    |       | 5,552    |             |
|     | *** B単- 59号 ***                 |       |    |       |          |             |

|     |                                      |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 地すべり対策事業 相生2期                        |  |  |  |  |
| 工事名 | R6波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水ボーリング2工事 (担い手確保型) |  |  |  |  |

| コード | 名称(規格)                              | 数量    | 単位  | 単価    | 金額        | 備考          |
|-----|-------------------------------------|-------|-----|-------|-----------|-------------|
|     | モノレール運転<br>基礎碎石                     |       | m3  |       | 1.000 m3  | 歩A<br>当たり算出 |
|     | モノレール運転<br>土砂・石材, 普通台車, 160m        | 1.000 | m3  | 4,702 | 4,702     | S単 33号      |
|     | 合計                                  |       |     |       | 4,702     |             |
|     | 単価                                  |       |     |       | 4,702     |             |
|     | *** B単- 60号 ***                     |       |     |       |           |             |
|     | モノレール運転<br>コンクリート側溝                 |       | ton |       | 1.000 ton | 歩A<br>当たり算出 |
|     | モノレール運転<br>諸資材 (ton 単位), 普通台車, 160m | 1.000 | ton | 3,330 | 3,330     | S単 35号      |
|     | 合計                                  |       |     |       | 3,330     |             |
|     | 単価                                  |       |     |       | 3,330     |             |
|     | *** B単- 61号 ***                     |       |     |       |           |             |
|     | モノレール運転<br>排水溝用蓋                    |       | ton |       | 1.000 ton | 歩A<br>当たり算出 |
|     | モノレール運転<br>諸資材 (ton 単位), 普通台車, 160m | 1.000 | ton | 3,330 | 3,330     | S単 35号      |
|     | 合計                                  |       |     |       | 3,330     |             |
|     | 単価                                  |       |     |       | 3,330     |             |
|     | *** B単- 62号 ***                     |       |     |       |           |             |

