徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称　　Ｒ６営繕　第２三好寮・三好市地域利便性施設（仮称）
　　三・池田　新築工事舗装（担い手確保型）
工事場所　　三好市池田町マチ

外構工事
ア）工事種別　　新築工事に係る舗装工事

イ）工事期間　　契約締結日の翌日から令和６年１１月３０日まで

ウ）本工事の刊行物による単価は次のものを使用している。
・建設物価、積算資料　2024.7
・建築ｺｽﾄ情報、建築施工単価、土木ｺｽﾄ情報、土木施工単価　2024.7

○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和5年版）により算定している。
仮設トイレは、公共建築工事共通費積算基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費（フルハーネス型）については、現場監理費に含まれている。

○本工事は、担い手確保モデル工事（発注者指定型）として、４週８休以上を前提に労務費（複合単価及び市場単価）を補正して予定価格を算定している。４週８休が達成できない場合、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。

○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札開始日の３日前（休日・入札開始日を除く）の正午までに、質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。

工事費内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
直　接　工　事　費	1	式	4,931,841	
計			4,931,841	
共通費				
共通仮設費	1	式	228,837	
現場管理費	1	式	1,055,358	
一般管理費等	1	式	1,054,964	
計			2,339,159	
工事価格	1	式	7,271,000	
消費税等相当額	1	式	727,100	消費税率 10 %
工事費	1	式	7,998,100	
調査基準価格	1	式	0	
調査基準価格の100/110	1	式	0	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直　接　工　事　費	1	式	4,931,841	
計			4,931,841	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
舗装工事	1	式	4,931,841	
計			4,931,841	

舗装工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
舗装	1	式	4,931,841	
計			4,931,841	

舗装工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
舗装	共用	1	式	4,012,807	
舗装	三好寮	1	式	53,500	
舗装	三好市施設	1	式	865,534	
計				4,931,841	

直　接　工　事　費　細目別内訳

舗装工事	舗装			共用		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
A1：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	表層50mm　路盤150mm 密粒 500㎡未満　　三好１	735	㎡	5,180	3,807,300	
重機運搬費	ASフィニッシャー	1	式		83,000	
重機運搬費	モーターグレーダー	1	式		18,308	
A7：区画線	W150　厚1.0　ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ1号	55.5	m	290	16,095	
A9：停止線	W200　厚1.0　ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ1号	15.8	m	330	5,214	
A10：横断歩道線	W450　厚1.0　ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ1号	15	m	630	9,450	
A12：路面標示 （軽自動車ﾏｰｸ）	W150　厚1.0　800角 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ1号	2	か所	4,860	9,720	
A14：路面標示 （駐車番号）	W150　厚1.0　800角 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ1号	5	か所	720	3,600	
A16：車止めﾌﾞﾛｯｸ	既成ｺﾝｸﾘｰﾄ製 L600×D160×H100 M12ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ止め 反射ﾚﾝｽﾞ	12	個	5,010	60,120	
計					4,012,807	

直　接　工　事　費　細目別内訳

舗装工事	舗装			三好寮		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
A13：路面標示 （搬入用）	W150　厚1.0　800角3文字 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ1号	1	か所	53,500	53,500	
計					53,500	

舗装工事	舗装			三好市施設		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
A1：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	表層50mm　路盤150mm 密粒 500㎡未満　　三好１	137	㎡	5,180	709,660	
A7：区画線	W150　厚1.0　ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ1号	22	m	290	6,380	
A7：区画線 (ｾﾞﾌﾞﾗ)	W150　厚1.0　ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ1号	4.7	m	320	1,504	
A11：路面表示(思いやり駐車場ﾏｰｸ)	溶融式ﾗｲﾝ施工	3	か所	34,300	102,900	
A16：車止めﾌﾞﾛｯｸ	既成ｺﾝｸﾘｰﾄ製 L600×D160×H100 M12ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ止め 反射ﾚﾝｽﾞ	9	個	5,010	45,090	
計					865,534	