

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 6 宮繕 消防学校 北・鯛浜 宿泊棟外壁改修工事

工事場所 板野郡北島町鯛浜

工事概要

○工事概要
・宿泊棟 RC造4階建て 延床面積：1,795.53㎡ 外壁改修工事

○工事期間
・契約締結日の翌日から240日間

○刊行物は次の単価を使用している。
・建設物価 2024年7月 ・積算資料 2024年7月
・建築施工単価 2024年7月 ・建築コスト情報 2024年7月

○積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。
・交通誘導警備員 B 187人：3,225,750円
・仮囲い H=2.0m：303,960円
・パネルゲート W7.2m H4.5m：234,300円
・通用口 W0.9m H2.0m：54,400円

○共通費は公共建築工事共通費積算基準（令和5年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費
（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。

○本工事は、担い手確保モデル工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日
の達成状況（4週8休、4週7休、4週6休）に応じた補正係数により労務費を補正し、請負
代金額を増額変更する。なお、4週6休に満たない場合又は受注者が週休2日の取組を
希望しない場合については、変更しない。

※注意
設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	36,157,897	
計			36,157,897	
共通費				
共通仮設費	1	式	5,924,427	
現場管理費	1	式	8,187,668	
一般管理費等	1	式	7,088,008	
計			21,200,103	
工事価格	1	式	57,358,000	
消費税等相当額	1	式	5,735,800	消費税率 10 %
工事費	1	式	63,093,800	
調査基準価格	1	式	0	
調査基準価格の100/110	1	式	0	

宿泊棟 直接仮設						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		223,040	別紙 00-0001
養生(外壁改修)		544	m ²	410	223,040	
計					223,040	
整理清掃後片付け		1	式		770,060	別紙 00-0002
整理清掃後片付け (外壁改修)		554	m ²	1,390	770,060	
計					770,060	
外部足場		1	式		9,038,300	別紙 00-0003
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 - -	2,546	m ²	3,550	9,038,300	
計					9,038,300	

宿泊棟 直接仮設						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
災害防止		1	式		4,807,340	別紙 00-0004
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	206	m	1,090	224,540	
防音シート張り	防炎性 適合	2,546	m ²	1,800	4,582,800	
計					4,807,340	
仮設材運搬		1	式		823,636	別紙 00-0005
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	2,546	m ²	310	789,260	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	206	m	68	14,008	
仮設材運搬 (シート・初類)		2,546	m ²	8	20,368	
計					823,636	

