

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。



工事名 R6警交 西条大橋南詰交差点の南側ほか道路標示塗替その他工事 設計用紙(1)

工事箇所 吉野川市鴨島町牛島字先須賀ノ三85番地1先ほか

設計金額 9,520,500 円

総括表

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
補助事業					
県単独事業		1	式	9,520,500	
その他					
合計				9,520,500	

内訳書

名称	摘要	金額	備考
1 直接工事費	1式	3,441,571	
2 共通仮設費	1式	902,000	(1)× 26.21%
3 現場管理費	1式	2,716,000	(1+2)× 62.54%
4 一般管理費	1式	1,595,429	(1+2+3)× 22.6%
工事価格		8,655,000	
消費税相当額		865,500	10%
合計		9,520,500	

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	横断歩道						
	実 線						
	横断歩道	45cm	810	m	876	709,560	
	横断歩道(夜間工事)	45cm	76	m	1,064	80,864	
	停止線	45cm	127	m	799	101,473	
	停止線(夜間工事)	45cm	22	m	953	20,966	
	自転車横断帯	15cm	33	m	343	11,319	
	小 計		1,068	m		924,182	
	図 示						
	自転車記号		2	個	1,161	2,322	
	横断歩道予告(縮小サイズ)		33	個	6,626	218,658	
	小 計		35	個		220,980	
	計					1,145,162	
2	一時停止						
	実 線						
	一時停止線	45cm	72	m	799	57,528	
	小 計		72	m		57,528	
	図 示						
	止まれ文字(縮小サイズ)		1	個	7,946	7,946	
	強調標示(縮小サイズ用)		2	個	15,331	30,662	
	小 計		3	個		38,608	
	計					96,136	
3	図示標示						
	右矢	進行方向別	6	個	5,054	30,324	
	直左矢	進行方向別	4	個	6,944	27,776	
	計		10	個		58,100	
4	実線標示						
	はみ禁	15cm	3405	m	424	1,443,720	
	外側線	15cm	12	m	343	4,116	
	指導線	45cm	11	m	799	8,789	
	計		3428	m		1,456,625	
5	抹 消	幅15cm換算	337	m	530	178,610	
	抹 消(夜間工事)	幅15cm換算	17	m	784	13,328	
	計		354	m		191,938	
6	労 務 費						
	路側標識板取外	産廃処理共	14	枚	2,540	35,560	
	計		14	枚		35,560	
7	その他						台帳記載本数
	管理台帳作成		53	枚	350	18,550	(横 44本 一停 23本)
	計		53	枚		18,550	(横・一停 35本)
8	交通誘導費						
			一	式			14650 円×24 人 昼間
			一	式			21975 円×4 人 夜間
	交通誘導警備員		24	人	14,650	351,600	
	交通誘導警備員(夜間工事)		4	人	21,975	87,900	28
	計		28	人		439,500	
	直接工事費		一	式		3,441,571	