

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	県単独土地改良事業 夏子ダム地区
工事名	R 6馬耕 県単 夏子ダム 維持工事(担い手確保型)

項目名	内容
事業主体名	西部県民局農林水産部(美馬)農村保全
事業名	県単独土地改良事業
地区名	夏子ダム地区
工事名	R 6馬耕 県単 夏子ダム 維持工事(担い手確保型)
施工場所	美馬市脇町西俣名
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬1
工期	
積算体系年月	令和6年8月
単価期適用年月	令和6年8月 A
歩掛期適用年番号	令和6年08号 A
電力会社名	四国電力



事業名	県単独土地改良事業 夏子ダム地区
工事名	R 6馬耕 県単 夏子ダム 維持工事(担い手確保型)

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	河川工事
工種体系区分	河川工事
工事工種体系年番号	令和6年99号[2号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	県単独立地改良事業 夏子ダム地区
工事名	R 6馬耕 県単 夏子ダム 維持工事(担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			6,695,000	
2 ・工事原価			5,361,000	
3 純工事費			3,711,000	
4 ・ ・直接工事費			3,191,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	2,531,000	
6 ・ ・ ・直接工事費(仮設工)	1.000	式	660,000	
7 ・ ・間接工事費			2,170,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			520,000	
9 ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035+N028) *N026*N030*N041)				
2,798,000 × ((12.530*1.200+0.000) *1.000*1.020*1.000)	15.340	%	429,000	
11 ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・準備費	1.000	式	91,000	
13 ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	

事業名	県単独土地改良事業 夏子ダム地区
工事名	R6馬耕 県単 夏子ダム 維持工事(担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考
16 . . . . 営繕費等	1.000	式	0	
17 . . . . 現場環境改善費			0	
18 . . . . . 現場環境改善費(率計上)				
				(32+4+25-33) × (標準値)
	0.000	%	0	2,701,000 × (0.000)
19 . . . . . 現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			1,650,000	
21 . . . . 現場管理費(率計上)				
				(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)
	50.880	%	1,650,000	3,243,000 × ((44.050*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)
22 . . . . 現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 . . . . 現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額(直工)	1.000	式	0	
26 . . 官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
27 . . 官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
				(4-36-38-23+7) × (標準値*N002+保証費率)

事業名	県単独土地改良事業 夏子ダム地区
工事名	R6馬耕 県単 夏子ダム 維持工事(担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考	
	4,893,000 × (23.570*1.000 + 0.04)	23.610	%	1,155,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	179,000		
30 支給品費			0		
31 支給品費(直工・事業損失防止)			0		
32 支給品費(直工)			0		
33 処分費等(直接工事費の内数)			490,000		
34 処分費(準備費の内数)			75,000		
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0		
36 処分費等(率対象外)			468,000		
37 共通仮設費算定控除額			0		
38 有価物処分費			0		
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)					
	(1-29) × 標準値				
	6,516,000 × 3.920	3.920	%	255,000	

事業名	県単独土地改良事業 夏子ダム地区				
工事名	R 6馬耕 県単 夏子ダム 維持工事(担い手確保型)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				2,531,000	
・土工	1.000	式		2,531,000	
・掘削工	1.000	式		519,000	
掘削	490	m3	1,060	519,400	歩A・単A B単 1号
合計				519,400	
・作業残土処理工	1.000	式		1,340,000	
作業残土処理	490.000	m3	2,734	1,339,660	歩A・単A B単 2号
合計				1,339,660	
・現場内小運搬	1.000	式		672,000	
小運搬	490.000	m3	852	417,480	歩A・単A B単 3号
クレーン運搬	1.000	式	255,000	255,000	歩A・単A B単 4号
合計				672,480	









事業名	県単独土地改良事業 夏子ダム地区
工事名	R 6馬耕 県単 夏子ダム 維持工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	1.000	m3	1,060	1,060	S単 11号
	合計				1,060	
	単価				1,060	
	*** B単 - 2号 ***					
	作業残土処理		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km 以下	1.000	m3	1,734	1,734	S単 12号
	処分費 土砂	1.000	m3	1,000	1,000	S単 6号
	合計				2,734	
	単価				2,734	
	*** B単 - 3号 ***					
	小運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,200m未満	1.000	m3	852	852	S単 1号
	合計				852	

事業名	県単独土地改良事業 夏子ダム地区
工事名	R6馬耕 県単 夏子ダム 維持工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				852	
	*** B単 - 4号 ***					
	クレーン運搬		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ラフレソクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレソクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),20ton吊り,なし	5.000	日	51,000	255,000	S単 8号
	合 計				255,000	
	単 価				255,000	
	*** B単 - 5号 ***					
	汚濁防止フェンス工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	汚濁防止フェンス 設置・撤去,丈長1m,30日間	1.000	m	11,000	11,000	T単 1号
	合 計				11,000	
	単 価				11,000	
	*** B単 - 6号 ***					
	伐開等処分 木くず		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	処分費 木くず	1.000	ton	15,000	15,000	S単 7号
	運搬(伐開、除根、除草) 21.0km 以下,良好	2.000	空m3	1,584	3,168	S単 10号

