

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
業務名	R 6 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路測量業務

項目名	内容
事業主体名	西部県民局農林水産部(三好)農村保全
事業名	耕地地すべり防止事業
地区名	西祖谷 2 期地区
業務名	R 6 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路測量業務
施工場所	三好市西祖谷山村重末
業務番号	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 3
工期	
積算体系年月	令和 6 年 9 月
単価期適用年月	令和 6 年 8 月 A
歩掛期適用年番号	令和 6 年 0 8 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
業務名	R6三耕 地すべり 西祖谷2期 重末力ゲ排水路測量業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費～機械経費				2,237,000	
・基準点測量	1.000	式		631,000	
・・基準点測量	1.000	式		631,000	
・・・基準点測量	1.000	式	631,000	631,000	1式当たり
3級基準点測量 計上しない,永久標識設置あり,森林,丘陵地,0.00	3.000	点	111,458	334,374	歩A・単A S単 1号
基準点設置(屋上埋設)	2.000	点	37,586	75,172	歩A・単A T単 2号
3級基準点埋設 森林,丘陵地,0.00	1.000	点	36,554	36,554	歩A・単A S単 3号
4級基準点測量 計上しない,森林,丘陵地,0.00	6.000	点	30,819	184,914	歩A・単A S単 2号
合 計				631,014	
・応用測量	1.000	式		887,000	
・・路線測量	1.000	式		887,000	
・・・路線測量	1.000	式	887,000	887,000	1式当たり
路線測量 作業計画	1.000	業務	97,290	97,290	歩A・単A S単 4号
路線測量 現地踏査 丘陵地,森林,0.40,1,000台未満/12時間,0.00	0.240	km	193,831	46,519	歩A・単A S単 5号
路線測量 線形決定 丘陵地,森林,0.40	0.240	km	321,374	77,130	歩A・単A S単 6号
路線測量 中心線測量 丘陵地,森林,0.40,20m,1,000台未満/12時間,0.00,0	0.240	km	641,198	153,888	歩A・単A S単 7号
仮BM設置測量 森林・丘陵地、1,000台未満	0.240	km	269,262	64,623	歩A・単A T単 1号

