

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	保安林総合改良事業 中谷地区
工事名	R 6 波林 総合改良 海陽町中谷 森林整備

項目名	内容
事業主体名	南部県民局農林水産部(美波)林務・森林土木
事業名	保安林総合改良事業
地区名	中谷地区
工事名	R 6 波林 総合改良 海陽町中谷 森林整備
施工場所	海部郡海陽町中谷
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美波 2
工期	
積算体系年月	令和 6 年 8 月
単価期適用年月	令和 6 年 8 月 A
歩掛期適用年番号	令和 6 年 0 8 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	保安林総合改良事業 中谷地区
工事名	R 6 波林 総合改良 海陽町中谷 森林整備

項目名	内容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	森林整備B
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和6年99号[1号]
契約保証費	計上しない
前払金支出割合	25%を超え35%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	保安林総合改良事業 中谷地区
工事名	R 6 波林 総合改良 海陽町中谷 森林整備

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			6,253,000	
2 ・工事原価			5,052,000	
3 ・ ・直接工事費			3,300,000	
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	3,300,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・直接工事費(共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・間接工事費			1,752,000	
9 ・ ・ ・共通仮設費			231,000	
10 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
(4+14+22+27+29-31) × ((標準値*N037)*N030*N041)				
3,300,000 × ((5.400*1.300)*1.000*1.000)	7.020	%	231,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費	1.000	式	0	

事業名	保安林総合改良事業 中谷地区
工事名	R 6 波林 総合改良 海陽町中谷 森林整備

項目名	数量	単位	金額	備考
17 安全費	1.000	式	0	
18 現場管理費			1,521,000	
19 現場管理費 (率計上)				
(4+6+9+22+23+26-31) × (((標準値*N037)+N019+N032) *N030*N042)				
3,531,000 × (((43.090*1.000)+0.000+0.000) *1.000*1.000)	43.090	%	1,521,000	
20 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
21 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
22 . . 官貸額 (直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
23 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
24 . 一般管理費等				
(4+6+7+8-21-31) × (標準値*N002)				
5,052,000 × (23.550*1.010)	23.790	%	1,201,000	
25 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1) × 標準値				
6,253,000 × 4.080	4.080	%	255,000	
26 支給品費			0	
27 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
28 処分費等 (直接工事費の内数)			0	

事業名	保安林総合改良事業 中谷地区
工事名	R 6 波林 総合改良 海陽町中谷 森林整備

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)				3,300,000	
・森林整備	1.000	式		3,204,000	
・ ・ 森林整備	1.000	式		3,204,126	
・ ・ ・ 森林整備	1.000	式	3,204,126	3,204,126	1 式当たり
本数調整伐 1300/ha 20%伐採	8.140	ha	157,040	1,278,306	歩A・単A T単 1号
本数調整伐 1600/ha 30%伐採	6.500	ha	289,920	1,884,480	歩A・単A T単 2号
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)	20.000	m	2,067	41,340	歩A・単A S単 2号
合 計				3,204,126	
・仮設工	1.000	式		96,000	
・ ・ 仮設工	1.000	式		96,400	
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式	96,400	96,400	1 式当たり
作業歩道	100.000	m	964	96,400	歩A・単A S単 3号
合 計				96,400	