

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	県単治山施設長寿命化事業 大中尾地区
工事名	R 6 徳林 県単維持 神山町大中尾 長寿命化工事 (担い手確保型)

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局 (徳島) 森林土木
事業名	県単治山施設長寿命化事業
地区名	大中尾地区
工事名	R 6 徳林 県単維持 神山町大中尾 長寿命化工事 (担い手確保型)
施工場所	名西郡神山町大中尾
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 5
工期	
積算体系年月	令和 6 年 9 月
単価期適用年月	令和 6 年 9 月 A
歩掛期適用年番号	令和 6 年 0 9 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	県単治山施設長寿命化事業 大中尾地区
工事名	R 6 徳林 県単維持 神山町大中尾 長寿命化工事(担い手確保型)

項目名	内容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和6年99号[1号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	県単治山施設長寿命化事業 大中尾地区
工事名	R 6 徳林 県単維持 神山町大中尾 長寿命化工事 (担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			5,358,000	
2 ・工事原価			4,335,000	
3 ・ ・直接工事費			2,327,000	
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	2,327,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・間接工事費			2,008,000	
9 ・ ・ ・共通仮設費			582,000	
10 ・ ・ ・ ・共通仮設費 (率計上)				
	(4+14+22+27+29-31) × ((標準値*N037)*N030*N041)			
	$2,327,000 \times ((16.750 * 1.300) * 1.040 * 1.000)$			
	22.650	%	527,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費	1.000	式	0	

事業名	県単治山施設長寿命化事業 大中尾地区
工事名	R 6 徳林 県単維持 神山町大中尾 長寿命化工事 (担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考
17 安全費	1.000	式	55,000	
18 現場管理費			1,426,000	
19 現場管理費 (率計上)				
(4+6+9+22+23+26-31) × (((標準値*N037)+N019+N032) *N030*N042)				
2,909,000 × (((46.270*1.000)+0.000+0.000) *1.060*1.000)	49.050	%	1,426,000	
20 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
21 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
22 . . 官貸額 (直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
23 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
24 . 一般管理費等				
(4+6+7+8-21-31) × (標準値*N002+保証費率)				
4,335,000 × (23.570*1.000 + 0.04)	23.610	%	1,023,000	
25 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1) × 標準値				
5,358,000 × 4.080	4.080	%	218,000	
26 支給品費			0	
27 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
28 処分費等 (直接工事費の内数)			0	

事業名	県単治山施設長寿命化事業 大中尾地区				
工事名	R6 徳林 県単維持 神山町大中尾 長寿命化工事 (担い手確保型)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)				2,327,000	
・ 溪間工	1.000	式		2,070,000	
・ ・ 治山土工	1.000	式		43,806	
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式	43,806	43,806	1 式当たり
床掘り(土砂) 礫質土	0.300	m3	3,821	1,146	歩A・単A T単 1号
床掘り(岩石) 軟岩()B	3.000	m3	14,220	42,660	歩A・単A T単 2号
合 計				43,806	
・ ・ 治山ダム工	1.000	式		2,026,617	
・ ・ ・ 根固工	1.000	式	2,026,617	2,026,617	1 式当たり
クレーン車投入打設 BB18-8-40 W/C 60%,養生含む	51.200	m3	30,076	1,539,891	歩A・単A T単 4号
型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	11.300	m ²	11,481	129,735	歩A・単A S単 9号
打継面処理(チップング) チップング	6.300	m ²	2,304	14,515	歩A・単A S単 10号
基礎栗石工 敷均し,割栗石5~15cm,石材運搬含む	25.900	m3	13,223	342,476	歩A・単A T単 3号
合 計				2,026,617	
・ 仮設工	1.000	式		257,000	
・ ・ 仮設工	1.000	式		257,872	

