

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 徳土 神山鮎喰線 徳・名東 防草シート設置工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分			道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		1,834,050		
法面工		式	1		1,755,000		
法面工		式	1		1,755,000		
防草シート設置 W=2m		m2	1,000	1,755	1,755,000		単 1号
仮設工		式	1		79,050		
交通管理工		式	1		79,050		
交通誘導警備員	A	人日	5	15,810	79,050		単 2号
直接工事費		式	1		1,834,050		
共通仮設		式	1		447,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		447,000		
純工事費		式	1		2,281,050		
現場管理費		式	1		1,388,000		
工事原価		式	1		3,669,050		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 徳土 神山鮎喰線 徳・名東 防草シート設置工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		863,950		
工事価格		式	1		4,533,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		453,300		
工事費計		式	1		4,986,300		

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	防草シート設置 W=2m		単位	m2	単位数量	1	単価	1,755
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置工(法面部) 固定ピンとワッシャー併用			m2	1	1,005	1,005		
材料費 防草シート 二重構造 厚4mm			m2	1	750	750		
合計						1,755		
単価						1,755	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	15,810
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	15,810	15,810		
合計						15,810		
単価						15,810	円/人日	