

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

| | |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 県営県単土地改良事業 三好南岸地区 |
| 工事名 | R 6 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事 (担い手確保型) |

| 項目名 | 内容 |
|----------|---------------------------------|
| 事業主体名 | 西部県民局農林水産部 (三好) 農村保全 |
| 事業名 | 県営県単土地改良事業 |
| 地区名 | 三好南岸地区 |
| 工事名 | R 6 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事 (担い手確保型) |
| 施工場所 | 三好郡東みよし町加茂 |
| 工事番号 | |
| 工事区分 | 単年度 |
| 積算区分 | 当初積算 |
| 地域区分 | 徳島県 |
| 地区区分 | 三好 1 |
| 工期 | |
| 積算体系年月 | 令和 6 年 9 月 |
| 単価期適用年月 | 令和 6 年 9 月 A |
| 歩掛期適用年番号 | 令和 6 年 0 9 号 A |
| 電力会社名 | 四国電力 |

| | |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 県営県単土地改良事業 三好南岸地区 |
| 工事名 | R 6 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事 (担い手確保型) |

| 項目名 | 内容 |
|-------------------|-------------|
| 工事名 | |
| 工事区分 | 単年度 |
| 積算区分 | 当初積算 |
| 積算体系区分 | 【一般土木工事】 |
| 工種区分 | 水路工事 |
| 工種体系区分 | 水路工事 |
| 工事工種体系年番号 | 令和6年99号[2号] |
| 契約保証費 | 計上する |
| 前払金支出割合 | 35%を超え40%以下 |
| 電力区分 | 低圧・業者持・1年未満 |
| 週休2日補正 | 4週8休以上 |
| 熱中症対策補正(現場管理費) | 0.00% |
| 施工地域区分 | 中山間地域 |
| 現場環境改善費の計上 | しない |
| 3次元出来形管理補正(共通仮設費) | 補正なし |
| 3次元出来形管理補正(現場管理費) | 補正なし |
| | |
| | |

| | |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 県営県単土地改良事業 三好南岸地区 |
| 工事名 | R 6 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事 (担い手確保型) |

| 項目名 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|--|--------|----|-----------|----|
| 1 工事価格 | | | 7,023,000 | |
| 2 ・工事原価 | | | 5,695,000 | |
| 3 純工事費 | | | 3,781,000 | |
| 4 ・ ・直接工事費 | | | 3,258,000 | |
| 5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く) | 1.000 | 式 | 2,986,000 | |
| 6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工) | 1.000 | 式 | 272,000 | |
| 7 ・ ・間接工事費 | | | 2,437,000 | |
| 8 ・ ・ ・共通仮設費 | | | 523,000 | |
| 9 ・ ・ ・事業損失防止施設費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| 10 ・ ・ ・運搬費 ~ 営繕費等 | | | | |
| (4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035+N028) *N026*N030*N041) | | | | |
| 3,258,000 × ((12.310*1.200+0.000) *1.000*1.020*1.000) | 15.070 | % | 491,000 | |
| 11 ・ ・ ・運搬費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| 12 ・ ・ ・準備費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| 13 ・ ・ ・安全費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| 14 ・ ・ ・役務費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| 15 ・ ・ ・技術管理費 | 1.000 | 式 | 32,000 | |

| | |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 県営県単土地改良事業 三好南岸地区 |
| 工事名 | R 6 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事 (担い手確保型) |

| 項目名 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|------------------------------|--------|----|-----------|--|
| 16 営繕費等 | 1.000 | 式 | 0 | |
| 17 現場環境改善費 | | | 0 | |
| 18 現場環境改善費 (率計上) | | | | |
| | | | | (32+4+25-33) × (標準値) |
| | 0.000 | % | 0 | 3,231,000 × (0.000) |
| 19 現場環境改善費 (積上) | 1.000 | 式 | 0 | |
| 20 . . . 現場管理費 | | | 1,914,000 | |
| 21 現場管理費 (率計上) | | | | |
| | | | | (4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033) |
| | 50.620 | % | 1,914,000 | 3,781,000 × ((43.830*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000) |
| 22 現場管理費 (積上) | 1.000 | 式 | 0 | |
| 23 現場管理費 (一般管理費率対象外) | 1.000 | 式 | 0 | |
| 24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用 | 1.000 | 式 | 0 | |
| 25 . . 官貸額 (直工) | 1.000 | 式 | 0 | |
| 26 . . 官貸額 (事業損失防止) | 1.000 | 式 | 0 | |
| 27 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く) | 1.000 | 式 | 0 | |
| 28 . 一般管理費等 | | | | |
| | | | | (4-36-38-23+7) × (標準値*N002+保証費率) |

| | |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 県営県単土地改良事業 三好南岸地区 |
| 工事名 | R 6 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事 (担い手確保型) |

| 項目名 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 | |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|--------|-----------|--|
| | 5,695,000 × (23.290*1.000 + 0.04) | 23.330 | % | 1,328,000 | |
| 29 ・一括計上価格 | 1.000 | 式 | 0 | | |
| 30 支給品費 | | | 0 | | |
| 31 支給品費 (直工・事業損失防止) | | | 0 | | |
| 32 支給品費 (直工) | | | 0 | | |
| 33 処分費等 (直接工事費の内数) | | | 27,000 | | |
| 34 処分費 (準備費の内数) | | | 0 | | |
| 35 処分費 (事業損失防止施設費内数) | | | 0 | | |
| 36 処分費等 (率対象外) | | | 0 | | |
| 37 共通仮設費算定控除額 | | | 0 | | |
| 38 有価物処分費 | | | 0 | | |
| 39 法定福利費概算額 (工事価格の内数) | | | | | |
| | (1-29) × 標準値 | | | | |
| | 7,023,000 × 5.260 | 5.260 | % | 369,000 | |

| | |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 県営県単土地改良事業 三好南岸地区 |
| 工事名 | R 6 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事 (担い手確保型) |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---|-------|----------------|-------|----------------------|-------------|
| | *** B単 - 1号 *** | | | | | |
| | 高压洗浄工 30MPa | | m ² | | 1.000 m ² | 歩A 当たり算出 |
| | 高压洗浄工 高压洗浄工,30Mpa | 1.000 | m ² | 1,372 | 1,372 | S単 14号 |
| | 合計 | | | | 1,372 | |
| | 単価 | | | | 1,372 | |
| | *** B単 - 2号 *** | | | | | |
| | ひび割れ補修工 充填工 | | m | | 1.000 m | 歩A 当たり算出 |
| | ひび割れ充填工 充填工,0.04kg,2.72kg,養生無し,表面仕上げ有り | 1.000 | m | 7,913 | 7,913 | S単 12号 |
| | 合計 | | | | 7,913 | |
| | 単価 | | | | 7,913 | |
| | *** B単 - 3号 *** | | | | | |
| | 表面被覆工(左官) 無機系被覆材、t=5mm | | m ² | | 1.000 m ² | 歩A 当たり算出 |
| | プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,17.50kg | 1.000 | m ² | 1,153 | 1,153 | S単 15号 |
| | 表面被覆工(左官) 表面被覆工(左官),1,004.50kg | 1.000 | m ² | 5,417 | 5,417 | S単 16号 |
| | 合計 | | | | 6,570 | |
| | 単価 | | | | 6,570 | |

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 県営県単土地改良事業 三好南岸地区 |
| 工事名 | R 6 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事 (担い手確保型) |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---|-------|----------------|-------|-------|-------------|
| | *** B単 - 4号 *** | | | | | |
| | 表面被覆工 不陸整正、t=2mm | | m ² | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| | 水路補修材 ポリマーセメントモルタル、 | 4.340 | kg | 169 | 733 | S単 6号 |
| | 合計 | | | | 733 | |
| | 単価 | | | | 733 | |
| | *** B単 - 5号 *** | | | | | |
| | 目地補修材 充填工、土木用シーリング材 | | m | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| | 開水路目地補修工(充填工) 人力はつり、120.00、弾性シーリング材、1.20、バックアップ材有り | 1.000 | m | 6,908 | 6,908 | S単 13号 |
| | 合計 | | | | 6,908 | |
| | 単価 | | | | 6,908 | |
| | *** B単 - 6号 *** | | | | | |
| | コンクリート削孔 | | 孔 | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| | 防護柵等支柱削孔工 150mm以下 | 1.000 | 本 | 4,288 | 4,288 | S単 1号 |
| | 合計 | | | | 4,288 | |
| | 単価 | | | | 4,288 | |

| | |
|-----|------------------------------|
| 事業名 | 県営県単土地改良事業 三好南岸地区 |
| 工事名 | R6三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事(担い手確保型) |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--|-------|----------------|--------|--------|-------------|
| | *** B単 - 7号 *** | | | | | |
| | ウィーブホール 50 | | 個 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | ウィーブホール 50 150mm,, | 1.000 | 個 | 985 | 985 | S単 7号 |
| | 合計 | | | | 985 | |
| | 単価 | | | | 985 | |
| | *** B単 - 8号 *** | | | | | |
| | 土木シート撤去工 | | m ² | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 土木シート撤去 | 1.000 | m ² | 2,593 | 2,593 | T単 1号 |
| | 合計 | | | | 2,593 | |
| | 単価 | | | | 2,593 | |
| | *** B単 - 9号 *** | | | | | |
| | 産業廃棄物処分 | | m ³ | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | SP 土砂等運搬 標準,ハッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下 | 1.000 | m ³ | 838.1 | 838 | S単 21号 |
| | 建設廃材 土木シート | 1.000 | m ³ | 15,000 | 15,000 | S単 10号 |

| | |
|-----|--------------------------------|
| 事業名 | 県営単土地改良事業 三好南岸地区 |
| 工事名 | R 6 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事(担い手確保型) |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|----------------------------|-------|-----|--------|----------|-------------|
| | 合計 | | | | 15,838 | |
| | 単価 | | | | 15,838 | |
| | *** B単 - 10号 *** | | | | | |
| | 一般廃棄物処分 | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | 運搬(伐開、除根、除草) 4.5km以下,普通 | 1.000 | 空m3 | 685 | 685 | S単 20号 |
| | 一般廃棄物 草 | 1.000 | m3 | 6,500 | 6,500 | S単 11号 |
| | 合計 | | | | 7,185 | |
| | 単価 | | | | 7,185 | |
| | *** B単 - 11号 *** | | | | | |
| | 土のう | | 式 | | 1.000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 土のう工 仕揃え~設置~撤去 | 0.400 | m3 | 33,240 | 13,296 | S単 17号 |
| | 合計 | | | | 13,296 | |
| | 単価 | | | | 13,296 | |
| | *** B単 - 12号 *** | | | | | |
| | 排水ポンプ(仮設) 0以上~6未満 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩A 当たり算出 |

| | |
|-----|--------------------------------|
| 事業名 | 県営県単土地改良事業 三好南岸地区 |
| 工事名 | R 6 三耕 県単 三好南岸 用水路補修工事(担い手確保型) |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---|-------|----|---------|---------|-------------|
| | 排水ポンプ運転(小口径) 40,作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,あり | 1.000 | 箇所 | 239,582 | 239,582 | S単 18号 |
| | 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし | 1.000 | 箇所 | 19,247 | 19,247 | S単 19号 |
| | 合計 | | | | 258,829 | |
| | 単価 | | | | 258,829 | |
| | *** B単 - 13号 *** | | | | | |
| | 付着強度試験(試験施工) 単軸引張試験、1回あたり3個 | | 回 | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| | 付着強度試験 単軸引張試験 1回あたり3個 試験に必要な材料費含,, | 1.000 | 回 | 6,850 | 6,850 | S単 8号 |
| | 合計 | | | | 6,850 | |
| | 単価 | | | | 6,850 | |
| | *** B単 - 14号 *** | | | | | |
| | 付着強度試験(表面被覆後) 単軸引張試験、1回あたり3個 | | 回 | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| | 付着強度試験 単軸引張試験 1回あたり3個 試験に必要な材料費含,, | 1.000 | 回 | 6,850 | 6,850 | S単 8号 |
| | 合計 | | | | 6,850 | |
| | 単価 | | | | 6,850 | |
| | *** B単 - 15号 *** | | | | | |

