

R 6 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事（担い手確保型） 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 山腹工				
(1)治山土工				
1)作業土工（土留工）		式	1.000	
掘削	礫質土	m ³	74.000	
掘削	軟岩IB	m ³	69.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	2.000	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤掘削面整形	m ²	33.000	
2)作業土工（水路工）		式	1.000	
掘削	礫質土	m ³	109.000	
掘削	軟岩IB	m ³	75.000	
埋戻し		m ³	146.000	
3)作業土工（集水柵工）		式	1.000	
掘削	礫質土	m ³	4.000	
4)作業土工（張りコンクリート工）		式	1.000	
掘削	軟岩IB	m ³	1.000	
(2)山腹基礎工				
1)土留工	No. 12～No. 15	式	1.000	
コンクリート工（土留）	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	42.100	
型枠		m ²	148.800	
キャットウォーク		m	39.000	
水抜管	薄肉管VU φ150mm L=4.0m	本	1.000	
2)水路工	No. 14～No. 18	式	1.000	
コンクリート工（水路）	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	78.900	
コンクリート工（均し基礎）	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	8.400	

R 6 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事（担い手確保型） 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
型枠		m ²	354.000	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	12.900	
敷栗石	割栗石8~15cm	m ³	50.200	
目潰し砂利	RC-40	m ³	10.000	
床版設置工(No. 14、18水路)	BB18-8-40 W/C≦60%	箇所	2.000	
礫暗渠工		m	5.000	
集水柵工		基	1.000	
張りコンクリート工	BB18-8-40 W/C≦60%	基	1.000	
(3)山腹緑化工				
1)伏工		式	1.000	
植生シート工	肥料袋無,人工張芝付一重ネット	m ²	185.000	
(4)支障木処理工				
1)伐採費(スギ)	小計60本	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 15cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 17cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	5.000	

R 6 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事（担い手確保型） 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 43cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 45cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 58cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 77cm	本	1.000	
2)伐採費(ヒノキ)	小計27本	式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 15cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 17cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 20cm	本	4.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 22cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 23cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 25cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 26cm	本	2.000	

R 6 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事（担い手確保型） 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
ヒノキ 伐採費	胸高直径 27cm	本	4.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 28cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 30cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 33cm	本	1.000	
3)伐採費(雑木)	小計1本	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 30cm	本	1.000	
4)根株処理		式	1.000	
処分費	根株	m3	28.000	
ケーブルクレーン資材運搬	根株	m3	28.000	
機械運搬	根株 L=8.2km	m3	28.000	
2. 仮設工				
(1)仮設工				
1)仮設工		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
2)仮水路工		式	1.000	
廻排水管 据付・撤去	φ 300mm	m	90.000	