

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 鳴門池田線 (松崎谷橋) 阿波・阿波谷島北～王地 橋 梁補修工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事 夜間施工		式		1		
舗装工		式		1		
橋面防水工		式		1		
橋面防水 車道部	防水工種類:塗膜防水	m2		98		
橋面防水 歩道部	防水工種類:塗膜防水	m2		25		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:90mm以下	m		45		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:90mm以下	m2		211		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		16		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		16		
処分費	建設汚泥	t		0.1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 鳴門池田線 (松崎谷橋) 阿波・阿波谷島北～王地 橋 梁補修工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
基層 車道	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満),材料規格:再生密粒度アスコ(13), 舗装厚:47mm,平均幅員:3.0m超	m2		168		
表層 車道	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満),材料規格:再生密粒度アスコ(13), 舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超	m2		168		
基層 歩道	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満),材料規格:再生密粒度アスコ(13), 舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上	m2		43		
表層 歩道	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満),材料規格:再生密粒度アスコ(13), 舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上	m2		43		
橋梁付属物工		式		1		
伸縮継手工		式		1		
鋼・コン製伸縮装置補修 車道	工種:補修,伸縮装置本体型式:軽量 型,仕様:2車線相当,伸縮装置本体材 料の計上:有り	m		16.6		
埋設ジョイント補修 歩道	工種:補修,取付部位:舗装厚内型,補 修形式:2車線相当,伸縮装置本体材 料の計上:有り	m		4.6		
殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこ わし	m3		1		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
排水施設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 鳴門池田線 (松崎谷橋) 阿波・阿波谷島北～王地 橋 梁補修工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート削孔		箇所		2		
床版水抜パイプ設置	床版厚:160mm	箇所		2		
現場孔明		本		4		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	夜間A	人日		8		
交通誘導警備員	夜間B	人日		24		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 鳴門池田線 (松崎谷橋) 阿波・阿波谷島北～王地 橋 梁補修工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		