

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 6 那 土 坂 州 木 頭 川 那 賀 ・ 岩 倉 砂 防 工 事 ( 担 い 手 確 保 型 )				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 ( 前回 )	数量 ( 今回 )	数量増減	摘要
砂防堰堤		式		1.000		
構造物撤去工		式		1.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
コンクリート構造物取壊し ブレイカ・ワイヤー併用		m3		43.000		
コンクリート殻運搬・処分		m3		43.000		
仮設工		式		1.000		
工事用道路工		式		1.000		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		440.000		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		100.000		
敷鉄板 設置・撤去	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区 分:設置・撤去	m2		160.000		
大型土のう 製作・設置・撤去	耐候性1年型	m3		166.000		

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 6 那土 坂州木頭川 那賀・岩倉 砂防工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事用道路撤去		m3		540.000		
工事用道路舗装		m2		354.000		
土留・仮締切工		式		1.000		
仮締切工 鋼横矢板		m2		24.000		
水替工		式		1.000		
仮排水管 設置・撤去		m		23.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		
仮設材運搬費 横矢板		t		4.000		

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 6 那土 坂州木頭川 那賀・岩倉 砂防工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設材運搬費 敷鉄板		t		28.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		