

# 工事数量総括表(2工区)

工事名	R6三土 大川持地すべり 三・山城大川持 山腹水路工事(2) (担い手確保型) (難工事評価型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
斜面对策		式		1		
砂防土工		式		1		
土砂等運搬		式		1		
土砂等運搬		m <sup>3</sup>		60		
山腹水路工		式		1		
山腹集水路・排水路工		式		1		
山腹コルゲートフラーム明暗渠	管規格:φ150,表面コンクリート規格:各種 ,表面コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉)	m		59.9		
1号水路接続工		箇所		1		
2号水路接続工		箇所		1		
3号水路接続工		箇所		1		
4号水路接続工		箇所		1		

# 工事数量総括表(2工区)

工事名	R6三土 大川持地すべり 三・山城大川持 山腹水路工事(2) (担い手確保型) (難工事評価型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
5号水路接続工		箇所		1		
6号水路接続工		箇所		1		
平張コンクリート	t=100	m <sup>2</sup>		66		
現場打床版工		式		1		
1号床版		箇所		1		
2号床版		箇所		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し		m <sup>3</sup>		4		
コンクリートフォーム撤去		m		63.1		
殻・運搬処理		m <sup>3</sup>		4		

# 工事数量総括表(2工区)

工事名	R 6 三土 大川持地すべり 三・山城大川持 山腹水路工事 (2) (担い手確保型) (難工事評価型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場発生品運搬		t		1.96		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
敷鉄板	鋼材規格:各種, 作業区分:設置・撤去	m2		9		
大型土のう製作・設置		式		1		
大型土のう撤去		式		1		
廃棄物運搬・処理	廃ﾌﾟﾗｽチック	式		1		
敷砂利設置・撤去	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m3		4		
工事用道路盛土設置・撤去		m3		40		
不整地運搬車		日		6		
仮水路工		式		1		

## 工事数量総括表(2工区)

工事名	R 6 三土 大川持地すべり 三・山城大川持 山腹水路工事 (2) (担い手確保型) (難工事評価型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
暗渠排水管	φ 300	式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		2		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

## 工事数量総括表(2工区)

工事名	R 6 三土 大川持地すべり 三・山城大川持 山腹水路工事 (2) (担い手確保型) (難工事評価型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		