

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 多和脇線 美・脇東俣名 舗装工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		8		
発生汚泥処理		t		0.01		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		1,020		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		51		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		51		
不陸整正		m2		1,020		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,020		
縁石工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 多和脇線 美・脇東俣名 舗装工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
縁石工		式		1			
アスカーフ	材料種類:各種(締固め後密度2.10t/m3),材料規格:細粒度アスコン(13),断面積:125cm2以上140cm2未満	m		80			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		540			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		14			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 多和脇線 美・脇東俣名 舗装工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		