工事名 R6馬土 国道193号 美・脇西俣名 舗装工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕						
		式		1		
舗装工				1		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
		式		1		
路面切削工						
		式		1		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6c					
	m以下(4000m2以下),段差すりつけ撤 去作業:無し	m2		1, 160		
ATT NOTE (In Code and In Ma)		1112		1, 100		
殼運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻					
		m3		58		
殼処分	殻種別:アスファルト殻					
		m3		58		
舗装打換え工						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
		式		1		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未					
	満),材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1, 160		
		<u> </u>				
		式		1		
区画線工						
		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕					
外側線	様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		240		

徳島県

工事名 R6馬土 国道193号 美・脇西俣名 舗装工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
溶融式区画線 中心線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		120		
溶融式区画線速度標示	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		17		
構造物撤去工						
		式		1		
道路付属施設撤去工						
		式		1		
道路鋲撤去	施工区分:穿孔式,施工規模:30個以 上					
	1	個		40		
運搬処理工						
		式		1		
現場発生品運搬	発生材種類:道路鋲					
		t		0.01		
殼処分						
		t		0.01		
仮設工						
		式		1		
交通管理工						
		式		1		
交通誘導警備員	A					
		人日		3		

徳島県

工事名 R6馬土 国道193号 美・脇西俣名 舗装工事(担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員	В					
		人目		12		
直接工事費		70.1				
		-45				
		式		1		
共通仮設						
		式		1		
共通仮設費						
		式		1		
運搬費				1		
建 测算						
		式		1		
建設機械運搬費						
		台		2		
共通仮設費 (率計上)						
		式		1		
純工事費				1		
		式		1		
現場管理費						
		式		1		
工事原価						
		式		1		
一般管理費等				1		
双官埕賃守						
		式		1		

- 3 - 徳島県

工事名 R 6 馬土 国道 1 9 3 号 美・脇西俣名 舗装工事(担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事価格						
		式		1		
冰串投资工人以中少冰串投资		14		1		
消費税額及び地方消費税額						
		式		1		
工事費計						
		式		1		