

見積参考資料

工事名 R6馬耕 広域 吉野川中部3期3工区 舗装2工事(担い手確保型)

◇経費情報

工種区分	舗装工事
単価地区	美馬1
単価使用年月	令和6年10月
施工地域区分	中山間地域
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事 に係る経費補正	4週8休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	R 6 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 3 工区 舗装 2 工事 (担い手確保型)

項目名	内容
事業主体名	西部県民局農林水産部 (美馬) 農村保全
事業名	広域営農団地農道整備事業
地区名	
工事名	R 6 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 3 工区 舗装 2 工事 (担い手確保型)
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 1
工期	
積算体系年月	令和 6 年 1 0 月
単価期適用年月	令和 6 年 1 0 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	R 6馬耕 広域 吉野川中部3期3工区 舗装2工事(担い手確保型)

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	舗装工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	R 6 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 3 工区 舗装 2 工事 (担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・直接工事費				
5 ・・・・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・・・・間接工事費				
7 ・・・・共通仮設費				
8 ・・・・運搬費～営繕費等				
9 ・・・・現場管理費				
10 ・・・・現場管理費 (率計上)				
11 ・一般管理費等				

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	R 6馬耕 広域 吉野川中部3期3工区 舗装2工事（担い手確保型）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・掘削工	1.000	式		
・ ・作業残土処理工	1.000	式		
・ ・コンクリート取壊し	1.000	式		
・舗装工	1.000	式		
・ ・舗装準備工	1.000	式		
・ ・アスファルト舗装工	1.000	式		
・付帯施設工	1.000	式		
・ ・安全施設工	1.000	式		
・ ・区画線工	1.000	式		
・ ・縁石工	1.000	式		
・ ・付属物工	1.000	式		

事業名	広域営農団地農道整備事業				
工事名	R 6 馬耕 広域 吉野川中部 3 期 3 工区 舗装 2 工事 (担い手確保型)				

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 掘削工	1.000	式			
掘削	800	m3			単 A B 単 1号
掘削	75	m3			単 A B 単 2号
土砂等運搬	800	m3			単 A B 単 3号
土砂等運搬	75	m3			単 A B 単 4号
合 計					
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式			
作業残土処理 残土	880	m3			単 A B 単 5号
合 計					
・ ・ コンクリート取壊し	1.000	式			
構造物取壊し運搬処分	5.400	m3			単 A B 単 6号
合 計					
・ 舗装工	1.000	式			

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	R 6馬耕 広域 吉野川中部3期3工区 舗装2工事(担い手確保型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・舗装準備工	1.000	式			
不陸整正	3,117	m ²			単A B単 7号
合 計					
・・アスファルト舗装工	1.000	式			
下層路盤(車道・路肩部)	2,817	m ²			単A B単 8号
下層路盤(車道・路肩部)	300	m ²			単A B単 9号
上層路盤(車道・路肩部)	2,817	m ²			単A B単 10号
上層路盤(車道・路肩部)	300	m ²			単A B単 11号
表層(車道・路肩部)	3,117	m ²			単A B単 12号
合 計					
・付帯施設工	1.000	式			
・・安全施設工	1.000	式			
横断・転落防止柵 ビーム式・ハコ式	12	m			単A B単 13号
合 計					
・・区画線工	1.000	式			

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	R6馬耕 広域 吉野川中部3期3工区 舗装2工事(担い手確保型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
区画線 溶融式(手動),実線,15cm	1,138	m			単A B単 14号
合 計					
・・縁石工	1.000	式			
アスカープ	36	m			単A B単 15号
合 計					
・・付属物工	1.000	式			
道路反射鏡設置工	1.000	基			単A B単 16号
合 計					
・・プレキャストU字側溝	1.000	式			
U型側溝	10.000	m			単A B単 17号
グレーチング	12.000	m			単A B単 18号
合 計					

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	R6馬耕 広域 吉野川中部3期3工区 舗装2工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3			S単 18号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 2号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 軟岩,オープンカット,-,無し,1,000m3未満,-,無し,無し	1.000	m3			S単 19号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 3号 ***					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バツク山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km	1.000	m3			S単 20号
	以下					
	合計					
	単価					

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	R6馬耕 広域 吉野川中部3期3工区 舗装2工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 4号 ***					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),軟岩,無し,15.5km以下	1.000	m3			S単 21号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 5号 ***					
	作業残土処理 残土		m3		1.000 m3	当たり算出
	残土処分 運搬距離L=13.8km	1.000	m3			S単 10号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 6号 ***					
	構造物取壊し運搬処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3			S単 12号
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下	1.000	m3			S単 22号
	コンクリート殻 無筋 運搬距離L=14.5km	1.000	m3			S単 11号

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	R 6馬耕 広域 吉野川中部3期3工区 舗装2工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 7号 ***					
	不陸整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし	1.000	m ²			S単 23号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 8号 ***					
	下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40	1.000	m ²			S単 24号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 9号 ***					
	下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40	1.000	m ²			S単 25号

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	R6馬耕 広域 吉野川中部3期3工区 舗装2工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 10号 ***					
	上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	1.000	m ²			S単 26号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 11号 ***					
	上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²			S単 27号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 12号 ***					
	表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート 各種,なし,密粒度アスコン(2	1.000	m ²			S単 28号

事業名	広域営農団地震道整備事業
工事名	R6馬耕 広域 吉野川中部3期3工区 舗装2工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
0)						
	合計					
	単価					
	*** B単 - 13号 ***					
	横断・転落防止柵 ビーム式・ハコ式		m		1.000 m	当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,3.0m,ビーム式・ハコ式,100m未満,-,無し	1.000	m			S単 16号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 14号 ***					
	区画線 溶融式(手動),実線,15cm		m		1,000.000 m	当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし	1,000.000	m			S単 17号 [1]
	道路用塗料 トライックアップ(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白,,	570.000	kg			S単 1号 [2]
	接着用プライマー 区画線用,,	25.000	kg			S単 2号 [3]
	軽油 ハコ式給油,,	36.000	L			S単 3号 [4]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細:([2]+[3]+[4])	0.050				
	合計					

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	R 6馬耕 広域 吉野川中部3期3工区 舗装2工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 15号 ***					
	アスカーブ		m		1.000 m	当たり算出
	SP アスカーブ 195cm2以上215cm2未満,各種(締固め後密度2.10t/m3)	1.000	m			S単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 16号 ***					
	道路反射鏡設置工		基		1.000 基	当たり算出
	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 鋼管 76.3×3.2×4000 亜鉛めっき静電粉体塗装	1.000	基			S単 8号
	鏡体設置 メタクリル 丸型 800 1面用	1.000	基			S単 9号
	カーブミラー 注意板アルミ板 600×180×2 (取付バンド付),,	1.000	組			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 17号 ***					
	U型側溝		m		10.000 m	当たり算出

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	R 6馬耕 広域 吉野川中部3期3工区 舗装2工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 14号
	P U型U型側溝3種(蓋無し) b300mm×h300mm 長2.0m,,	5.000	個			S単 5号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	10.000	枚			S単 15号
	鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 溝蓋T - 25 995×300×44,,	10.000	組			S単 6号
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	0.200	m3			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 18号 ***					
	グレーチング		m		12.000 m	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	12.000	枚			S単 15号
	鋼製グレーチング 溝蓋T - 20 995×300×44,,	12.000	組			S単 7号
	合 計					
	単 価					

事業名	広域営農団地農道整備事業				
工事名	R6馬耕 広域 吉野川中部3期3工区 舗装2工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	道路用塗料 トフィック° イト(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	当たり算出
	道路用塗料 トフィック° イト(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラス° -ズ° 15~18% 白,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	道路用塗料 トフィック° イト(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラス° -ズ° 15~18% 白	1.000	kg			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	接着用プライマー		kg		1.000 各単位	当たり算出
	接着用プライマー 区画線用,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	接着用プライマー 区画線用	1.000	kg			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	広域営農団地農道整備事業				
工事名	R6馬耕 広域 吉野川中部3期3工区 舗装2工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 3号 ***					
	軽油		L		1.000 各単位	当たり算出
	軽油 ハンド給油			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	軽油 ハンド給油	1.000	L			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 4号 ***					
	カーブミラー 注意板アルミ板		組		1.000 各単位	当たり算出
	カーブミラー 注意板アルミ板 600×180×2(取付バンド付)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	カーブミラー 注意板アルミ板 600×180×2(取付バンド付)	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					

事業名	広域営農団地農道整備事業				
工事名	R6馬耕 広域 吉野川中部3期3工区 舗装2工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
	P U型U型側溝3種(蓋無し)		個		1.000 各単位	当たり算出
	P U型U型側溝3種(蓋無し) b300mm×h300mm 長2.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	P U型U型側溝3種(蓋無し) b300mm×h300mm 長2.0m	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)		組		1.000 各単位	当たり算出
	鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 溝蓋T - 25 995×300×44,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 溝蓋T - 25 995×300×44	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	広域営農団地農道整備事業				
工事名	R 6馬耕 広域 吉野川中部 3期 3工区 舗装 2 工事 (担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 7号 ***					
	鋼製グレーチング		組		1.000 各単位	当たり算出
	鋼製グレーチング 溝蓋T - 20 995 × 300 × 44 , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	鋼製グレーチング 溝蓋T - 20 995 × 300 × 44	1.000	組			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置		基		1.000 各単位	当たり算出
	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 鋼管 76.3 × 3.2 × 4000 亜鉛めっき静電粉体塗装			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	鋼管 76.3 × 3.2 × 4000 亜鉛・・		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置 鋼管 76.3 × 3.2 × 4000 亜鉛めっき静電粉体塗装	1.000	基			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	広域営農団地農道整備事業				
工事名	R 6馬耕 広域 吉野川中部3期3工区 舗装2工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 9号 ***					
	鏡体設置 メタクリル		基		1.000 各単位	当たり算出
	鏡体設置 メタクリル 丸型 800 1面用			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)市場単価コード					
	2)規格	丸型 800 1面用				
	3)単価の入力					
	鏡体設置 メタクリル 丸型 800 1面用		1.000 基			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 10号 ***					
	残土処分		m3		1.000 各単位	当たり算出
	残土処分 運搬距離L=13.8km			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格	運搬距離L=13.8km				
	3)単価の入力					
	残土処分 運搬距離L=13.8km		1.000 m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	R6馬耕 広域 吉野川中部3期3工区 舗装2工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 11号 ***					
	コンクリート殻		m3		1.000 各単位	当たり算出
	コンクリート殻 無筋 運搬距離L=14.5km			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	無筋 運搬距離L=14.5km		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	コンクリート殻 無筋 運搬距離L=14.5km	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 12号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	R 6馬耕 広域 吉野川中部 3期 3工区 舗装 2 工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 13号 ***					
	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目), 1:3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(荒目) 1:3		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton			
	洗砂 洗砂(荒目)	0.910	m3			
	普通作業員	0.970	人			
	諸雑費 9%	0.090				
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 14号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)施工区分	U型側溝 昼間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)規格 4)規格	L=2000 1000kg/個以下				

事業名	広域営農団地震道整備事業				
工事名	R 6馬耕 広域 吉野川中部3期3工区 舗装2工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	*** S単 - 15号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	蓋版				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	コンクリート・鋼製				
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	R 6馬耕 広域 吉野川中部3期3工区 舗装2工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 16号 ***					
	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,3.0m,ビーム式・ハコ式,100m未満,-,無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価					
	2)作業区分	コンクリート建込				
	3)支柱間隔	3.0m				
	4)規格・仕様	ビーム式・ハコ式				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間の制約	-				
	7)夜間作業	無し				
	横断・転落防止柵 ビーム式・ハコ式	1.000	m			
	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込) ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m	1.350	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 17号 ***					
	【区画線工】		m		1.000 m	当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	広域営農団地農道整備事業		
工事名	R 6馬耕 広域 吉野川中部3期3工区 舗装2工事(担い手確保型)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分	区画線設置				
	2)規格(区画線設置)	溶融式(手動)				
	3)仕様(区画線設置)	実線				
	4)幅(区画線設置)	15cm				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	未供用区間施工				
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 18号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オブソカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3			

事業名	広域営農団地震道整備事業
工事名	R 6馬耕 広域 吉野川中部3期3工区 舗装2工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 19号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 軟岩, オブソカット, -, 無し, 1,000m3未満, -, 無し, 無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	軟岩				
	2)施工方法	オブソカット				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	1,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	無し				
	8)集積押土の有無	無し				
	単 価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	15.5km以下				

事業名	広域営農団地農道整備事業				
工事名	R6馬耕 広域 吉野川中部3期3工区 舗装2工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),軟岩,無し,15.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	軟岩 無し				
	5)運搬距離	15.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 18.5km以下				
	単 価		m3			

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	R 6馬耕 広域 吉野川中部 3期 3工区 舗装 2 工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 23号 ***					
	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 不陸整正 無し, -, -, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 補足材料の有無	無し				
	2) 補足材料平均厚さ	-				
	3) 補足材料	-				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 24号 ***					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャン RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 全仕上り厚	150mm				
	2) 施工区分	1層施工				
	3) 材料	砕石				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	5) 材料規格の選択	再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²			

事業名	広域営農団地農道整備事業
工事名	R 6馬耕 広域 吉野川中部3期3工区 舗装2工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 25号 ***					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚	100mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 26号 ***					
	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	150mm				
	11)材料区分	粒度調整砕石 M-30				

事業名	広域営農団地農道整備事業				
工事名	R 6馬耕 広域 吉野川中部3期3工区 舗装2工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²			
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	100mm				
	11)材料区分	粒度調整碎石 M-30				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 28号 ***					
	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾓｰﾄﾞ 各種,なし,密 粒度ｽｺﾝ(20)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当り平均仕上り厚	50mm				

見積単価一覧表

工事名	R6馬耕 広域 吉野川中部3期3工区 舗装2工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
残土処分		m3	545	運搬距離L=13.8km
コンクリート殻処分	無筋構造物	m3	2,300	運搬距離L=14.5km
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額(丸めあり)を参考として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	58,000	
共通仮設費(積上分)	4週8休経費補正	式	0	

数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	設計数量	計算数量	備考
付帯施設工							上段：当初 下段：変更
	安全施設工						
		溶融式区画線	実線：15cm 塗布厚：1.5mm	m	1,138.0	1,138.00	
		カーブミラー	φ800	基	3.0	3.00	
		標識柱	Φ76.3×3.2×4.00	基	3.0	3.00	
		基礎コンクリート	(3基当たり)				
		コンクリート	BB18-8-40	m3	0.7	0.69	
		型枠	小型	m2	5.4	5.40	
		基礎碎石	t=0.10cm	m2	1.1	1.08	
		床掘	小規模土工	m3	6.0	6.30	
		埋戻	小規模土工	m3	5.0	5.40	
	プレキャスト U型側溝						
		U型側溝		m	10.0	10.00	
		グレーチング蓋	T=25	m	10.0	10.00	
		敷モルタル		m3	0.2	0.16	
		基礎碎石	t=150	m2	6.0	6.20	
		グレーチング	T=20 羽根つき	m	12.0	12.00	

名 称	計 算 式	数 量	単 位
舗装準備工	断面計算書より		
不陸整正		3,117.0	m2
舗装工	断面計算書より		
下層路盤	標準区間	2,817.0	m2
下層路盤	路床が岩盤の箇所	300.0	m2
上層路盤	標準区間	2,817.0	m2
上層路盤	路床が岩盤の箇所	300.0	m2
表層		3,117.0	m2
掘削工			
礫交り土		802.5	m3
岩		75.0	m3
残土処理工			
礫交り土		802.5	m3
岩		75.0	m3
コンクリート取壊し	No.86+80.00付近		
	$9.85 \times 1.50 \times 0.20$	2.96	m3
コンクリート取壊し	No.87+10.00付近		
	$8.00 \times 1.50 \times 0.20$	2.40	m3
	合計	5.36	m3

土積計算書 -1

NO. 6

~

NO. 8 +80.00

		表層			上層路盤			下層路盤			不陸修正			備 考
測点	延長	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
NO. 6		5.0			5.0			5.0			5.0			
+10.000	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	
+20.000	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	
+30.000	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	
+40.000	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	
+50.000	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	
+60.000	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	
+70.000	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	
+80.000	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	岩盤等が出現される箇所
+90.000	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	〃
NO. 7	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	〃
+10.000	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	〃
+20.000	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	〃
+30.000	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	〃
+40.000	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	
+50.000	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	
+60.000	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	
+70.000	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	
+80.000	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	
+90.000	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	
NO. 8	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	
+10.00	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	
+20.00	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	
+30.00	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	
+40.00	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	
+50.00	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	
+60.00	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	
+70.00	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	
+80.00	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	
	(m)			(m ²)			(m ²)			(m ²)			(m ²)	
小 計	280.00			1,400.0			1,400.0			1,400.0			1,400.0	

土積計算書 -2

NO. 84 +80.00 ~ NO. 87 +69.00

		表層			上層路盤			下層路盤			不陸修正			備 考
測点	延長	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
NO. 84 +80.000		5.0			5.0			5.0			5.0			旧測点
+90.000	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	
NO. 85	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	
+10.000	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	
+20.000	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	
+30.000	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	
+40.000	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	
+50.000	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	
+60.000	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	
+70.000	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	
+80.000	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	
+90.000	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	
NO. 86	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	
+10.000	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	
+20.000	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	
+30.000	10.00	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	5.0	5.00	50.0	
+33.000	3.00	5.0	5.00	15.0	5.0	5.00	15.0	5.0	5.00	15.0	5.0	5.00	15.0	
+33.000	0.00	7.0		0.0	7.0		0.0	7.0		0.0	7.0		0.0	
+40.000	7.00	7.0	7.00	49.0	7.0	7.00	49.0	7.0	7.00	49.0	7.0	7.00	49.0	
+50.000	10.00	7.0	7.00	70.0	7.0	7.00	70.0	7.0	7.00	70.0	7.0	7.00	70.0	
+60.000	10.00	7.0	7.00	70.0	7.0	7.00	70.0	7.0	7.00	70.0	7.0	7.00	70.0	
+70.000	10.00	7.0	7.00	70.0	7.0	7.00	70.0	7.0	7.00	70.0	7.0	7.00	70.0	
+80.000	10.00	7.0	7.00	70.0	7.0	7.00	70.0	7.0	7.00	70.0	7.0	7.00	70.0	
+90.000	10.00	7.0	7.00	70.0	7.0	7.00	70.0	7.0	7.00	70.0	7.0	7.00	70.0	
NO. 87	10.00	7.0	7.00	70.0	7.0	7.00	70.0	7.0	7.00	70.0	7.0	7.00	70.0	
+10.000	10.00	7.0	7.00	70.0	7.0	7.00	70.0	7.0	7.00	70.0	7.0	7.00	70.0	
+20.000	10.00	7.0	7.00	70.0	7.0	7.00	70.0	7.0	7.00	70.0	7.0	7.00	70.0	
+30.000	10.00	7.0	7.00	70.0	7.0	7.00	70.0	7.0	7.00	70.0	7.0	7.00	70.0	
+40.000	10.00	7.0	7.00	70.0	7.0	7.00	70.0	7.0	7.00	70.0	7.0	7.00	70.0	
+50.000	10.00	7.0	7.00	70.0	7.0	7.00	70.0	7.0	7.00	70.0	7.0	7.00	70.0	
+69.000	19.00	7.0	7.00	133.0	7.0	7.00	133.0	7.0	7.00	133.0	7.0	7.00	133.0	
	(m)			(㎡)			(㎡)			(㎡)			(㎡)	
小 計	289.00			1717.00			1717.00			1717.00			1717.00	
合 計	569.00			3,117.0			3,117.0			3,117.0			3,117.0	

		表層			上層路盤			下層路盤			不陸修正			備考
測点	延長	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
舗装工全面積				3117.0			3117.0			3117.0			3117.0	
標準区間				2817.0			2817.0			2817.0			2817.0	
路床が岩盤区間				300.0			300.0			300.0			300.0	
	(m)			(m ²)			(m ²)			(m ²)			(m ²)	
総合計	569.00			3,117.0			3,117.0			3,117.0			3,117.0	

土積計算書 -1

NO. 6

~

NO. 8 +80.00

		掘削 (土)			掘削 (岩)						備考		
測点	延長	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量			
NO. 6		1.75										5.00×0.35	1.75
+10.000	10.00	1.75	1.75	17.5								5.00×0.35	1.75
+20.000	10.00	1.75	1.75	17.5								5.00×0.35	1.75
+30.000	10.00	1.75	1.75	17.5								5.00×0.35	1.75
+40.000	10.00	1.75	1.75	17.5								5.00×0.35	1.75
+50.000	10.00	1.75	1.75	17.5								5.00×0.35	1.75
+60.000	10.00	1.75	1.75	17.5								5.00×0.35	1.75
+70.000	10.00	1.25	1.50	15.0								5.00×0.25	1.25
+70.000	0.00				1.25							5.00×0.25	1.25
+80.000	10.00				1.25	1.25	12.5					5.00×0.25	1.25
+90.000	10.00				1.25	1.25	12.5					5.00×0.25	1.25
NO. 7	10.00				1.25	1.25	12.5					5.00×0.25	1.25
+10.000	10.00				1.25	1.25	12.5					5.00×0.25	1.25
+20.000	10.00				1.25	1.25	12.5					5.00×0.25	1.25
+30.000	10.00				1.25	1.25	12.5					5.00×0.25	1.25
+30.000		1.75	0.88	0.0								5.00×0.35	1.75
+40.000	10.00	1.75	0.88	8.8								5.00×0.35	1.75
+50.000	10.00	1.75	1.75	17.5								5.00×0.35	1.75
+60.000	10.00	1.75	1.75	17.5								5.00×0.35	1.75
+70.000	10.00	1.75	1.75	17.5								5.00×0.35	1.75
+80.000	10.00	1.75	1.75	17.5								5.00×0.35	1.75
+90.000	10.00	1.75	1.75	17.5								5.00×0.35	1.75
NO. 8	10.00	1.75	1.75	17.5								5.00×0.35	1.75
	0.00	1.25										5.00×0.25	1.25
+10.00	10.00	1.25	1.25	12.5								5.00×0.25	1.25
+20.00	10.00	1.25	1.25	12.5								5.00×0.25	1.25
+30.00	10.00	1.25	1.25	12.5								5.00×0.25	1.25
+40.00	10.00	1.25	1.25	12.5								5.00×0.25	1.25
+50.00	10.00	1.25	1.25	12.5								5.00×0.25	1.25
+60.00	10.00	1.25	1.25	12.5								5.00×0.25	1.25
+70.00	10.00	1.25	1.25	12.5								5.00×0.25	1.25
+80.00	10.00												
	(m)			(m ³)			(m ³)						
小計	280.00			321.3			75.0						

土積計算書 -2

NO. 84 +80.00 ~ NO. 87 +69.00

		掘削 (土)			掘削 (岩)								備 考	
測点	延長	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量				
NO. 84	+80.000		1.25								旧測点			5.00×0.25 1.25
	+90.000	10.00	1.25	1.25	12.5									5.00×0.25 1.25
NO. 85		10.00	1.25	1.25	12.5									5.00×0.25 1.25
	+10.000	10.00	1.25	1.25	12.5									5.00×0.25 1.25
	+20.000	10.00	1.25	1.25	12.5									5.00×0.25 1.25
	+30.000	10.00	1.25	1.25	12.5									5.00×0.25 1.25
	+40.000	10.00	1.25	1.25	12.5									5.00×0.25 1.25
	+50.000	10.00	1.25	1.25	12.5									5.00×0.25 1.25
	+60.000	10.00	1.25	1.25	12.5									5.00×0.25 1.25
	+70.000	10.00	1.25	1.25	12.5									5.00×0.25 1.25
	+80.000	10.00	1.25	1.25	12.5									5.00×0.25 1.25
	+90.000	10.00	1.25	1.25	12.5									5.00×0.25 1.25
NO. 86		10.00	1.25	1.25	12.5									5.00×0.25 1.25
	+10.000	10.00	1.25	1.25	12.5									5.00×0.25 1.25
	+20.000	10.00	1.25	1.25	12.5									5.00×0.25 1.25
	+30.000	10.00	1.25	1.25	12.5									5.00×0.25 1.25
	+33.000	3.00	1.25	1.25	3.8									5.00×0.25 1.25
	+33.000	0.00	1.75											7.00×0.25 1.75
	+40.000	7.00	1.75	1.75	12.3									7.00×0.25 1.75
	+50.000	10.00	1.75	1.75	17.5									7.00×0.25 1.75
	+60.000	10.00	1.75	1.75	17.5									7.00×0.25 1.75
	+70.000	10.00	1.75	1.75	17.5									7.00×0.25 1.75
	+80.000	10.00	1.75	1.75	17.5									7.00×0.25 1.75
	+90.000	10.00	1.75	1.75	17.5									7.00×0.25 1.75
NO. 87		10.00	2.45	2.10	21.0									7.00×0.35 2.45
	+10.000	10.00	2.45	2.45	24.5									7.00×0.35 2.45
	+20.000	10.00	2.45	2.45	24.5									7.00×0.35 2.45
	+30.000	10.00	2.45	2.45	24.5									7.00×0.35 2.45
	+40.000	10.00	2.45	2.45	24.5									7.00×0.35 2.45
	+50.000	10.00	2.45	2.45	24.5									7.00×0.35 2.45
	+69.000	19.00	2.45	2.45	46.6									7.00×0.35 2.45
		(m)			(m ³)									
小 計	289.00				481.20									
合 計	569.00				802.5					75.0				

