

R6阿耕 経営体 長生中央 1-9工事（担い手確保型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 整地工				
(1)整地工				
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し(表土はぎ)	ha	1.400	
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)	ha	1.200	
基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	1.200	
耕起砕土		ha	1.200	
雑物除去（ほ場整備工）		ha	1.200	
(2)整形仕上げ工	畦畔工			
畦畔整形工		m ²	160.0	
(3)進入路工				
機械盛土		m ³	3.000	
法面整形		m ²	3.000	
芝付		m ²	1.000	
(4)付帯工	一筆排水路工			
コンクリート分水槽据付	据付,80kgを超え200kg以下,無し	基	8.000	
田面排水工	VUΦ200	m	12.000	
(5)構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊	無筋	m ³	63.000	
殻運搬・処分（産業廃棄物処分費）		m ³	63.000	
舗装版取壊	コンクリート舗装	m ²	343.000	
殻運搬・処分（産業廃棄物処分費）	コンクリート舗装	m ³	34.000	
2. 用水路工（管水路）				
(1)配水路管体土工				
掘削		m ³	120.000	

R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 9 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
基面整正		m ²	140.000	
砂基礎	①+②	m ³	1.000	
砂基礎	管体保護工	m ³	1.000	
埋戻	流用土	m ³	110.000	
埋設表示テープ		m	7.000	
(2)配水管工				
硬質塩化ビニル管	VUΦ250	m	107.800	
硬質塩化ビニル管	VUΦ200	m	150.900	
鋳鉄製メカ型曲管 SR付	Φ250×45°	個	4.000	
鋳鉄製メカ型曲管	Φ200×11° 1/4	個	2.000	
鋳鉄製メカ型曲管	Φ200×5° 5/8	個	1.000	
仕切弁	Φ250	箇所	1.000	
仕切弁室	Φ250 H=1.2m	箇所	1.000	
(3)給水栓工				
自動給水栓設置工	Φ75	基	4.000	
給水栓継手	TS継手	式	1.000	
分岐サドル		式	1.000	
バルブソケット	Φ75 メタル入り	個	4.000	
3. 道路工				
(1)路床盛土工				
盛土工		m ³	710.000	
(2)整形仕上げ工				
法面整形		m ²	170	
法面整形		m ²	470	

R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 9 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(3) 砂利舗装工				
敷砂利		m ²	822	
(4) 搬入土				
土砂等運搬	搬入土	m ³	710.000	
4. その他				
一括計上価格				
1. 共通仮設費 (積上げ)				
(1) 技術管理費				
六価クロム溶出試験		式	1.000	