

# 工事数量総括表(港湾補修)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港 (元根井地区) 小・小松島 物揚場修繕				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
護岸・岸壁・物揚場		式		1			
海上地盤改良工		式		1			
床掘工		式		1			
バックホウ床掘		m3		325			
土運船運搬工		式		1			
土運船運搬		m3		325			
揚土土捨工		式		1			
バックホウ揚土		m3		325			
土砂運搬		式		1			
土砂運搬		m3		325			
基礎工		式		1			

# 工事数量総括表(港湾補修)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港 (元根井地区) 小・小松島 物揚場修繕			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
基礎捨石工		式		1		
基礎捨石	10~200kg	m3		52		
捨石本均し	水中, ±5cm	m2		36		
捨石荒均し	水中, ±30cm	m2		134		
本体工[場所打式]		式		1		
場所打コンクリート工 (陸上)		式		1		
足場	鋼製枠組足場架払	m2		38		
鉄筋	SD345, D13	Kg		673		
型枠	鋼製型枠組立組外	m2		46		
目地	瀝青目地材, t=20	m2		2		
コンクリート	24-12-40高炉	m3		19		

# 工事数量総括表(港湾補修)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港 (元根井地区) 小・小松島 物揚場修繕 工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
差筋	D16×530	本		180		
場所打コンクリート工 (水中)		式		1		
足場	鋼製枠組足場架払	m2		52		
鉄筋	SD345, D13	Kg		930		
型枠	鋼製型枠組立組外	m2		64		
目地	瀝青目地材, t=20	m2		3		
漏えい防止		m2		57		
コンクリート	30-15-40高炉	m3		26		
差筋	D16×530	本		269		
本体工[鋼杭式]		式		1		
鋼杭工		式		1		

# 工事数量総括表(港湾補修)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港 (元根井地区) 小・小松島 物揚場修繕			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
鋼杭	SKK490, φ 800×t12, L=16.0m	本		8		
上部工		式		1		
上部コンクリート工		式		1		
支保	支保組立組外	空m3		461		
鉄筋	SD345 D13	Kg		5,618		
鉄筋	SD345 D19	Kg		262		
鉄筋	SD345 D24	Kg		1,389		
型枠	木製型枠組立組外	m2		257		
目地	瀝青目地材, t=20	m2		6		
目地	瀝青目地材, t=10	m2		76		
コンクリート	24-12-40高炉	m3		125		

# 工事数量総括表(港湾補修)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港 (元根井地区) 小・小松島 物揚場修繕			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
鋼管杭取付鉄筋		式		1		
鉄筋	SD345 D13	kg		245		
表面被覆工		式		1		
表面被覆工		m2		235		
構造物撤去工		式		1		
取壊し工		式		1		
ワイヤー切断	床版延長方向	m2		12		
ワイヤー切断	床版断面方向	m2		22		
ワイヤー切断	PC杭切断	m2		0.4		
コンクリート取壊し	有筋	m3		70		
殻運搬	有筋	m3		70		

# 工事数量総括表(港湾補修)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港 (元根井地区) 小・小松島 物揚場修繕 工事			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻処理	有筋	m3		70		
コンクリート取壊し	無筋	m3		5		
殻運搬	無筋	m3		5		
殻処理	無筋	m3		5		
撤去工		式		1		
PC杭引抜撤去	φ 300, A種, L=7.0m	本		34		
殻運搬	PC杭	m3		18		
殻処理	PC杭	m3		18		
防舷材撤去		基		36		
防舷材運搬処分		t		2		
仮設工		式		1		

# 工事数量総括表(港湾補修)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港 (元根井地区) 小・小松島 物揚場修繕 工事			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
作業ヤード整備工		式		1		
作業ヤード整備		式		1		
安全対策		式		1		
交通誘導警備員	交通誘導警備員 (B)	人日		80		
雑工		式		1		
その他雑工		式		1		
清掃	かき落とし	m2		59		
殻運搬処分	かき殻	t		0.1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		

# 工事数量総括表(港湾補修)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港 (元根井地区) 小・小松島 物揚場修繕			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
回航・えい航費		式		1		
回航	クレーン付き台船	回		1		
えい航	バックホ浚渫船	回		1		
事業損失防止施設費		式		1		
水質汚濁防止膜	単独ポートφ300	式		1		
安全費		式		1		
安全監視船	船外機	隻日		80		
技術管理費		式		1		
技術管理	六価Cr6溶出試験	式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		



# 工事数量総括表(港湾補修)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港 (元根井地区) 小・小松島 物揚場修繕 工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		