

R 6 阿耕 経営体 長生中央 1-10 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)	はぎ取り戻し(表土はぎ)	ha	1.200	
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)	ha	1.100	
基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	1.100	
耕起砕土		ha	1.100	
雑物除去 (ほ場整備工)		ha	1.100	
(2) 整形仕上げ工	畦畔工			
畦畔整形工		m ²	95.0	
(3) 進入路工				
機械盛土		m ³	1.000	
法面整形		m ²	1.000	
(4) 付帯工	一筆排水路工			
コンクリート分水槽据付	据付, 80kgを超え200kg以下, 無し	基	7.000	
田面排水工	VUΦ200	m	10.500	
(5) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊	無筋	m ³	95.000	
殻運搬・処分 (産業廃棄物処分費)		m ³	95.000	
舗装版取壊	コンクリート舗装	m ²	272.000	
殻運搬・処分 (産業廃棄物処分費)	コンクリート舗装	m ³	27.000	
2. 用水路工 (管水路)				
(1) 配水路管体土工				
掘削		m ³	70.000	
基面整正		m ²	78.000	

R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 1 0 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
砂基礎	①+②	m ³	1.000	
砂基礎	管体保護工	m ³	1.000	
埋戻	流用土	m ³	65.000	
埋設表示テープ		m	7.000	
(2)配水管工				
硬質塩化ビニル管	VUΦ250	m	130.100	
鋳鉄製メカ型曲管 SR付	Φ250×90°	個	2.000	
鋳鉄製メカ型曲管 SR付	Φ250×45°	個	2.000	
鋳鉄製メカ型曲管	Φ250×5° 5/8	個	1.000	
鋳鉄製丁字管	Φ250×200	個	1.000	
仕切弁	Φ250	箇所	1.000	
仕切弁室	Φ250 H=1.6m	箇所	1.000	
(3)給水栓工				
自動給水栓設置工	Φ75	基	4.000	
給水栓継手	TS継手	式	1.000	
分岐サドル		式	1.000	
バルブソケット	Φ75 メタル入り	個	3.000	
3. 道路工				
(1)路床盛土工				
盛土工		m ³	660.000	
(2)整形仕上げ工				
法面整形		m ²	42	
法面整形		m ²	360	
(3)植生工				

R 6 阿耕 経営体 長生中央 1 - 1 0 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
芝付	野芝・高麗芝 (全面張), 人工芝 (幅 50cm程度)	m ²	190	
(4) 砂利舗装工				
敷砂利		m ²	865	
(5) 搬入土				
土砂等運搬	搬入土	m ³	660.000	
4. その他				
一括計上価格				
1. 共通仮設費 (積上げ)				
(1) 技術管理費				
六価クロム溶出試験		式	1.000	