

見積参考資料

工事名 R6馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事(担い手確保型)

◇経費情報◇

工種区分	道路工事
単価地区	美馬1
単価使用年月	令和6年10月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4週8休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備事業交付金）
工事名	R 6 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（担い手確保型）

項目名	内容
事業主体名	西部県民局農林水産部（美馬）森林土木
事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備事業交付金）
地区名	
工事名	R 6 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（担い手確保型）
施工場所	美馬市穴吹町口宮
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 1
工期	
積算体系年月	令和 6 年 1 0 月
単価期適用年月	令和 6 年 1 0 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備事業交付金）
工事名	R6馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（担い手確保型）

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備事業交付金）
工事名	R 6馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（担い手確保型）

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費（率計上）				
8 ・ ・ ・現場管理費				
9 ・ ・ ・ ・現場管理費（率計上）				
10 ・一般管理費等				
11 ・一括計上価格	1.000	式		
12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備事業交付金）
工事名	R 6 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（担い手確保型）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 土工 NO.119EC62～NO.121	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩（ ）A	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩（ ）	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土	1.000	式		
・ ・ ・ 捨土運搬	1.000	式		
・ ・ ・ かご工	1.000	式		
・ ・ ・ 付帯工	1.000	式		
・ 路面工	1.000	式		
・ ・ 路面工	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート路面工 NO.118+13.0～NO.120BC.63	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備事業交付金）
工事名	R 6 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（担い手確保型）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・法面保護工	1.000	式		
・ ・法面保護工	1.000	式		
・ ・ ・法面保護工	1.000	式		
・擁壁工	1.000	式		
・ ・擁壁工	1.000	式		
・ ・ ・擁壁工 NO.119+13.0～NO.120+17.4	1.000	式		
・道路付属施設工	1.000	式		
・ ・道路付属施設工	1.000	式		
・ ・ ・ガードレール設置工	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・ ・仮設工	1.000	式		
・ ・ ・仮設工	1.000	式		
・伐採費	1.000	式		
・ ・伐採費	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備事業交付金)				
工事名	R 6 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事 (担い手確保型)				

名称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (諸経費対象)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 土工 NO.119EC62 ~ NO.121	1.000	式			
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式			1 式当たり
作業土工 (床掘工) 山積0.45m3 (平積0.35m3) , 砂 ・ 砂質土 ・ 粘性土 ・ 礫質土 , 障害なし , 土留なし	21.000	m3			単 A S 単 12号
SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満 , - , - , あり	44.000	m3			単 A S 単 33号
片切掘削 (人力併用機械掘削) (土砂) (共通工) 林道工事 , 砂 ・ 砂質土 ・ 粘性土 ・ 礫質土	11.000	m3			単 A S 単 10号
掘削土積込 (礫質土) ルーズな状態の積込 , 林道工事での施工土量5,000m3未満 , - , 砂 ・ 砂質土 ・ 粘	19.000	m3			単 A S 単 5号
性土 ・ 礫質土 , 障害なし					
機械切土法面整形 礫質土 , バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)	6.400	m ²			単 A S 単 20号
合 計					
・ ・ ・ 切土 軟岩 () A	1.000	式			1 式当たり
作業土工 (床掘工) 山積0.45m3 (平積0.35m3) , 岩塊 ・ 玉石 ・ 軟岩 () A , 障害なし , 土留なし	95.000	m3			単 A S 単 13号
片切掘削 (人力併用機械掘削) (土砂) (共通工) 林道工事 , 岩塊 ・ 玉石 ・ 軟岩 () A	132.000	m3			単 A S 単 11号
掘削土積込 (軟岩) ルーズな状態の積込 , 林道工事での施工土量5,000m3未満 , - , 砂 ・ 砂質土 ・ 粘	132.000	m3			単 A S 単 6号
性土 ・ 礫質土 , 障害なし					
機械切土法面整形 岩塊 ・ 玉石 ・ 軟岩 () A , バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)	53.000	m ²			単 A S 単 21号

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備事業交付金)				
工事名	R 6 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事 (担い手確保型)				

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・・・ 切土 軟岩 ()	1.000	式			1 式当たり
地山掘削 (床掘) 軟岩 床掘 , 軟岩 ()	11.000	m3			単 A S 単 15 号
人力併用機械掘削 (機械土工 (岩石)) 軟岩 ()	28.000	m3			単 A S 単 16 号
掘削土取り除き 軟岩 () ルーズな状態の積込 , 林道工事での施工土量 5,000m3 未満 , - , 砂 ・ 砂質土 ・ 粘性土 ・ 礫質土 , 障害なし	12.000	m3			単 A S 単 7 号
掘削土積込 (軟岩) ルーズな状態の積込 , 林道工事での施工土量 5,000m3 未満 , - , 砂 ・ 砂質土 ・ 粘性土 ・ 礫質土 , 障害なし	23.000	m3			単 A S 単 8 号
合計					
・・・ 盛土	1.000	式			1 式当たり
林道工事における盛土 路床 , 4.0m 以上 , 5,000m3 未満 , 障害なし	38.000	m3			単 A S 単 17 号
林道工事における盛土 路体 , 4.0m 以上 , 5,000m3 未満 , 障害なし	9.000	m3			単 A S 単 18 号
合計					
・・・ 捨土運搬	1.000	式			1 式当たり
ダンプトラック運搬 10t 礫質土 10 t 車 , 粘性土 ・ 砂 ・ 砂質土 ・ 礫質土 , 3.6km , バックホウ 山積 0.45m3	19.000	m3			単 A S 単 22 号

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備事業交付金)				
工事名	R 6 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事 (担い手確保型)				

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運搬10t 軟岩 () A 10 t 車, 軟岩, 3.6km, バックホウ 山積0.45m3	132.000	m3			単 A S 単 23号
ダンプトラック運搬10t 軟岩 10 t 車, 軟岩, 3.6km, バックホウ 山積0.45m3	23.000	m3			単 A S 単 24号
機械盛土 路体・築堤, 敷均し締固め, ブルドーザ15t級, 普通	174.000	m3			単 A S 単 19号
合 計					
・・・ かが工					1 式当たり
大型かが枠 高さ1.0×長さ1.0×奥行1.2m 詰石15cm~20cm	1.000	式			
SP 基面整正 森林 -	91.500	m ²			単 A T 単 3号
吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	42.700	m ²			単 A S 単 32号
礫暗渠工 (B タイプ)	124.500	m ²			単 A
排水管 200mm	20.000	m			単 A T 単 2号
作業土工 (床掘工) 山積0.8m3 (平積0.6m3), 砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし、土留なし	3.700	m			単 A
SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -, あり	82.000	m3			単 A S 単 14号
	31.000	m3			単 A S 単 33号
合 計					
・・・ 付帯工					1 式当たり
ポリエチレン管布設工 13mm	1.000	式			
	104.000	m			単 A S 単 36号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備事業交付金)				
工事名	R 6 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事 (担い手確保型)				

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・路面工	1.000	式			
・ ・ 路面工	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート路面工 NO.118+13.0 ~ NO.120BC.63	1.000	式			1 式当たり
コンクリート路面工 路盤紙敷設なし,溶接金網敷設なし,0.15m	201.700	m ²			単 A S 単 31号
溶接金網敷設工 6.0×150×150	193.300	m ²			単 A T 単 1号
舗装止め丸太工(1段)	7.900	m			単 A S 単 41号
SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	1.600	m ²			単 A S 単 35号
合 計					
・ 法面保護工	1.000	式			
・ ・ 法面保護工	1.000	式			
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式			1 式当たり
【ラス張工】森林 法面吹付,100m ² 未満,-	50.700	m ²			単 A S 単 37号
合 計					
・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ 擁壁工	1.000	式			

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備事業交付金)				
工事名	R6馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事 (担い手確保型)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 擁壁工 NO.119+13.0~NO.120+17.4	1.000	式			1式当たり
SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	116.800	m3			単A S単 34号
SP 基面整正 森林 -	43.900	m ²			単A S単 32号
合 計					
・ 道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式			
・・・ ガードレール設置工	1.000	式			1式当たり
【ガードレール設置】森林 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	23.000	m			単A S単 38号
【ガードレール設置】森林 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,曲線部(半径30m以下), 直支柱,しない	24.000	m			単A S単 39号
鉄筋加工 13mm以下	0.040	ton			単A S単 25号
合 計					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・・・ 仮設工	1.000	式			1式当たり
落石防護柵工	42.000	m			単A S単 42号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備事業交付金）				
工事名	R6馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・伐採費	1.000	式			
・ ・伐採費	1.000	式			
・ ・ ・伐採費	1.000	式			1式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 13cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 33cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 41cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 43cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 45cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 46cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 47cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 49cm	1.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備事業交付金）				
工事名	R6馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 52cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 58cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 65cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 70cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 12cm	2.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 14cm	5.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 15cm	13.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 16cm	12.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 17cm	12.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 18cm	17.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 19cm	30.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 20cm	47.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 21cm	52.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 22cm	46.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 23cm	51.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 24cm	52.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 25cm	55.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 26cm	39.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備事業交付金）				
工事名	R 6 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
ヒノキ 伐採費 胸高直径 27cm	40.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 28cm	32.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 29cm	29.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 30cm	32.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 31cm	11.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 32cm	21.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 33cm	10.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 34cm	14.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 35cm	11.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 36cm	5.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 37cm	2.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 38cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 39cm	2.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 43cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 12cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 26cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 31cm以上	0.900	m3			単A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備事業交付金）				
工事名	R 6 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・・・ 支障木集材					1 式当たり
	1.000	式			
伐木処理（集材） 10cm以上16cm未満	1.600	m3			単 A T単 4号
伐木処理（集材） 16cm以上22cm未満	28.500	m3			単 A T単 5号
伐木処理（集材） 22cm以上28cm未満	99.400	m3			単 A T単 6号
伐木処理（集材） 28cm以上	145.600	m3			単 A T単 7号
合計					
・・・ 支障木処理					1 式当たり
	1.000	式			
ダンプトラック運搬（根株、チップ）	3.900	m3			単 A S単 40号
根株処理費					単 A
根株処理	2.800	ton			S単 3号
枝条片付 1種	235.700	m ²			単 A S単 4号
合計					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備事業交付金）				
工事名	R6馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	ハック杓[加-ラ型・排対型(3次)]		時間		1.000 各単位	当たり算出
	標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械器具損料コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	ハック杓[加-ラ型・排対型(3次)]	1.000	時間			<損料>
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 2号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 3号 ***					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備事業交付金）				
工事名	R 6馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	根株処理費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	根株処理費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	根株処理			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	根株処理		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	根株処理費					
	根株処理	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 4号 ***					
	枝条片付		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	枝条片付			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1種			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)植生区分	1種		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員	0.420	人			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 5号 ***					
	掘削土積込（礫質土）		m ³		1.000 日	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備事業交付金）
工事名	R6馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	ルーズな状態の積込 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バック杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 ハトル給油	65.000	L			
	合計					算出数量 90.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 6号 ***					
	掘削土積込（軟岩）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	ルーズな状態の積込 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備事業交付金）				
工事名	R6馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 バックホウ給油	65.000	L			
	合計					算出数量 90.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 7号 ***					
	掘削土取り除き 軟岩()		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 バックホウ給油	65.000	L			
	合計					算出数量 90.000 m3
	単価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備事業交付金）
工事名	R6馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 8号 ***					
	掘削土積込（軟岩）		m3		1.000	日 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	ルーズな状態の積込 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 ハンドル給油	65.000	L			
	合計					算出数量 90.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000	日 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備事業交付金）				
工事名	R6馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		1.420	供用日		<損料>
	運転手（特殊）		1.000	人		
	軽油 バックホウ給油		94.000	L		
	合計					算出数量 228.000 m3
	単価			m3		
	*** S単 - 10号 ***					
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業内容	林道工事			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0
	2)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土			夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員		0.180	人		
	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]		0.140	供用日		<損料>
	運転手（特殊）		0.090	人		
	軽油 バックホウ給油		6.000	L		
	合計					算出数量 10.000 m3

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備事業交付金）				
工事名	R6馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩()A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業内容 2)土質区分 普通作業員	林道工事 岩塊・玉石・軟岩()A				
		0.260	人			
	ハック杓[加-5型・後方超小旋回・超低騒音型]	0.190	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.120	人			
	軽油 ハトル給油	8.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
	作業土工(床掘工)		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし, 土留なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)土質区分	山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土、粘性土、礫質土				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備事業交付金）				
工事名	R6馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)現場条件区分 4)土留方式区分	障害なし 土留なし				
	バックホウ[加圧型(超低騒音型)・排対型(3次)]	0.930	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	0.670	人			
	軽油 バックホウ給油	39.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					
	作業土工(床掘工)		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩()A,障害なし,土留なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)土質区分	山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩()A				
	3)現場条件区分 4)土留方式区分	障害なし 土留なし				
	バックホウ[加圧型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.260	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	0.910	人			
	軽油 バックホウ給油	53.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備事業交付金）				
工事名	R6馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 14号 ***					
	作業土工(床掘工)		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工) 山積0.8m3(平積0.6m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)土質区分 3)現場条件区分 4)土留方式区分	山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 土留なし				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	0.680	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	0.450	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	43.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
	地山掘削(床堀)軟岩		m3		10.000 m3	当たり算出
	大型ブレーカ(岩石工) 床掘 ,軟岩()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)岩分類	床掘 軟岩()				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.020	時間			<損料>

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備事業交付金）				
工事名	R6馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	大型ブレカ(ハ`-スジ含まず)[油圧式]	0.170	日			<損料>
	運転手（特殊）	0.170	人			
	軽油 ハ`トル給油	15.000	L			
	ポイントチゼル 油圧大型ブレカ ハ`ケット容量0.8m3 1300kg級	0.010	本			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
	人力併用機械掘削(機械土工(岩石))		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力併用機械掘削(機械土工(岩石)) 軟岩()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)岩質区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	軟岩() あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	0.590	人			
	普通作業員	0.250	人			
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]	0.090	日			<賃料>
	軽油 ハ`トル給油	2.500	L			
	さく岩機[コンクリートブ`レカ]	0.380	日			<損料>
	ハ`ック杓[加`ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.110	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.190	人			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備事業交付金）				
工事名	R6馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 ハトル給油	17.000	L			
	大型ブレーカ(ﾊﾞｰｽｼﾝ含まず)[油圧式]	0.190	日			<損料>
	ポイントチゼル 油圧大型ブレーカﾊﾞｯケｯﾄ容量0.8m3 1300kg級	0.010	本			
	諸雑費	0.010				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 17号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路床,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分	路床		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工幅員	4.0m以上		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工土量	5,000m3未満				
	4)障害の有無	障害なし				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.210	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	0.740	人			
	軽油 ハトル給油	51.000	L			
	振動ｸﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・~超低・排対型(~3次)]	1.370	日			<賃料>
	運転手(特殊)	0.740	人			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備事業交付金）				
工事名	R6馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 ハトル給油	11.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 18号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)施工幅員	路体 4.0m以上		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	5,000m3未満 障害なし				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	バックホ[加ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	0.980	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	0.600	人			
	軽油 ハトル給油	41.000	L			
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・~超低・排対型(~3次)]	1.110	日			<賃料>
	運転手(特殊)	0.600	人			
	軽油 ハトル給油	9.000	L			
	普通作業員	0.200	人			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備事業交付金）
工事名	R 6馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 19号 ***					
	機械盛土		m3		1.000 時間	当たり算出
	機械盛土 路体・築堤,敷均し締固め,ブルドーザ15t級,普通			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分	路体・築堤		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	敷均し締固め		夜間制約作業時間:0.0		
	3)機械区分	ブルドーザ15t級				
	4)敷均し現場条件区分	普通				
	5)締固め作業効率(E)	0.600				
	6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	ブルドーザ[普通・排対型(1次)]		1.000	時間		<損料>
	運転手(特殊)		0.200	人		
	軽油 燃料給油		14.000	L		
	普通作業員 敷均し補助労務		0.090	人		
	合計					算出数量 44.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備事業交付金）				
工事名	R6馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	機械切土法面整形 礫質土、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)規格区分	礫質土 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役		0.500	人		
	普通作業員		2.100	人		
	バック杓[加ラ型・排対型(2次)]		5.600	時間		<損料>
	運転手（特殊）		0.950	人		
	軽油 ハトル給油		48.000	L		
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価			m ²		
	*** S単 - 21号 ***					
	機械切土法面整形			m ²	100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩()A、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)規格区分	岩塊・玉石、軟岩()A バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役		0.600	人		
	普通作業員		3.100	人		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備事業交付金）				
工事名	R6馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)]	8.200	時間			<損料>
	運転手（特殊）	1.390	人			
	軽油 ハートル給油	71.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 22号 ***					
	ダンプトラック運搬10t 礫質土		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,3.6km,バックホウ 山積0.45			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	m3					
	1)車種区分	10t車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	3.600km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ハートル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・デイズル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備事業交付金）
工事名	R 6 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 7.500 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 23号 ***					
	ダンプトラック運搬10t 軟岩()A		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 3.6km, バックホウ 山積0.45m3				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)車種区分	10 t 車			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0
	2)土質区分	軟岩			夜間制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q)	4.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	3.600km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)		0.170	人		
	軽油 ハ°トル給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オロード・ディセル]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 6.100 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備事業交付金）
工事名	R6馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ダンプトラック運搬10t 軟岩		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,3.6km,バックホウ 山積0.45m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)車種区分 2)土質区分	10t車 軟岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	4.300m3 3.600km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ 山積0.45m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170	人		
	軽油 ハトール給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 6.100 m3
	単価			m3		
	*** S単 - 25号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 13mm以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工（普通作業員）	13mm以下 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位:ton)	鉄筋を計上する				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備事業交付金）				
工事名	R 6馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役	0.200	人			
	鉄筋工	1.100	人			
	普通作業員	0.700	人			
	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 26号 ***					
	裏込栗石工		m3		10.000 m3	当たり算出
	裏込栗石工 かき込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	かき込み 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役	0.230	人			
	特殊作業員	0.420	人			
	普通作業員	1.060	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(1次・2次)]	0.320	日			<賃料>
	運転手(特殊)	0.290	人			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備事業交付金）				
工事名	R 6馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 ハトール給油	20.000	L			
	割栗石 5～15cm	11.400	m3			
	諸雑費	0.006				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 27号 ***					
	本数調整伐(参考歩掛)集材		m3		10.000 m3	当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)集材 車両系,定性間伐,10cm以上16cm未満,200m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)集材区分 2)間伐区分	車両系 定性間伐		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)平均胸高直径区分 4)集材距離区分 5)山林砂防工(普通作業員)	10cm以上16cm未満 200m未満 普通作業員				
	運転手(特殊)	0.480	人			
	普通作業員	0.970	人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 28号 ***					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備事業交付金）
工事名	R6馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	本数調整伐(参考歩掛)集材		m3		10.000 m3	当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)集材 車両系,定性間伐,16cm以上22cm未満,200m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)集材区分 2)間伐区分	車両系 定性間伐		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)平均胸高直径区分 4)集材距離区分	16cm以上22cm未満 200m未満				
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	運転手(特殊)		0.430	人		
	普通作業員		0.850	人		
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価			m3		
	*** S単 - 29号 ***					
	本数調整伐(参考歩掛)集材		m3		10.000 m3	当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)集材 車両系,定性間伐,22cm以上28cm未満,200m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)集材区分 2)間伐区分	車両系 定性間伐		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)平均胸高直径区分 4)集材距離区分	22cm以上28cm未満 200m未満				
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	運転手(特殊)		0.370	人		
	普通作業員		0.750	人		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備事業交付金）				
工事名	R 6馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 30号 ***					
	本数調整伐(参考歩掛)集材		m3		10.000 m3	当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)集材 車両系,定性間伐,28cm以上,200m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)集材区分 2)間伐区分	車両系 定性間伐		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)平均胸高直径区分 4)集材距離区分	28cm以上 200m未満				
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	運転手(特殊)		0.320	人		
	普通作業員		0.650	人		
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 31号 ***					
	コンクリート路面工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	コンクリート路面工 路盤紙敷設なし,溶接金網敷設なし,0.15m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)路盤紙敷設区分 2)溶接金網敷設区分	路盤紙敷設なし 溶接金網敷設なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備事業交付金)
工事名	R 6 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)厚さ(m) 4)コンクリートコード(単位:m3)	0.150m				
	5)路盤紙コード(単位:m ²) 6)溶接金網コード(単位:m ²)					
	土木一般世話役			0.200		
	特殊作業員			2.300		
	普通作業員			3.500		
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	15.600	m ³			
	諸雑費 5%	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 32号 ***					
	SP 基面整正 森林		m ²			1.000 m ² 当たり算出
	SP 基面整正 森林 -				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単価		m ²			
	*** S単 - 33号 ***					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備事業交付金）
工事名	R 6 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質	最大埋戻幅1m以上4m未満 -				
	3)締固めの有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 34号 ***					
	SP 重力式擁壁 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下, 無し, 無し, 一般養生, 延長無し, 18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)擁壁平均高さ 2)基礎砕石の有無	2.0m以上5.0m以下 無し				
	3)均しコンクリートの有無 4)養生工の種類	無し 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)コンクリート規格	延長無し 18-8-40(高炉)				
	8)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備事業交付金)				
工事名	R 6 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事 (担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 35号 ***					
	SP 目地板 森林		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 目地板 森林 30m2未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 36号 ***					
	ポリエチレン管布設工		m		10.000 m 当たり算出	
	ポリエチレン管布設工 13mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)呼び径	13mm				
	配管工		0.060	人		
	普通作業員		0.100	人		
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価					
	*** S単 - 37号 ***					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備事業交付金）
工事名	R6馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【ラス張工】森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【ラス張工】森林 法面吹付,100m ² 未満,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)吹付区分	法面吹付		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工規模	100m ² 未満		夜間制約作業時間:0.0		
	3)時間的制約	-				
	吹付砕工 法面清掃及びラス・アンカーピン設置	1.200	m ²			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 38号 ***					
	【ガードレール設置】森林		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】森林 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)建込区分	コンクリート建込		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)塗装・規格	塗装品C-2B		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工規模	21m以上100m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.200	m			
	合計					算出数量 1.000 m

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備事業交付金)				
工事名	R 6 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事 (担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m			
	*** S単 - 39号 ***					
	【ガードレール設置】森林		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】森林 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 曲線部(半径30m以下), 直支柱, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 建込区分	コンクリート建込				
	2) 塗装・規格	塗装品C-2B				
	3) 施工規模	21m以上100m未満				
	4) 時間的制約	-				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	曲線部(半径30m以下)				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.320	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 40号 ***					
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 車種区分	10 t 車				
	2) 土質区分	根株、チップ				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備事業交付金）				
工事名	R6馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離(L)	10.300km				
	5)積込機械区分	木材(チップ)パック杓 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)			0.170		
	軽油					
	パトロール給油			9.800		
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]			1.000		<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)					
						時間
	合計					算出数量 6.800 m3
	単価					m3
	*** S単 - 41号 ***					
	舗装止め丸太工(1段)					10.000 m 当たり算出
	舗装止め丸太工(1段)					基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)山林砂防工(普通作業員)					超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	2)施工内容区分	普通作業員 舗装止め丸太工				
	杉丸太					
	200(170タイコ) L=2.0m 皮むき3方挽き	5.000	本			
	土木一般世話役			0.020		
	普通作業員			0.090		
	普通作業員			0.110		

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備事業交付金)				
工事名	R 6 馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事 (担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	諸雑費	0.300				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 42号 ***					
	落石防護柵工		m		10.000 m	当たり算出
	落石防護柵工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	落石防護柵工 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	6.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m 杭先端加工費	6.000	本			
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	3.000	枚			
	普通作業員	0.920	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備事業交付金）
工事名	R6馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	溶接金網敷設工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	6.0×150×150					
	溶接金網 丸鉄線 6×150×150mm	110.000	m ²			
	普通作業員	2.000	人			S単 2号
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単 - 2号 ***					
	礫暗渠工（Bタイプ）		m		1.000 m	当たり算出
	裏込栗石工 かき込み	0.590	m ³			S単 26号
	硬質ポリエチレン網状管 径200 長4.0m	1.000	m			
	土木用遮水シート 軟質塩化ビニルシート 厚1.0mm	0.760	m ²			
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	1.000	m ²			
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m ³ 未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	0.910	m ³			S単 9号
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	0.320	m ³			S単 33号
	合計					算出数量 1.000 m

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備事業交付金）
工事名	R6馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m			
	*** T単 - 3号 ***					
	大型かご枠		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	高さ1.0×長さ1.0×奥行1.2m 詰石15cm～20cm					
	大型かご枠（塗装品） 高さ1000×長さ1000×奥行1200	10.000	m ²			
	割栗石（詰石用） 15～20cm	11.400	m ³			
	普通作業員	0.800	人			S単 2号
	普通作業員	1.200	人			S単 2号
	ハック杓[加-ヲ型・排対型(3次)] 標準ハック容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	2.400	時間			S単 1号
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単 - 4号 ***					
	伐木処理（集材）		m ³		10.000 m ³	当たり算出
	10cm以上16cm未満					
	本数調整伐(参考歩掛)集材 車両系,定性間伐,10cm以上16cm未満,200m未満	10.000	m ³			[1] S単 27号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1])	0.770				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備事業交付金）
工事名	R 6馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 5号 ***					
	伐木処理（集材）		m3		10.000 m3	当たり算出
	16cm以上22cm未満 本数調整伐(参考歩掛)集材 車両系,定性間伐,16cm以上22cm未満,200m未満	10.000	m3			[1] S単 28号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1])	0.770				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 6号 ***					
	伐木処理（集材）		m3		10.000 m3	当たり算出
	22cm以上28cm未満 本数調整伐(参考歩掛)集材 車両系,定性間伐,22cm以上28cm未満,200m未満	10.000	m3			[1] S単 29号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1])	0.770				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			

