

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 脇町曾江線 美・脇北庄 舗装工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		14			
汚泥処分		t		0.02			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		1,350			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		68			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		68			
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		1,350			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:密粒キヤップ ASホリマー改質Ⅱ型(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:	m2		1,350			
区画線工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 脇町曾江線 美・脇北庄 舗装工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
区画線工		式		1		
溶融式区画線 センターライン	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		85		
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		380		
溶融式区画線 停止線、横断歩道	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		27		
溶融式区画線 減速表示	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		50		
溶融式区画線 横断歩道予告	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		17		
構造物撤去工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m ³		140		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³		140		
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m ³		140		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 脇町曾江線 美・脇北庄 舗装工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		21			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 脇町曾江線 美・脇北庄 舗装工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			