

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 阿南鷲敷日和佐線 阿南・大井 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削 作業 <sup>ヤト</sup> 盛土撤去	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		70		
路体盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		120		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		50		
土材料		m3		170		
路床盛土工		式		1		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		80		
土材料		m3		80		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 阿南鷲敷日和佐線 阿南・大井 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		340		
残土等処分		m3		340		
擁壁工		式		1		
作業土工 重力式擁壁		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		170		
床掘り	土質:土砂	m3		110		
埋戻し	土質:土砂	m3		10		
埋戻し	土質:土砂	m3		10		
基面整正		m2		60		
作業土工 堡壁、現場打側溝		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 阿南鷲敷日和佐線 阿南・大井 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		7		
床掘り	土質:土砂	m3		8		
埋戻し	土質:土砂	m3		7		
場所打擁壁工(構造物単位) 1号堡壁		式		1		
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2		
場所打擁壁工(構造物単位) 3号堡壁		式		1		
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1		
場所打擁壁工 3号重力式擁壁		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚 :0.2m	m2		63		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:6.17m, コンクリート規格: 18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コン	m3		207		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		260		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 阿南鷲敷日和佐線 阿南・大井 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
足場	安全柵:無し	掛m2		140		
足場	安全柵:無し	掛m2		130		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		21		
水抜きパイプ		m		103		
排水構造物工		式		1		
集水柵・マンホール工		式		1		
現場打ち集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
蓋版 グレーチング (支給品)		枚		1		
場所打水路工		式		1		
現場打側溝 1号L型側溝		m		2		
現場打側溝 2号L型側溝		m		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 阿南鷲敷日和佐線 阿南・大井 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場打側溝 2号U型側溝		m		3		
蓋版 コンクリート蓋		枚		5		
蓋版 グレーチング (支給品)		枚		3		
支給品運搬		式		1		
支給品運搬 庁舎→現場		t		0.18		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		
現場発生品運搬 廃プラ	発生材種類:大型土のう袋	t		0.17		
廃プラ処分		t		0.17		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 阿南鷲敷日和佐線 阿南・大井 道路改良工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設舗装		m2		96		
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性	袋		74		
土のう 制作・設置	大型土のう規格:耐候性	袋		20		
法面吹付工		式		1		
仮設用モルタル吹付 床堀後の石積み保護	セメント種類:高炉B(袋物), 施工規模:10 0m2以上250m2未満, 法面清掃を必要 としない場合の補正:無し	m2		120		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		90		
安全施設		式		1		
仮設ガードレール		m		20		
道路維持		式		1		
防護柵工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 阿南鷲敷日和佐線 阿南・大井 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
路側防護柵工		式		1		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部 補正:無	m		20		
補強筋		t		0.08		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費 仮設ガードレール		t		2.4		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 阿南鷲敷日和佐線 阿南・大井 道路改良工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

# 工事数量総括表(附01)

工事名	R 6 阿土 阿南鷲敷日和佐線 阿南・大井 道路改良工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
石・ブロック積(張)工		式		1		
石積(張)工		式		1		
石積	石材種類:雑割石	m2		5		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		1		
坂路工		式		1		
坂路工		式		1		
民地坂路復旧		m2		10		
直接工事費		式		1		

# 工事数量総括表(附01)

工事名	R 6 阿土 阿南鷲敷日和佐線 阿南・大井 道路改良工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減		摘要
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			