

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 半田貞光線 つ・半田中藪 側溝修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		18		
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装厚:50mm	m		18		
汚泥処分		t		0.04		
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	m2		5		
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:コンクリート舗装	m2		5		
殻運搬 アスファルト	殻種別:舗装版破碎	m3		0.2		
殻運搬 無筋コンクリート	殻種別:舗装版破碎	m3		0.8		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.2		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 半田貞光線 つ・半田中藪 側溝修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.8		
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		5		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.	m2		5		
土間コンクリート	18-8-25(高炉)	m2		5		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		9		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		7		
基面整正		m2		12		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2		
処分費		m3		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 半田貞光線 つ・半田中藪 側溝修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
側溝工		式		1		
U型側溝 床板部 1号		m		13.5		
U型側溝 床板部 2号		m		4.6		
U型側溝 床板部 グレーチング部		m		4		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		5		
排水構造物撤去工		式		1		
蓋版撤去	蓋種類:C2-B300	枚		44		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		1.1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 半田貞光線 つ・半田中藪 側溝修繕工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		1.1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		14		
交通誘導警備員	B	人日		14		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 半田貞光線 つ・半田中藪 側溝修繕工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		