

R 6 徳耕 地沈 下板 山の手工区揚水機製作据付工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
施設機械設備製作据付工事				
直接製作費				
1. 用排水機製作工				
(1)主配管工				
主配管工	取水ポンプ設備	式	1.000	
主配管工	送水ポンプ設備（レンコン用）	式	1.000	
主配管工	送水ポンプ設備（イモ用）	式	1.000	
(2)主弁工				
空気弁工	取水ポンプ設備	式	1.000	
空気弁工	送水ポンプ設備（イモ用）	式	1.000	
(3)主ポンプ共用設備工				
主ポンプ共用設備工	圧力タンク 立型 V=3.0m3	式	1.000	
2. 付帯設備工				
(1)送水管支持工				
送水管支持材	300A用	式	1.000	
送水管支持材	150A用	式	1.000	
(2)除塵設備工				
除塵機	ネット形ストレートフロー式	式	1.000	
3. 電気設備工				
(1)制御盤工				
制御盤工		式	1.000	
直接工事費				
1. 輸送費				
(1)輸送費				
輸送費（用排水機）		式	1.000	

R 6 徳耕 地沈 下板 山の手工区揚水機製作据付工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
2. 用排水機据付工				
(1)用排水機据付工				
用排水機据付工	着脱式水中ポンプ	式	1.000	
用排水機据付工	片吸込渦巻ポンプ（送水ポンプ（レンコン用））	式	1.000	
用排水機据付工	多段ポンプ（送水ポンプ（イモ用））	式	1.000	
(2)用排水機据付工（直接経費）				
付帯設備		式	1.000	
除塵設備		式	1.000	
3. 付帯設備据付工				
(1)付帯設備据付工				
除塵機据付工		式	1.000	
圧力タンク据付工		式	1.000	
鋼製付属設備据付工	送水管支持材, 300A	式	1.000	
鋼製付属設備据付工	送水管支持材, 150A	式	1.000	
4. 試運転調整工				
(1)試運転調整工				
試運転調整工		式	1.000	
5. 電気設備工				
(1)共通設備工				
建柱及び支線設置工		式	1.000	
接地工		式	1.000	
引込開閉器盤設置		式	1.000	
計装設備工（電気通信）		式	1.000	
(2)配管配線工				
配管配線作業土工		式	1.000	

R 6 徳耕 地沈 下板 山の手工区揚水機製作据付工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
配管配線工		式	1.000	
6. ポンプ設備基礎工				
(1)作業土工				
作業土工		式	1.000	
(2)基礎工				
ポンプ設備基礎工	片吸込渦巻ポンプ基礎	式	1.000	
ポンプ設備基礎工	多段ポンプ基礎	式	1.000	
ポンプ設備基礎工	弁・配管基礎	式	1.000	
ポンプ設備基礎工	電磁弁基礎	式	1.000	
ポンプ設備基礎工	操作盤基礎	式	1.000	
ラフコンクリート工		式	1.000	
取水ポンプ基礎工		式	1.000	
取水ポンプ操作盤・配管基礎工		式	1.000	
除塵機操作盤基礎工		式	1.000	
圧力タンク基礎工		式	1.000	
取水ポンプ放流管保護工		式	1.000	
管保護工		式	1.000	
一般土木工事				
1. 土工				
(1)作業土工				
床掘り		m ³	99	
基面整正		m ²	63	
荒仕上げ		m ³	81.000	
砂基礎(1)	再生砂	m ³	0.600	
砂基礎(2)	再生砂	m ³	5.900	

R 6 徳耕 地沈 下板 山の手工区揚水機製作据付工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
砂基礎(3)	再生砂	m3	0.600	
砂基礎(4)	再生砂	m3	10.000	
埋戻(1)	再生砂	m3	12.000	
埋戻(2)	土砂	m3	26.000	
埋戻(3)	土砂	m3	19.000	
埋戻(4)	土砂	m3	12.000	
(2)作業残土処理工				
整地		m3	49	
2. 管体工				
(1)ダクタイル鋳鉄管布設工				
ダクタイル鋳鉄管	150×5, 3種	m	23.4	
ダクタイル鋳鉄管	200×5, 3種	m	5.4	
ダクタイル鋳鉄管	300×6, 3種	m	46.3	
異形管	ダクタイル鋳鉄製, φ150	本	8.000	
異形管	ダクタイル鋳鉄製, φ200	本	2.000	
異形管	ダクタイル鋳鉄製, φ300	本	15.000	
継輪	K形 φ150	本	2	
継輪	K形 φ300	本	4	
埋設表示テープ		m	74	
(2)弁設置工				
弁設置工	空気弁, 25mm	基	3.000	
3. 構造物工				
(1)流量計室				
ボックスマンホール	1500*1500	組	1.000	
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m3	0.4	

R 6 徳耕 地沈 下板 山の手工区揚水機製作据付工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
型枠		m ²	0.8	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下	m ²	4.0	
敷モルタル		m ³	0.100	
(2)配管巻立工				
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m ³	10	
型枠		m ²	30	
4. 廃棄物処理工				
(1)廃棄物処理工				
廃棄物運搬		ton	1.000	
廃棄物処理	鋳鋼品	ton	1.000	
5. 仮設工				
(1)排水処理工				
排水ポンプ(仮設)		式	1.000	
6. その他				
一括計上価格				
1. 技術管理費				
(1)技術管理費				
六価クロム溶出試験		検体	1.000	