

工事数量総括表(本01)

工事名	R6那土 国道193号(無名栈道橋) 那賀・大殿 橋梁塗装工 事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
現場塗装工		式		1		
橋梁塗装工		式		1		
塗膜除去 1回目	鈹桁構造, 時間的制約なし	m2		125		
塗膜除去 2回目	鈹桁構造, 時間的制約なし	m2		125		
素地調整	素地調整種類:2種ケレン(動力工具と手 工具の併用)	m2		125		
下塗	塗装種別:有機ゾンクリッチペイント(2回塗 り/層)はけ・ローラーII, 塗装箇所:桁等, 塗装回数:2回	m2		125		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗 料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:桁等, 塗装回数:2回	m2		125		
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 用 はけ・ローラー 赤系, 塗装箇所:桁等, 塗装回数:1回	m2		125		
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系, 塗装箇所:桁等, 塗 装回数:1回	m2		125		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 那土 国道 1 9 3 号 (無名栈道橋) 那賀・大殿 橋梁塗装工 事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
足場工		式		1		
吊り足場		m2		95		
環境対策資機材		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		15		
交通誘導警備員	B	人日		45		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
安全費		式		1		
鉛等呼吸用保護具等費用		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 那土 国道 1 9 3 号 (無名棧道橋) 那賀・大殿 橋梁塗装工 事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		