

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 那土 木沢上那賀線 那賀・川成 落石対策工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		50		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬処分	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		70		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		20		
基面整正		m2		18		
場所打擁壁工 【張コンクリート擁壁】		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R6那土 木沢上那賀線 那賀・川成 落石対策工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m,コンクリート規格:18- 8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリ	m3		144		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		185		
足場	安全柵:無し	掛m2		185		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0	m2		18		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m		59		
埋戻コンクリート		m3		26		
落石雪害防止工		式		1		
落石防止網工		式		1		
高エネルギー吸収型落石防護網		m2		670		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 那土 木沢上那賀線 那賀・川成 落石対策工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員 (B)		人日		120		
支障木伐採工		式		1		
支障木伐採		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

