

工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 森遠地すべり 美・木屋平森遠 山腹水路工事(担い手確保型) (難工事評価型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
斜面对策		式		1		
山腹水路工		式		1		
山腹明暗渠工		式		1		
山腹コルゲートリウム明暗渠 1号明暗渠工	管規格:B-1100*900 t=2.0, 表面コンクリート規格:各種, 表面コンクリート規格:18-8-25(20) BBoRn	m		28		
作業土工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		9		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		0.5		
排水構造物撤去工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 森遠地すべり 美・木屋平森遠 山腹水路工事(担い手確保型) (難工事評価型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
暗渠排水管撤去	作業区分:撤去	m		27		
コルゲートフレーム撤去	作業区分:撤去	m		28		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		9		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		9		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.5		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.5		
現場発生品運搬	発生材種類:廃コルゲートフレーム	t		1.4		
スクラップ控除	廃コルゲートフレーム	t		1.4		
現場発生品運搬	発生材種類:廃プラスチック	t		0.03		
処分費	廃プラスチック	t		0.03		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 森遠地すべり 美・木屋平森遠 山腹水路工事（担い手確保型）（難工事評価型）	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
附帯工		式		1		
附帯工		式		1		
練石積	厚さ:20cm	m2		23		
床版		基		2		
仮設工		式		1		
現場内運搬工		式		1		
モ/レール架設・撤去・運搬		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 森遠地すべり 美・木屋平森遠 山腹水路工事（担い手確保型）（難工事評価型）	事業区分	工事区分	砂防・地すべり対策	斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		