

見積参考資料

工事名 R 6 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事（3）（担 い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	阿南 2
単価使用年月	令和 6年12月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－ 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休 2 日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事（3）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3	20				単 1号
路体盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	290				単 2号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	380				単 3号
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	1,300				単 4号
路床盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	30				単 5号
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	130				単 6号
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	410				単 7号
法面整形工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事（3）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:軟岩I	m2	20				単 8号
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2	150				単 9号
法面工		式	1				
植生工		式	1				
防草シート	現場条件:II,露出,法面部	m2	310				単 10号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
埋戻し	土質:土砂	m3	2				単 11号
基面整正		m2	2				単 12号
防護柵工		式	1				
ガードレール	Gr-C-4E,土中建込	m	80				単 13号
ガードレール	Gr-C-2B,Co建込	m	30				単 14号
場所打擁壁工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事（3）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吸出し防止材	材質:長繊維ポリエステル系不織布, 種類:不織布, 厚さ:10mm	m2	550				単 15号
排水構造物工		式	1				
管渠工		式	1				
鉄筋コンクリート台付管	管規格: φ 600	m	4				単 16号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土 撤去	施工幅員:4.0m以上	m3	1,100				単 17号
仮設ガードレール		日	90				単 18号 暫定単価
土のう	大型土のう規格:対候性3年, 撤去	袋	1,082				単 19号
土のう中詰土運搬		m3	1,080				単 20号
現場発生品運搬	大型土のう袋	t	3				単 21号
処分費	廃プラ（大型土のう袋）	t	3				単 22号
汚濁防止工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事（3）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m	180				単 23号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	120				単 24号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費	仮設ガードレール, 汚濁防止フェンス	t	5				単 25号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

設計内訳書（附01）

工事名	R 6 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事（3）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3	6				単 26号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
基面整正		m2	16				単 27号
階段工		式	1				
階段		箇所	1				単 28号
防護柵工		式	1				
ガードパイプ	H=1. 10m	m	9				単 29号
ガードパイプ基礎		m	9				単 30号
構造物撤去工		式	1				

設計内訳書（附01）

工事名	R 6 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事（3）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	0.8				単 31号
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下	m	23				単 32号
舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:10cm	m2	122				単 33号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	13				単 34号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	13				単 35号
汚泥処分費		m3	0.1				単 36号
現場発生品運搬	発生材種類:境界フェンス	t	0.2				単 37号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
仮設舗装		m2	91				単 38号
直接工事費		式	1				

設計内訳書（附01）

工事名	R 6 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事（3）（担 い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, 片切掘削, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2024. 12		
						歩掛適用年月	2024. 12		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 5号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		2.5m未満	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2024. 12	
						歩掛適用年月		2024. 12	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 6号	路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2024. 12		
						歩掛適用年月	2024. 12		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 7号	路床盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2024. 12		
						歩掛適用年月	2024. 12		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 8号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:軟岩I	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		切土部, 無し, 軟岩I, 全ての費用	m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 有り, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	防草シート	現場条件: II, 露出, 法面部	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置費			m2	1				
材料費 (m2)			m2	1			単 39号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	ガードレール	Gr-C-4E, 土中建込	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 50m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1			単 40号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	ガードレール	Gr-C-2B, Co建込	単位	m	単位数量	30	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	30			単 41号	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.13			単 42号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	吸出し防止材	材質:長繊維ポリエステル系不織布, 種類:不織布,厚さ:10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	鉄筋コンクリート台付管	管規格: φ 600	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付, 600mm, 2m/個, 全ての費用	m	1				
モルタル 1:3 高炉			m3	0.01				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	工事用道路盛土 撤去	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	仮設ガードレール		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ガードレール賃料			基	6			暫定単価	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	土のう	大型土のう規格:対候性3年,撤去	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	袋	1			単 43号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	土のう中詰土運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	現場発生品運搬	大型土のう袋	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t,無し,11.0km以下	t	1				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	処分費	廃プラ（大型土のう袋）	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 44号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1			単 45号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 46号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	仮設材運搬費	仮設ガードレール, 汚濁防止フェンス	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 18 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 47号	
仮設材等の積み込み取卸し費		積み込み、取卸し(片道分)	t	1			単 48号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	階段		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	3				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	21				
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	13				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 12	
						歩掛適用年月	2024. 12	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 29号	ガードパイプ	H=1. 10m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		コンクリート建込, Gp-Cp-2B 塗装品, 20m未満, 無, 無, 無, 加算額無し	m	1			単 49号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	ガードパイプ基礎		単位	m	単位数量	9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 5				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	5				
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュラ ン 40〜0, 全ての費用	m2	3				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 05				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 12	
						歩掛適用年月	2024. 12	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 31号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 50号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 12	
						歩掛適用年月	2024. 12	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 32号	舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 51号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	汚泥処分費		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 52号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	現場発生品運搬	発生材種類:境界フェンス	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t,無し,14.0km以下	t	1				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	仮設舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm,1層施工,再生クラッシュラン RC-40,全ての費用	m2	1				
表層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,再生密粒度アスコン(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2024. 12	
						歩掛適用年月		2024. 12	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 39号	材料費 (m2)		単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 防草シート 露出用			m2	1					
合計									
単価							円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2024. 12	
						歩掛適用年月		2024. 12	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 40号	防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 50m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装			m	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2024. 12	
						歩掛適用年月		2024. 12	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 41号	防護柵設置工 (ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円/m		

2 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 075				
特殊作業員			人	0. 075				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 075				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラ処分費			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100			単 53号	
汚濁防止フェンス 汚濁防止フェンスL=20m, H=3m			m	100				
アンカー工			式	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 18 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	防護柵設置工 (ガード・ハーフ設置工)	コンクリート建込, Gp-Cp-2B 塗装品, 20m未満, 無, 無, 無, 加算額無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガード・ハーフ設置工 C0建込用 Gp-Cp-2B 塗装			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2024. 12	
						歩掛適用年月		2024. 12	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 50号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2024. 12		
						歩掛適用年月	2024. 12		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 51号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 処分費 Co殻無筋			m3	100					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	舗装版切断時発生汚泥							
処分費			m3	100				
合計								
単価						円／m3		

3 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.2				
普通作業員			人	5.4				
バックホ運転			日	2.2			単 54号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

4 次単価表

単価使用年月	2024. 12
歩掛適用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	88				
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 03				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 6 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事（3）（担 い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	7t級	日	8.049	59,386	
L001010004	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	4.078	46,090	
L001010007	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	日	1.796	18,313	
L001010011	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	山積0.28m3（平積0.2m3）	日	6.197	38,354	
L001010012	バックホウ（クローラ）後方超小旋回型	山積0.45m3（平積0.35m3）	日	0.528	3,791	
L001050002	ロードローラ〔マカダム〕	運転質量10～12t	日	0.048	250	
L001060003	タイローラ〔普通型〕	運転質量8～20t	日	0.165	855	
L001070002	振動ローラ（舗装用）〔ハントカイト式〕	運転質量0.8～1.1t	日	9.238	18,382	
L001070011	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4t	日	9.243	40,110	
L001071001	振動ローラ（土工用）フラット・シングルドラム型	運転質量11～12t	日	2.92	34,162	
L001130006	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	25t吊	日	8.115	361,117	
L001180001	タンバ及びビラマ	質量 60～80kg	日	0.082	52	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	〔ホイール型〕舗装幅2.3～6.0m	日	0.049	1,606	
M000202062	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次）山積0.45m3 2.9t吊	供用日	0.365	3,720	
M000202090	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値）山積0.8m3	供用日	0.494	9,922	
M000202123	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型（2014年規制）山積0.45m3	供用日	0.031	569	
M000202142	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制）山積0.8m3	供用日	10.353	222,360	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 6 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事（3）（担 い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	18.252	380,456	
M000302010	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日	0.862	6,632	
M000604006	大型ブローカ(ベースマシン含まず)[油圧式]	質量1300kg級	供用日	0.439	4,790	
M000701015	モータクレーン[土工用・排ガス対策型(第2次)]	プレート幅3.1m	供用日	0.114	2,011	
M000801009	ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	0.119	1,630	
M001161013	コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	供用日	0.2	2,594	
	合計額				1,257,152	

見積単価一覧表

工事名	R6阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事(3)(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	Co殻(無筋)	m3	1,600	運搬距離 L=13.4km
処分費	舗装版切断時発生汚泥	m3	12,000	
処分費	廃プラスチック	m3	42,000	運搬距離 L=10.5km
仮設ガードレール賃料	L=5.0m	日	170	暫定単価
仮設材運搬費		t	5,070	運搬距離 L=18.0km
※以下は、週休2日補正として計上している金額 の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	130,679	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	0	

【 福井椿泊加茂前線(大瀬井地区) 】

事業区分：道路改良

数 量 総 括 表						No. 1
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
【本体工】						
道路土工	掘削工	掘削	片切掘削：軟岩Ⅰ	m3	10	12.0
		〃	片切掘削：軟岩Ⅱ	m3	10	8.0
	盛土工	路体盛土(流用土) 仮設盛土材転用	W<2.5m	m3	290	285.9
		〃	2.5m≤W<4.0m	m3	380	375.6
		〃	4.0m≤W	m3	1,300	1311.5
		路床盛土(流用土) 仮設盛土材転用	W<2.5m	m3	30	32.8
		〃	2.5m≤W<4.0m	m3	130	126.7
		〃	4.0m≤W	m3	410	405.6
		埋 戻	土砂 締固無	m3	2	2.0
		基面整正	礫質土	m2	2	2.3
		不足土	土砂(他現場から受入)	m3	630	634.4
	法面整形工	切土法面整形	現場制約無：軟岩	m2	20	147.1
		盛土法面整形	現場制約無：礫質土	m2	150	147.1
	法面工	防草シート	現場条件Ⅱ, 露出, 法面部	m2	310	147.1
擁壁工	場所打擁壁工	吸出防止材	海洋土木シート t=10mm 長繊維ポリエステル系不織布	m2	550	554.2
排水構造物工	管渠工	PC管渠	鉄筋Co台付管 重圧管 φ600, 1種	m	4	4.0
防護柵設置工	防護柵工	ガードレール	Gr-C-4E, 土中式	m	80	80.1
		〃	Gr-C-2B, Co建込	m	30	30.0
		補強鉄筋	SD345 D13	t	0.13	0.132
仮設工	工事用道路撤去	大型土のう撤去	単粒碎石, 盛土転用	袋	1,082	1082.0
		仮設道路盛土撤去	土砂, 盛土転用	m3	1,080	1080.4
	運搬処分工	現場発生品運搬	大型土のう袋	t	3	2.6
		廃プラ処分	大型土のう袋	t	3	2.6
	汚濁防止工	汚濁防止フェンス	設置・撤去 H=3m	m	180	180.0
			運搬重量(往復)	t	1.43	1.426
	交通管理工	交通誘導警備員	B	人日	120	120.0
	仮設ガードレール工	仮設ガードレール賃料	L=5m, W=603kg, N=6基	日	90	90.0
			運搬重量(片道)	t	3.62	3.618

事業区分：道路改良

[illegible]

第 号計算書		土工 計算書									
測 点	距 離 (m)	片切掘削(舗装:付帯工)礫質土			片切掘削 軟岩 I			片切掘削 軟岩 II			摘 要
		断 面 (m ²)	平均断面 (m ²)	数 量 (m ³)	断 面 (m ²)	平均断面 (m ²)	数 量 (m ³)	断 面 (m ²)	平均断面 (m ²)	数 量 (m ³)	
8 + 0.000	0.000	0.0	0.00	0.0	2.4	0.00	0.0	1.6	0.00	0.0	
8 + 10.000	10.000	1.1	0.55	5.5	0.0	1.20	12.0	0.0	0.80	8.0	
		4.8	2.95	0.0							
		0.0	2.40	0.0							
合 計	10.000			5.5			12.0			8.0	

第 号計算書		土工 計算書									
測 点	距 離 (m)	路体盛土(W<2.5m)			路体盛土(2.5m≤W<4.0m)			路体盛土(4.0m≤W)			摘 要
		断 面 (m ²)	平均断面 (m ²)	数 量 (m ³)	断 面 (m ²)	平均断面 (m ²)	数 量 (m ³)	断 面 (m ²)	平均断面 (m ²)	数 量 (m ³)	
8 + 0.000	10.000	4.6			3.8			1.5			
8 + 10.000	10.000	1.4	3.00	30.0	6.5	5.15	51.5	23.5	12.50	125.0	
9 + 0.000	10.000	4.0	2.70	27.0	4.7	5.60	56.0	8.8	16.15	161.5	
9 + 5.935	5.935	0.0	2.00	11.9	3.0	3.85	22.8	33.1	20.95	124.3	
10 + 0.000	14.065	0.0			3.8	3.40	47.8	26.8	29.95	421.2	
10 + 10.000	10.000	0.6	0.30	3.0	5.6	4.70	47.0	15.9	21.35	213.5	
11 + 0.000	10.000	1.7	1.15	11.5	5.8	5.70	57.0	8.9	12.40	124.0	
11 + 0.000	0.000	0.7	1.20	0.0	4.5	5.15	0.0	14.2	11.55	0.0	
12 + 0.000	20.000	5.2	2.95	59.0	1.3	2.90	58.0	0.0	7.10	142.0	
13 + 0.000	20.000	4.3	4.75	95.0	1.5	1.40	28.0				
13 + 10.000	10.000	2.7	3.50	35.0	0.0	0.75	7.5				
13 + 15.000	5.000	2.7	2.70	13.5							
合 計	125.000			285.9			375.6			1311.5	

第 号計算書		土工 計算書									
測 点	距 離 (m)	路床盛土(W<2.5m)			路床盛土(2.5m≤W<4.0m)			路床盛土(4.0m≤W)			摘 要
		断 面 (m ²)	平均断面 (m ²)	数 量 (m ³)	断 面 (m ²)	平均断面 (m ²)	数 量 (m ³)	断 面 (m ²)	平均断面 (m ²)	数 量 (m ³)	
8 + 0.000	10.000	0.0			0.0			0.0			
8 + 10.000	10.000	0.4	0.20	2.0	0.3	0.15	1.5	4.2	2.10	21.0	
9 + 0.000	10.000	1.1	0.75	7.5	1.6	0.95	9.5	0.0	2.10	21.0	
9 + 5.935	5.935	0.0	0.55	3.3	0.0	0.80	4.7	7.8	3.90	23.1	
10 + 0.000	14.065							9.4	8.60	121.0	
10 + 10.000	10.000							7.6	8.50	85.0	
11 + 0.000	10.000							6.3	6.95	69.5	
11 + 0.000	0.000				0.0			6.5	6.40	0.0	
12 + 0.000	20.000				3.0	1.50	30.0	0.0	3.25	65.0	
13 + 0.000	20.000	0.0			3.4	3.20	64.0				
13 + 10.000	10.000	2.0	1.00	10.0	0.0	1.70	17.0				
13 + 15.000	5.000	2.0	2.00	10.0							
合 計	125.000			32.8			126.7			405.6	

第 号計算書		土工 計算書									
測 点	距 離 (m)	埋戻し(土砂)									摘 要
		断 面 (m ²)	平均断面 (m ²)	数 量 (m ³)							
8 + 0.000	0.000	0.4	0.00								
8 + 10.000	10.000	0.0	0.20	2.0							
合 計	10.000			2.0							




[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 号計算書		道路付属施設工 計算書		【 道路付属施設工 】	
種 別 : (階段工)					
警報システム部階段工 W=9.00m					
平面図					
					
正面図					
					
断面図					
					
名 称	算 式		単 位	小 計	合 計
				箇所当り	1箇所
コンクリート	階段	$1/2 \times 0.15 \times 0.30 \times 4 \times 9.00 = 0.810\text{m}^3$			
	底部	$(0.168 \times (1.200 - 0.335) + 1/2 \times 0.168 \times 0.335) \times 9.00 = 1.561\text{m}^3$			
	袖部	$((0.168 \times (1.200 - 0.335) + 1/2 \times 0.168 \times 0.335) + (0.15 \times 0.90 + 1/2 \times 0.15 \times 0.30)) \times 0.30 \times 2 = 0.199\text{m}^3$	m3	2.570	2.57
型 枠	底部	$(0.168 + 1.342) \times 9.00 = 13.59\text{m}^2$			
	正面	$0.15 \times 4 \times 9.00 = 5.40\text{m}^2$			
	袖端部	$(0.168 + 0.150) \times 2 \times 0.30 = 0.19\text{m}^2$			
	袖天端	$1.006 \times 0.30 \times 2 = 0.60\text{m}^2$			
	袖側部	$(0.168 \times (1.200 - 0.335) + 1/2 \times 0.168 \times 0.335) \times 2 \times 2 = 0.69\text{m}^2$ $(0.15 \times 0.90 + 1/2 \times 0.15 \times 0.30) \times 2 \times 2 = 0.63\text{m}^2$	m2	21.108	21.10
基礎碎石	$(0.927 + 0.421) \times (9.00 + 0.30 \times 2 + 0.05 \times 2)$		m2	13.076	13.10
基面整正	$(0.927 + 0.421) \times (9.00 + 0.30 \times 2 + 0.05 \times 2)$		m2	13.076	13.10

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]