

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事（3）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		20			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		290			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		380			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		1,300			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		30			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		130			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事（3）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		410			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:軟岩I	m2		20			
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:無し	m2		150			
法面工		式		1			
植生工		式		1			
防草シート	現場条件:Ⅱ, 露出, 法面部	m2		310			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
埋戻し	土質:土砂	m3		2			
基面整正		m2		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事（3）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
防護柵工		式		1			
ガードレール	Gr-C-4E, 土中建込	m		80			
ガードレール	Gr-C-2B, Co建込	m		30			
場所打擁壁工		式		1			
吸出し防止材	材質:長繊維ポリエステル系不織布, 種類:不織布, 厚さ:10mm	m2		550			
排水構造物工		式		1			
管渠工		式		1			
鉄筋コンクリート台付管	管規格:φ 600	m		4			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土 撤去	施工幅員:4.0m以上	m3		1, 100			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事（3）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設ガードレール		日		90			
土のう	大型土のう規格:対候性3年,撤去	袋		1,082			
土のう中詰土運搬		m3		1,080			
現場発生品運搬	大型土のう袋	t		3			
処分費	廃プラ（大型土のう袋）	t		3			
汚濁防止工		式		1			
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		180			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		120			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事（3）（担 い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費	仮設ガードレール, 汚濁防止フェンス	t		5			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 6 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事（3）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		6			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
基面整正		m2		16			
階段工		式		1			
階段		箇所		1			
防護柵工		式		1			
ガードパイプ	H=1.10m	m		9			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 6 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事（3）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
ガードパイプ基礎		m		9			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		0.8			
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下	m		23			
舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		122			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		13			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		13			
汚泥処分費		m3		0.1			
現場発生品運搬	発生材種類:境界フェンス	t		0.2			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 6 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事（3）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
仮設舗装		m2		91			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

工事数量総括表(附01)

[illegible]