

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 徳土 徳島津田インター線 徳・津田海岸 道路改良工事 (3) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		196,423,479		
地盤改良工		式	1		178,440,000		
既製杭工		式	1		178,440,000		
鋼管杭	C1,C2ブロック	本	24	7,435,000	178,440,000		単 1号
建設汚泥処理工		式	1		4,774,784		
作業ヤード整備工		式	1		768,302		
汚泥攪拌ピット		式	1		768,302		内 1号
建設汚泥処理工		式	1		4,006,482		
建設汚泥処理工		式	1		4,006,482		内 2号
仮設工		式	1		13,208,695		
防護施設工		式	1		3,355,695		
仮囲い	手摺先行型枠組足場	掛m2	795	4,221	3,355,695		単 2号 L150m*H5.3m
防音装置		式	1		6,864,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 徳土 徳島津田インター線 徳・津田海岸 道路改良工事（3） （担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防音装置		本	24	286,000	6,864,000		単 3号
交通管理工		式	1		2,989,000		
交通誘導警備員	A	人日	100	15,810	1,581,000		単 4号
交通誘導警備員	B	人日	100	14,080	1,408,000		単 5号
直接工事費		式	1		196,423,479		
共通仮設		式	1		29,290,810		
共通仮設費		式	1		7,291,810		
運搬費		式	1		7,233,835		
重建設機械分解組立輸送費 往復		回	1	6,903,000	6,903,000		単 6号
仮設材運搬費	敷鉄板	t	33.69	9,820	330,835		単 7号
技術管理費		式	1		57,975		
土質等試験費		式	1		57,975		内 3号
共通仮設費（率計上）		式	1		21,999,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 徳土 徳島津田インター線 徳・津田海岸 道路改良工事（3 ）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		金額	数量・金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		225,714,289		
現場管理費		式	1		72,954,000		
工事原価		式	1		298,668,289		
一般管理費等		式	1		44,104,711		
工事価格		式	1		342,773,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		34,277,300		
工事費計		式	1		377,050,300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛適用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号		汚泥攪拌ピット					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し	m3	230	221.7	50,991		
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	m3	230	467	107,410		
積込(ルース)	土砂, 土量50,000m3未満	m3	230	218.8	50,324		
土砂等運搬	標準, ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 0.3km以下	m3	450	362.8	163,260		
整地	残土受け入れ地での処理	m3	230	115.9	26,657		
シート設置		m2	290	430	124,700		
ブルーシート		m2	290	79.7	23,113		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m2	195	373.8	72,891		
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 60日, 無, 無	枚	12	5,160	61,920		
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm), 無, 60日, 無, 無	枚	18	2,580	46,440		
土砂等運搬	標準, ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3.0km以下	m3	2.2	725.5	1,596		
処分費(t)		t	0.78	50,000	39,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛適用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	建設汚泥処理工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
固化剤混合		m3	880	491.96	432,924			
セメント(高炉B) ハラ		t	88	15,700	1,381,600			
積込(ルーズ)	土砂, 土量50,000m3未満	m3	480	218.8	105,024			
土砂等運搬	標準, ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 0.3km以下	m3	480	362.8	174,144			
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	480	1,800	864,000			
シート設置		m2	700	430	301,000			
ブルーシート		m2	700	79.7	55,790			
土木シート 合成繊維, t=10mm		m2	700	590	413,000			
積込(ルーズ)	土砂, 土量50,000m3未満	m3	400	218.8	87,520			
整地	残土受入れ地での処理	m3	400	115.9	46,360			
土砂等運搬	標準, ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 0.3km以下	m3	400	362.8	145,120			
合計					4,006,482			

一式当り内訳書

単価使用年月	2024.12
歩掛適用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	土質等試験費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土質等試験費(一式入力)	57.975千円	式	1		57,975		
	合計					57,975		

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛適用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	鋼管杭	C1, C2ブロック	単位	本	単位数量	1	単価	7,435,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼管杭		本	1	3,890,000	3,890,000	KB, SS2024/12単価平均	
	鋼管杭打工 [中掘工]		本	1	3,495,235	3,495,235	見積歩掛	
	鋼管杭杭頭処理溶接工	8mm~10mm	m	5	1,326	6,630		
	杭頭処理		本	1	42,637	42,637		
	合計					7,434,502		
	単価					7,435,000	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛適用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	仮囲い	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4,221
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	4,221	4,221		
	合計					4,221		
	単価					4,221	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛適用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	防音装置		単位	本	単位数量	1	単価	286,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防音装置費			本	1	286,000	286,000		
	合計					286,000		
	単価					286,000	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛適用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	15,810
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	15,810	15,810		
合計						15,810		
単価						15,810	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛適用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	14,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	14,080	14,080		
合計						14,080		
単価						14,080	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛適用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	重建設機械分解組立輸送費 往復	単位	回	単位数量	1	単価	6,903,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローレン系150t吊超え300t吊以下, 標準(1.0)	回	1	4,117,000	4,117,000	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クロー式杭打機 質量100超150t以下, 標準(1.0)	回	1	2,786,000	2,786,000	
	合計					6,903,000	
	単価					6,903,000	円/回

1次単価表

単価使用年月	2024.12
歩掛適用年月	2024.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	仮設材運搬費	敷鉄板	単位	t	単位数量	1	単価	9,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	2	3,410	6,820		
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000		
	合計					9,820		
	単価					9,820	円/t	