

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		40			
被覆石工		式		1			
被覆石工		m3		13			
捨石工		式		1			
捨石工		m3		6			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		30			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		250			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（２）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
法面整形工		式		1		
法面清掃		m2		100		
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘性土、砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		200		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2		170		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		290		
法覆護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		150		
埋戻し	土質:土砂	m3		50		
基面整正		m2		130		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（２）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式		1		
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:50cm, 高さ:40cm	m		85		
平ブロック張	ブロック規格:各種, ブロック規格(各種の場合):控え130	m2		281		
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		11		
擁壁護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		550		
埋戻し	土質:土砂	m3		80		
埋戻し	土質:RC40	m3		40		
基面整正		m2		710		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（２）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		14		
場所打擁壁工 張コン		式		1		
現場打基礎コンクリート 1号基礎		m		19		
現場打基礎コンクリート 2号基礎		m		40		
裏込碎石		m3		50		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4.5m, コンクリート規格:1 8-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コン	m3		132		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.18		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t		0.42		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		10		
止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	m		26		
型枠	型枠の種類:化粧型枠	m2		340		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（２）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		30		
足場	安全柵:無し	掛m2		230		
足場	安全柵:無し	掛m2		10		
スリッパハー		組		51		
場所打擁壁工 L型擁壁	1-1号, 1-2号, 1-3号, 1-4号, 1-5号, 2号, 3-1号, 3-2号, 4-1号, 4-2号, 4-3号, 4-4号	式		1		
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10 cm	m2		690		
コンクリート	擁壁の種類:逆T型・L型擁壁, 擁壁の平均高さ:1.2m, コンクリート規格:24-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜	m3		411		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		19.1		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		70		
止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	m		146		
型枠	型枠の種類:化粧型枠	m2		330		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（2）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		340		
スリッパバー		組		339		
付帯施設工		式		1		
付帯工		式		1		
坂路		m2		220		
階段 6号階段		m3		18		
階段 7号階段		m3		25		
階段		m3		1		
銅像		箇所		1		
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（２）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去		m		97		
作業土工		式		1		
床掘り	土質：岩塊・玉石	m3		30		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分：無筋構造物, 工法区分：機械施工	m3		154		
舗装版破碎	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装版厚：5cm	m2		1, 100		
ブロック舗装撤去工		式		1		
インターロッキングブロック撤去		m2		30		
縁石撤去工		式		1		
歩車道境界ブロック撤去	再利用区分：処分	m		90		
運搬処理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（２）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		154		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		154		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		55		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		55		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		150		
樋門・樋管		式		1		
樋門・樋管本体工		式		1		
函渠工 連続繊維シート補強		式		1		
下地処理工		m2		15.4		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（２）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
プライマー塗布工		m2		15.4		
不陸修正工		m2		15.4		
連続繊維シート貼付工 200～400g/m2未満		m2		15.4		
連続繊維シート貼付工 400～600g/m2未満		m2		43.4		
仕上げモルタル・塗装工		m2		16.5		
鋼板		t		0.07		
足場	安全ネット無し	掛m2		30		
付属物設置工		式		1		
防止柵工		式		1		
転落(横断)防止柵 撤去・設置	柵高:1.2m, 作業区分:アンカーボルト固定	m		8		
操作施設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（2）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
操作台・スクリーン等 撤去・設置		箇所		1		
観測施設工		式		1		
量水標	量水標規格:W=500, 全反射	箇所		1		
仮設工		式		1		
土留・仮締切工		式		1		
土のう	大型土のう規格:流用	袋		5		
土のう	大型土のう規格:流用	袋		5		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:40以上120(m3/h)未満, 排水 方法:作業時排水	日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 日和佐川 美波・奥河内 河川工事（2）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
鉄筋探査		m2		16		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		