工事数量総括表(送水管路布設替工事)

工事名	R 6 企工 阿南工業用水道 送水管路布設替工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
基盤整備		式		1			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
土木シート	材質:合織不織布,種類:土木シート,寸法:厚さ10.0mm×幅2.0m×長さ10.0m	m2		989			
土のう積		m2		42			
土のう	大型土のう規格:H=1.08m W=1.1m	袋		458			
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		676			
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:有り	m2		741			
防護柵撤去(ガードレール)		m		12			
ガイトコンクリート パトホル防護	コンクリート規格:18N/mm2	m3		1			
基礎材 パトホル防護	基礎材規格(碎石の場合等):再生クラッシュヤーン40~0,敷厚:7.5cmを超え12.5cm以下	m2		3			

- 1 -

徳島県

工事数量総括表(送水管路布設替工事)

工事名	R 6 企工 阿南工業用水道 送水管路布設替工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
型枠 パトホル防護	型枠の種類:一般型枠	m2		6			
グレーチング パトホル防護 材工共		組		1			
基礎材 基礎コンクリート部	基礎材規格(碎石の場合等):再生クラッシュヤーン40~0,敷厚17.5cmを超え20.0cm以下	m2		88			
無筋コンクリート 基礎コンクリート部	コンクリート規格:18N/mm2	m3		20			
コンクリートブロック 基礎コンクリート部	コンクリート規格:18N/mm2	個		61			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		134			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

- 2 -

徳島県

工事数量総括表(送水管路布設替工事)

工事名	R 6 企工 阿南工業用水道 送水管路布設替工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 基盤整備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			