

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 阿土 今津坂野海岸 (今津地区) 阿南・那賀川 ブロック製 作工事 (2) (担い手確保型)	事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
突堤・人工岬		式	1		15,158,107		
消波工		式	1		15,147,000		
消波ブロック工		式	1		15,147,000		
消波根固めブロック製作 18-8-40 (BB), W/C ≤ 60%	ブロック種類 (型式): 六脚ブロック, ブロック種類 (実質量): 3.414t	個	255	59,400	15,147,000		単 1号
仮設工		式	1		11,107		
敷鉄板		式	1		11,107		
敷鉄板	90日	式	1		11,107		内 1号
直接工事費		式	1		15,158,107		
共通仮設		式	1		2,952,076		
共通仮設費		式	1		1,305,076		
運搬費		式	1		12,820		
仮設材運搬費		t	2	6,410	12,820		単 2号
役務費		式	1		1,292,256		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 阿土 今津坂野海岸 (今津地区) 阿南・那賀川 ブロック製 作工事 (2) (担い手確保型)	事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
借地料 富岡港辰巳地区野積場	借地面積:2564m2, 日数:140日	式	1		1,292,256		内 2号
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,647,000		
純工事費		式	1		18,110,183		
現場管理費		式	1		4,857,000		
工事原価		式	1		22,967,183		
一般管理費等		式	1		4,666,817		
工事価格		式	1		27,634,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,763,400		
工事費計		式	1		30,397,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	敷鉄板	90日					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m2	9	374.2	3,367		
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm), 無, 90日, 無, 無	枚	2	3,870	7,740		
合計					11,107		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	借地料 富岡港辰巳地区野積場	借地面積:2564m2, 日数:140日					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
借地料(m2入力)	504円	m2	2,564	504	1,292,256		
合計					1,292,256		

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	消波根固めブロック製作 18-8-40(BB), W/C ≤ 60%	ブロック種類(型式):六脚ブロック, ブロック種類(実質量):3.414t	単位	個	単位数量	100	単価	59,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック製作	2.5tを超え5.5t以下, 鋼製型枠 異形ブロック10t未満, 18-8-40(高炉), 1.48m3を超え1.61m3以下, 8.12m2を超え9.	個	100	57,250	5,725,000		
	鉄筋工[市場単価]	SD295 D10, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1.327	161,700	214,575.9		
	合計					5,939,575.9		
	単価					59,400	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	6,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5.6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	3,410	3,410		
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000		
	合計					6,410		
	単価					6,410	円/t	