

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 6 徳林 復旧治山 神山町坂丸 山腹工事 (担い手確保型)

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局 (徳島) 森林土木
事業名	復旧治山事業
地区名	坂丸地区
工事名	R 6 徳林 復旧治山 神山町坂丸 山腹工事 (担い手確保型)
施工場所	名西郡神山町坂丸
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 5
工期	
積算体系年月	令和 7 年 2 月
単価期適用年月	令和 7 年 1 月 A
歩掛期適用年番号	令和 6 年 1 6 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 6 徳林 復旧治山 神山町坂丸 山腹工事 (担い手確保型)

項目名	内容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和6年99号[1号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 6 徳林 復旧治山 神山町坂丸 山腹工事 (担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			26,921,000	
2 ・工事原価			22,366,000	
3 ・ ・直接工事費			12,696,000	
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	12,696,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・間接工事費			9,670,000	
9 ・ ・ ・共通仮設費			3,123,000	
10 ・ ・ ・ ・共通仮設費 (率計上)				
	(4+14+22+27+29-31) × ((標準値*N037)*N030*N041)			
	12,696,000 × ((13.810*1.300)*1.040*1.000)			
	18.670	%	2,370,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	753,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費	1.000	式	0	

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 6 徳林 復旧治山 神山町坂丸 山腹工事 (担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考
17 安全費	1.000	式	0	
18 現場管理費			6,547,000	
19 現場管理費 (率計上)				
(4+6+9+22+23+26-31) × (((標準値*N037)+N019+N032) *N030*N042)				
15,819,000 × (((39.050*1.000)+0.000+0.000) *1.060*1.000)	41.390	%	6,547,000	
20 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
21 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
22 . . 官貸額 (直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
23 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
24 . 一般管理費等				
(4+6+7+8-21-31) × (標準値*N002+保証費率)				
22,366,000 × (20.330*1.000 + 0.04)	20.370	%	4,555,000	
25 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1) × 標準値				
26,921,000 × 4.080	4.080	%	1,098,000	
26 支給品費			0	
27 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
28 処分費等 (直接工事費の内数)			0	

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 6 徳林 復旧治山 神山町坂丸 山腹工事 (担い手確保型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)				12,696,000	
・山腹工	1.000	式		8,087,000	
・ ・ 治山土工	1.000	式		495,865	
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式	355,879	355,879	1 式当たり
掘削(土砂) 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外	138.000	m3	2,271	313,398	歩A・単A S単 16号
掘削(岩石) 油圧式600~800kg級,軟岩()B	23.000	m3	1,847	42,481	歩A・単A S単 12号
合 計				355,879	
・ ・ ・ 埋戻し工	1.000	式	85,250	85,250	1 式当たり
埋戻し 土砂,小規模(標準以外)	55.000	m3	1,550	85,250	歩A・単A S単 17号
合 計				85,250	
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式	54,736	54,736	1 式当たり
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	31.700	m ²	717	22,729	歩A・単A S単 13号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	14.100	m ²	2,270	32,007	歩A・単A S単 14号
合 計				54,736	
・ ・ 山腹基礎工	1.000	式		7,591,605	

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 6 徳林 復旧治山 神山町坂丸 山腹工事 (担い手確保型)

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 場所打土留工	1.000	式	1,559,089	1,559,089	1 式当たり
コンクリート BB18-8-40 W/C 60% 一般養生 夜間割増なし	22.700	m ³	40,574	921,030	歩A・単A T単 1号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	55.700	m ²	9,551	531,991	歩A・単A S単 20号
足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし	28.000	掛m ²	3,571	99,988	歩A・単A S単 11号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	1.000	本	6,080	6,080	歩A・単A
合計				1,559,089	
・・・ かご土留工	1.000	式	5,679,738	5,679,738	1 式当たり
鋼製かご工 L=2.0m	8.000	基	152,401	1,219,208	歩A・単A T単 2号
鋼製かご工 L=3.0m	20.000	基	217,883	4,357,660	歩A・単A T単 3号
吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	123.000	m ²	740	91,020	歩A・単A
鉄筋 D16	50.000	本	237	11,850	歩A・単A T単 4号
合計				5,679,738	
・・・ 水路工	1.000	式	217,649	217,649	1 式当たり
水路工 ポリエチレン角形U字溝、植生土のう有り	11.500	m	18,926	217,649	歩A・単A T単 5号
合計				217,649	

