

R 6 徳林 復旧治山 神山町坂丸 山腹工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 山腹工				
(1)治山土工				
掘削工		式	1.000	
掘削(土砂)		m <sup>3</sup>	138.000	
掘削(岩石)		m <sup>3</sup>	23.000	
埋戻し工		式	1.000	
埋戻し		m <sup>3</sup>	55.000	
作業土工		式	1.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m <sup>2</sup>	31.700	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤掘削面整形	m <sup>2</sup>	14.100	
(2)山腹基礎工				
場所打土留工		式	1.000	
コンクリート	BB18-8-40 W/C≦60% 一般養生 夜間割増なし	m <sup>3</sup>	22.700	
型枠	一般型枠	m <sup>2</sup>	55.700	
足場設置・撤去	単管傾斜足場	掛m <sup>2</sup>	28.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	1.000	
かご土留工		式	1.000	
鋼製かご工	1.2×1.0×2.0m	基	8.000	
鋼製かご工	1.2×1.0×3.0m	基	20.000	
吸出防止材	合繊不織布 厚10mm	m <sup>2</sup>	123.000	
鉄筋	D16	本	50.000	
水路工		式	1.000	
水路工		m	11.500	
取水柵		式	1.000	

## R 6 徳林 復旧治山 神山町坂丸 山腹工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
コンクリート	BB18-8-40 W/C $\leq$ 60% 一般養生 夜間割増なし	m <sup>3</sup>	1.000	
型枠	一般型枠	m <sup>2</sup>	8.800	
敷栗石		m <sup>2</sup>	2.900	
2. 仮設工				
(1) 仮設工				
運搬設備工		式	1.000	
ケーブルクレーン運搬設備		式	1.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1) 運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立		台	3.000	