

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	復旧治山事業 野久保谷地区
工事名	R 6 那林 復旧治山（補正） 那賀町野久保谷 溪間工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産部（美波）林務・森林土木担当
事業名	復旧治山事業
地区名	野久保谷地区
工事名	R 6 那林 復旧治山（補正） 那賀町野久保谷 溪間工事（担い手確保型）
施工場所	那賀郡那賀町野久保谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 3
工期	
積算体系年月	令和 7 年 1 月
単価期適用年月	令和 7 年 1 月－A
歩掛期適用年番号	令和 6 年 1 5 号－A
電力会社名	四国電力

事業名	復旧治山事業 野久保谷地区
工事名	R6 那林 復旧治山(補正) 那賀町野久保谷 溪間工事(担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 野久保谷地区
工事名	R 6 那林 復旧治山（補正） 那賀町野久保谷 溪間工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和6年99号 [1号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	復旧治山事業 野久保谷地区			
工事名	R 6 那林 復旧治山（補正） 那賀町野久保谷 溪間工事（担い手確保型）			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			53,854,000	
2 ・ 工事原価			45,313,000	
3 ・ ・ 直接工事費			25,844,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	25,844,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費（共通仮設費対象外）	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			19,469,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			7,620,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費（率計上）				
$(4+14+22+27+29-31) \times ((標準値 * N037) * N030 * N041)$				
$25,844,000 \times ((11.500 * 1.300) * 1.040 * 1.000)$	15.550	%	4,018,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	995,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・ 営繕費	1.000	式	2,502,000	

事業名	復旧治山事業 野久保谷地区			
工事名	R 6 那林 復旧治山（補正） 那賀町野久保谷 溪間工事（担い手確保型）			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
17 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	105,000	
18 ・ ・ ・ ・ 現場管理費			11,849,000	
19 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
$(4+6+9+22+23+26-31) \times (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)$				
$33,464,000 \times (((33.410*1.000)+0.000+0.000)*1.060*1.000)$	35.410	%	11,849,000	
20 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（積上）	1.000	式	0	
21 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
22 ・ ・ 官貸額（直工・事業損失防止）	1.000	式	0	
23 ・ ・ 官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
24 ・ 一般管理費等				
$(4+6+7+8-21-31) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$45,313,000 \times (18.810*1.000+0.04)$	18.850	%	8,541,000	
25 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1) \times 標準値$				
$53,854,000 \times 4.080$	4.080	%	2,197,000	
26 支給品費			0	
27 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
28 処分費等（直接工事費の内数）			0	

事業名	復旧治山事業 野久保谷地区
工事名	R 6 那林 復旧治山(補正) 那賀町野久保谷 溪間工事(担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 野久保谷地区				
工事名	R 6 那林 復旧治山 (補正) 那賀町野久保谷 溪間工事 (担い手確保型)				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)				25,844,000	
・ 溪間工	1.000	式		12,072,000	
・ ・ 溪間工	1.000	式		12,072,448	
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式	12,072,448	12,072,448	1 式当たり
堤体コンクリート 18-8-40BB W/C=60%以下 索道打設	177.200	m3	40,063	7,099,164	歩A・単A T単 2号
型枠工 索道運搬	108.000	m ²	12,133	1,310,364	歩A・単A T単 3号
角材式残存型枠工	69.800	m ²	24,296	1,695,861	歩A・単A S単 31号
放水路型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.400	m ²	9,551	32,473	歩A・単A S単 29号
水平打継目鉄筋 SD345 D22 索道運搬	132.000	本	1,349	178,068	歩A・単A T単 4号
間詰工コンクリート 18-8-40BB W/C=60%以下 索道打設	7.000	m3	46,053	322,371	歩A・単A T単 5号
間詰工型枠 一般型枠,小型構造物	24.400	m ²	8,702	212,329	歩A・単A S単 30号
拾石積工 t=15cm	24.400	m ²	8,331	203,276	歩A・単A T単 6号
キャットウォーク	49.000	m	2,897	141,953	歩A・単A S単 18号
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	3.000	本	6,140	18,420	歩A・単A
ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚	49,000	49,000	歩A・単A
機械掘削 玉石交じり土	24.000	m3	2,024	48,576	歩A・単A T単 7号
機械掘削 礫質土	90.000	m3	2,024	182,160	歩A・単A T単 8号
機械掘削 軟岩	142.000	m3	2,795	396,890	歩A・単A T単 9号

事業名	復旧治山事業 野久保谷地区				
工事名	R 6 那林 復旧治山 (補正) 那賀町野久保谷 溪間工事 (担い手確保型)				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
岩盤掘削面整形	63.700	㎡	2,270	144,599	歩A・単A
岩盤掘削面整形					S単 20号
根株筋工	4.000	m	9,236	36,944	歩A・単A T単 10号
合 計				12,072,448	
・ 仮設費	1.000	式		13,746,000	
・ ・ 仮設費	1.000	式		13,746,844	
・ ・ ・ 仮設工 索道	1.000	式	13,658,742	13,658,742	1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去	1.000	基	12,951,233	12,951,233	歩A・単A
架設・撤去,150日,試運転あり,元柱を使用しない (立木使用),先柱を使用しない (立木使用)					S単 10号
アンカー架設・撤去	1.000	基	235,620	235,620	歩A・単A
人力施工,3t以上4t未満,根株・立木					S単 8号
アンカー架設・撤去	1.000	基	265,188	265,188	歩A・単A
人力施工,3t以上4t未満,根株・立木					S単 9号
ウインチベース架設・撤去	1.000	基	206,701	206,701	歩A・単A
架設・撤去,3ヵ月～6ヵ月					S単 7号
合 計				13,658,742	
・ ・ ・ 仮設工 廻排水 (3ヵ月未満)	1.000	式	88,102	88,102	1 式当たり
排水管設置・撤去	30.000	m	2,400	72,000	歩A・単A
据付・撤去,波状管及び網状管,200～400mm,不要					S単 26号
土のう締切工	1.000	㎡	16,102	16,102	歩A・単A
現地採取					S単 17号
合 計				88,102	

事業名	復旧治山事業 野久保谷地区		
工事名	R 6 那林 復旧治山 (補正)	那賀町野久保谷	溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 野久保谷地区
工事名	R6那林 復旧治山(補正) 那賀町野久保谷 溪間工事(担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 野久保谷地区		
工事名	R 6 那林 復旧治山 (補正)	那賀町野久保谷	溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	復旧治山事業 野久保谷地区		
工事名	R 6 那林 復旧治山 (補正)	那賀町野久保谷	溪間工事 (担い手確保型)

[illegible]