

R 7 三林 地すべり（R 6 補正） 三好市日浦上 山腹工事（担い手確保型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 地すべり防止				
(1) 治山土工				
1) 掘削工		式	1.000	
掘削	礫質土	m ³	75.000	
2) 残土処理工		式	1.000	
積込	礫質土	m ³	72.000	
ケーブルクレーン資材運搬	礫質土	m ³	72.000	
機械運搬	礫質土	m ³	72.000	
残土処分費		m ³	72.000	
3) 法面整形工		式	1.000	
法面整形	礫質土	m ²	54.000	
(2) 抑止工				
1) アンカー工	B-16～17まで 1号 2本	式	1.000	
削孔（アンカー）	二重管方式, 146mm, 礫質土	m	17.200	
削孔（アンカー）	二重管方式, 146mm, 軟岩	m	16.700	
削孔（アンカー）	二重管方式, 146mm, 硬岩	m	0.200	
鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着等(アンカー)	400≦f<1300kN	本	2.000	
グラウト注入		m ³	1.800	
アンカー工資材	設計荷重766.6kN/本 定着荷重400.0kN/本	式	1.000	
2) アンカー工	CD-7～10まで 2号 8本	式	1.000	
受圧板コンクリート		m ³	31.700	
型枠工		m ²	62.100	
円筒型枠	径200	本	3.000	

R 7 三林 地すべり (R 6 補正) 三好市日浦上 山腹工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
モルタル吹付工	厚10cm	m ²	54.000	
鉄筋工	鉄筋加工, 組立 SD345, D13	kg	255.200	
鉄筋工	鉄筋加工, 組立 SD345, D16	kg	507.200	
鉄筋工	鉄筋加工, 組立 SD345, D19	kg	796.000	
基面整正		m ²	9.700	
削孔 (アンカー)	二重管方式, 146mm, 礫質土	m	102.600	
削孔 (アンカー)	二重管方式, 146mm, 軟岩	m	65.700	
削孔 (アンカー)	二重管方式, 146mm, 硬岩	m	0.800	
鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着等 (アンカー)	400 ≤ f < 1300kN	本	8.000	
グラウト注入		m ³	9.100	
アンカー工資材	設計荷重766.6kN/本 定着荷重400.0kN/本	式	1.000	
2. 仮設工				
(1) 仮設工				
1) 運搬設備工		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
2) 仮設工		式	1.000	
ボーリングマシン移設		回	3.000	
足場 (アンカー)		空m ³	221.800	
運搬費				
1. 運搬費				
(1) 運搬費				
1) 運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立		台	2.000	