

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 日峯大神子広域公園 小・中田 照明灯工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
電気設備		式		1			
施設照明設備工		式		1			
公園照明設備設置工		式		1			
照明灯設置	型式(文字入力):引込タイプ,規格(文字入力):LED5.4W,高さ:5.5m	基		5			
照明灯設置	型式(文字入力):通常タイプ,規格(文字入力):LED5.4W,高さ:5.1m	基		14			
照明灯設置	型式(文字入力):電柱共架タイプ,規格(文字入力):LED5.4W	基		11			
照明灯設置	型式(文字入力):引込タイプ(L>10m),規格(文字入力):LED5.4W,高さ:5.5m	基		1			
照明灯基礎設置工		式		1			
照明灯基礎設置 アンカ	形状(文字入力):基礎1,寸法(文字入力):φ600×2400	個所		2			
照明灯基礎設置	形状(文字入力):基礎1,寸法(文字入力):φ600×2400	個所		1			
照明灯基礎設置	形状(文字入力):基礎2-1,寸法(文字入力):φ600×1400	個所		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 日峯大神子広域公園 小・中田 照明灯工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
照明灯基礎設置	形状(文字入力):基礎2-2, 寸法(文字入力): φ 600×1100	個所		3		
照明灯基礎設置	形状(文字入力):基礎3-1, 寸法(文字入力): φ 600×2400	個所		1		
照明灯基礎設置	形状(文字入力):基礎3-2, 寸法(文字入力): φ 600×2000	個所		9		
照明灯基礎設置	形状(文字入力):基礎4-1, 寸法(文字入力): φ 600×1400	個所		1		
照明灯基礎設置	形状(文字入力):基礎5-1, 寸法(文字入力): φ 600×4200	個所		1		
照明灯基礎設置	形状(文字入力):基礎5-2, 寸法(文字入力): φ 600×3300	個所		1		
D種接地		極		16		
D種接地 小20		極		1		
D種接地 小29		極		1		
D種接地 電柱共架		極		11		
配管・配線工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 日峯大神子広域公園 小・中田 照明灯工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
地中配管	管種(文字入力):FEP, 径:30mm	m		650		
地中配線	線種:配線各種	m		650		
埋設標識 _シ ト敷設	型式(文字入力):電線管用, 規格(文字入力):W=150, 2倍	m		594		
作業土工(電気)	名称(文字入力):舗装、土工	式		1		
残土運搬・処分		m ³		77		
殻運搬処理(電気)	名称(文字入力):As殻、舗装切断汚泥	式		1		
公園照明設備撤去工		式		1		
照明灯撤去	型式(文字入力):既設照明, 規格(文字入力):H=5.0m	基		32		
引込開閉器盤撤去		面		5		
現場発生品運搬(電気) スクラップ [※] 処分	撤去照明、G管、開閉器盤	式		1		
照明灯基礎撤去工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 日峯大神子広域公園 小・中田 照明灯工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
照明灯基礎撤去	形状(文字入力):基礎, 寸法(文字入力): $\phi 500 \times 1100$	個所		20			
作業土工(電気)	名称(文字入力):埋戻 (発生土)	式		1			
殻運搬処理(電気)	名称(文字入力):Co殻	式		1			
配管・配線撤去工		式		1			
屋外配管撤去	管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:28mm	m		111			
屋外配線撤去	線種(文字入力):CV, 規格(文字入力):8.0sq-2C	m		789			
架空配線撤去	線種(文字入力):DV, 規格(文字入力):3.2mm-2C	m		280			
現場発生品運搬(電気) スクラップ [®] 処分	名称(文字入力):銅線くず	式		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		80			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 日峯大神子広域公園 小・中田 照明灯工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費	土壌環境試験	式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

