徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ６三土　小島地すべり　三・東祖谷小島　地すべり調査業務（２）	業　　種 項　　目	地質調査業務(一般調査) 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般調査		式	1		5,385,244		
直接調査費		式	1		4,800,700		
機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ		式	1		2,467,900		
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）	礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm	m	43	30,100	1,294,300		単　1号
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）	軟岩,50m以下,鉛直下方,φ66mm	m	36	32,600	1,173,600		単　2号
地すべり調査		式	1		2,332,800		
移動変形調査	挿入式孔内傾斜計観測	孔・回	35	22,580	790,300		単　3号
地下水位測定		回	50	30,850	1,542,500		単　4号
間接調査費		式	1		584,544		
運搬費		式	1		22,640		
運搬費		式	1		22,640		内　1号
準備費		式	1		299,000		
準備及び跡片付け		式	1		277,000		内　2号

徳島県

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ６三土　小島地すべり　三・東祖谷小島　地すべり調査業務（２）	業　種 項　目	地質調査業務(一般調査) 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転)		式	1		22,000		内　3号
仮設費		式	1		229,300		
足場仮設		式	1		229,300		内　4号
施工管理費		式	1		33,604		
施工管理費	対象額:4,800,700 0.7%	式	1		33,604		
純調査費		式	1		5,385,244		
間接費		式	1		3,811,756		
諸経費		式	1		3,811,756		内　5号
一般調査業務費		式	1		9,197,000		
解析等調査		式	1		1,016,060		
直接業務費		式	1		1,016,060		
地すべり調査		式	1		1,016,060		
地すべり調査		式	1		1,016,060		内　6号

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ６三土　小島地すべり　三・東祖谷小島　地すべり調査業務（２）	業　種 項　目	地質調査業務(解析等調査) 共通

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通		式	1		177,800		
共通		式	1		177,800		
打合せ等		式	1		177,800		
打合せ		業務	1		177,800		内　7号
直接経費		式	1		76,401		
直接経費		式	1		76,401		
旅費交通費		式	1		6,401		
旅費(率計上･宿泊無)	対象額:1,016,060 土木設計業務	式	1		6,401		
電子成果品作成費		式	1		70,000		
電子成果品作成費(地すべり調査)	対象額:1,016,060 その他の設計業務	式	1		70,000		
直接原価（その他原価除く）		式	1		1,270,261		
その他原価		式	1		642,893		内　8号
一般管理費等		式	1		1,029,846		内　9号

業務委託料内訳書

業務名	Ｒ６三土　小島地すべり　三・東祖谷小島　地すべり調査業務（２）	業　　種 項　　目	地質調査業務(解析等調査) 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
解析等調査業務費		式	1		2,943,000		
業務価格		式	1		12,140,000		
消費税相当額		式	1		1,214,000		
業務委託料		式	1		13,354,000		

１次内訳書

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	運搬費		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資機材運搬		式	1		22,640	
合計					22,640	

１次内訳書

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	準備及び跡片付け		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
準備及び跡片付け		業務	1		277,000	
合計					277,000	

１次内訳書

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転)			箇所	1	22,000	22,000	
合計						22,000	

１次内訳書

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	足場仮設						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平坦地足場 高さ0.3m以下			箇所	1	64,300	64,300	
傾斜地足場 地形傾斜15°以上～30°未満			箇所	1	165,000	165,000	
合計						229,300	

１次内訳書

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	諸経費		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
純調査費		式	1		5,385,244	純調査費:5,385,244 管区9　:　0
諸経費率		%	70.8			
諸経費		式	1		3,812,752	純調査費×70.8%
調整額					-996	
合計					3,811,756	

１次内訳書

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	地すべり調査		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計画準備		業務	1		230,600	
安定解析		業務	1		262,460	
対策工法選定		業務	1		298,000	
報告書作成		業務	1		225,000	
合計					1,016,060	

１次内訳書

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	打合せ		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ		業務	1		177,800	
合計					177,800	

１次内訳書

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	その他原価		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（解析等調査）		式	1		1,193,860	直接人件費:1,193,860 管区9　:　0
α／(1－α)		%	53.85			35%／(1－35%)
その他原価		式	1		642,893	直接人件費（解析等調査）×α／(1－α)
合計					642,893	

１次内訳書

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	一般管理費等		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		1,913,154	業務原価:1,913,154 管区9　:　0
β／(1－β)		%	53.85			35%／(1－35%)
一般管理費等		式	1		1,030,233	業務原価×β／(1－β)
調整額					-387	
合計					1,029,846	

１次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）	礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ66mm	単位	m	単位数量	1	単価	30,100

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 礫混じり土砂		m	1	30,100	30,100	
合計					30,100	
単価					30,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）	軟岩,50m以下,鉛直下方,φ66mm	単位	m	単位数量	1	単価	32,600

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 軟岩		m	1	32,600	32,600	
合計					32,600	
単価					32,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	移動変形調査	挿入式孔内傾斜計観測	単位	孔・回	単位数量	1	単価	22,580

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
観測 挿入式孔内傾斜計		孔･回	1	10,690	10,690	
資料整理 挿入式孔内傾斜計 単価補正0.250		孔･ｹ月	1	11,890	11,890	
合計					22,580	
単価					22,580	円／孔・回

１次単価表

単価使用年月	2025.01
歩掛適用年月	2025.01
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	地下水位測定		単位	回	単位数量	50	単価	30,850

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
観測 地下水位測定		孔･回	10	21,320	213,200	0～20m
観測 地下水位測定		孔･回	15	21,710	325,650	0～30m
観測 地下水位測定		孔･回	25	22,400	560,000	0～50m
資料整理 地下水位測定		孔･回	50	8,881	444,050	
合計					1,542,900	
単価					30,850	円／回