

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 橘港（西浜地区） 阿南・橘 － 2 m物揚場防食工事（ 担い手確保型）			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場		式		1		
付属工		式		1		
防舷材工		式		1		
防舷材	漁港型:H=150mm, L=1. 0m	基		21		
タラップ設置工		式		1		
ゴム製タラップ	H=150mm, L=1. 2m（補助梯子L=0. 9m, 3 段）	基		2		
維持補修工		式		1		
防食工		式		1		
電気防食	耐用年数50年型, 1. 0A	個		13		
電位測定		個		4		
ペトロラム被覆	保護材（FRPカバー他）, 防食材（ペトロ ラム系）固定金具他	m2		30		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 橘港（西浜地区） 阿南・橘 － 2 m物揚場防食工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1		
撤去工		式		1		
防舷材撤去		基		21		
廃プラスチック運搬処分	既設防舷材	t		0.6		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
事業損失防止施設費		式		1		
水質汚濁防止膜		式		1		
安全費		式		1		
安全対策	安全監視船	隻		4		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 橘港（西浜地区） 阿南・橘 － 2 m物揚場防食工事（ 担い手確保型）				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			