工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期地区
工事名	R 7 吉耕 基幹 忌部6期 橋台工事 (担い手確保型)

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局 (吉野川) 農村整備
事業名	基幹農道整備事業
地区名	忌部6期地区
工事名	R 7 吉耕 基幹 忌部6期 橋台工事 (担い手確保型)
施工場所	吉野川市川島町学
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部1
工期	
積算体系年月	令和7年2月
単価期適用年月	令和7年2月一A
歩掛期適用年番号	令和6年16号一A
電力会社名	四国電力

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期地区
工事名	R7吉耕 基幹 忌部6期 橋台工事 (担い手確保型)

項目名	内容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	その他土木工事(1)
工種体系区分	橋梁下部工事
工事工種体系年番号	令和6年99号 [2号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期地区
工事名	R7吉耕 基幹 忌部6期 橋台工事 (担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			53,652,000	
2 ・工事原価			45,139,000	
3 純工事費			33,271,000	
4 ・ ・直接工事費			28,633,000	
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	28,356,000	
6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	277,000	
7 ・ ・間接工事費			16,506,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			4,638,000	
9 ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041)				
28,633,000 × ((12.010*1.200+0.000)*1.000*1.020*1.000)	14.700	%	4,209,000	
11 ・ ・ ・運搬費	1.000	式	243,000	
12 ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	186,000	

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期地区
工事名	R7吉耕 基幹 忌部6期 橋台工事 (担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考	
	45,139,000 × (18.820 × 1.000 + 0.04)	18.860	%	8,513,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0		
30 支給品費			0		
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0		
32 支給品費 (直工)			0		
33 処分費等 (直接工事費の内数)			0		
34 処分費 (準備費の内数)			0		
35 処分費 (事業損失防止施設費内数)			0		
36 処分費等 (率対象外)			0		
37 共通仮設費算定控除額			0		
38 有価物処分費			0		
39 法定福利費概算額 (工事価格の内数)					
	(1-29) × 標準値				
	53,652,000 × 3.850	3.850	%	2,066,000	

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期地区				
工事名	R7吉耕 基幹 忌部6期 橋台工事 (担い手確保型)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工を除く)				28,356,000	
・土工 (A1橋台)	1.000	式		308,000	
・掘削工	1.000	式		308,000	
掘削	153	m ³	1,165	178,245	歩A・単A B単 1号
床掘	264.000	m ³	259	68,376	歩A・単A B単 2号
床掘	172.000	m ³	355	61,060	歩A・単A B単 3号
合 計				307,681	
・橋台工 (A1橋台)	1.000	式		19,569,000	
・作業土工	1.000	式		144,000	
埋戻コンクリート 18-8-40(高炉B)W/C60%	3.000	m ³	27,980	83,940	歩A・単A B単 4号
型枠	1.600	m ²	8,876	14,202	歩A・単A B単 5号
整地 残土仮置き	331.000	m ³	139	46,009	歩A・単A B単 6号
合 計				144,151	
・躯体工	1.000	式		18,005,000	
支保	33	空m ³	3,441	113,553	歩A・単A B単 7号
足場	346	掛m ²	4,430	1,532,780	歩A・単A B単 8号

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期地区				
工事名	R 7 吉耕 基幹 忌部6期 橋台工事 (担い手確保型)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 24-12-25(高炉B)W/C55%	276.000	m ³	25,630	7,073,880	歩A・単A B単 9号
型枠	412.000	m ²	8,876	3,656,912	歩A・単A B単 10号
鉄筋 SD345 D13	0.247	ton	163,730	40,441	歩A・単A B単 11号
鉄筋 SD345 D16	0.869	ton	161,670	140,491	歩A・単A B単 12号
鉄筋 SD345 D19	5.610	ton	161,670	906,969	歩A・単A B単 13号
鉄筋 SD345 D22	0.499	ton	161,670	80,673	歩A・単A B単 14号
鉄筋 SD345 D25	2.990	ton	161,670	483,393	歩A・単A B単 15号
鉄筋 SD345 D29	5.750	ton	162,700	935,525	歩A・単A B単 16号
鉄筋 SD345 D32	15.850	ton	162,700	2,578,795	歩A・単A B単 17号
鉄筋ガス圧接 SD345 D29	45.000	箇所	974	43,830	歩A・単A B単 18号
鉄筋ガス圧接 SD345 D32	165.000	箇所	974	160,710	歩A・単A B単 19号
鉄筋端部加工 D13 1m以下	27.000	箇所	285	7,695	歩A・単A B単 20号
鉄筋端部加工 D19 2m以下	266.000	箇所	405	107,730	歩A・単A B単 21号
透水管 W400×t30	32.000	m	2,810	89,920	歩A・単A B単 22号
フィルター材 500×400	1.900	m ³	3,825	7,268	歩A・単A B単 23号
集排水パイプ 高密度ポリエチレン管	12.300	m	2,885	35,486	歩A・単A B単 24号
円形型枠 内径150	6.400	m	494	3,162	歩A・単A B単 25号
沓座箱抜き型枠	0.600	m ²	8,876	5,326	歩A・単A B単 26号

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期地区
工事名	R7吉耕 基幹 忌部6期 橋台工事 (担い手確保型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				18,004,539	
・・台座基礎コンクリート	1.000	式		1,420,000	
コンクリート 18-8-40(高炉B)W/C60%	44.000	m ³	27,980	1,231,120	歩A・単A B単 27号
型枠	19.000	m ²	8,876	168,644	歩A・単A B単 28号
ずれ止筋 SD345 D19	0.201	ton	102,000	20,502	歩A・単A B単 29号
合計				1,420,266	
・橋台工 (A2橋台)	1.000	式		8,479,000	
・・作業土工	1.000	式		160,000	
裏込工 (2.5≦W<4.0)	150.000	m ³	1,064	159,600	歩A・単A B単 30号
合計				159,600	
・・躯体工	1.000	式		8,319,000	
支保	18	空m ³	3,441	61,938	歩A・単A B単 31号
足場	258	掛m ²	4,430	1,142,940	歩A・単A B単 32号
コンクリート 24-12-25(高炉B)W/C55%	136.000	m ³	25,630	3,485,680	歩A・単A B単 33号
型枠	250.000	m ²	8,876	2,219,000	歩A・単A B単 34号

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期地区				
工事名	R 7 吉耕 基幹 忌部6期 橋台工事 (担い手確保型)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋 SD345 D13	1.002	ton	163,730	164,057	歩A・単A B単 35号
鉄筋 SD345 D16	2.060	ton	161,670	333,040	歩A・単A B単 36号
鉄筋 SD345 D19	2.020	ton	161,670	326,573	歩A・単A B単 37号
鉄筋 SD345 D22	0.816	ton	161,670	131,923	歩A・単A B単 38号
鉄筋 SD345 D25	1.910	ton	161,670	308,790	歩A・単A B単 39号
鉄筋端部加工 D13 1m以下	27.000	箇所	285	7,695	歩A・単A B単 40号
鉄筋端部加工 D13 2m以下	70.000	箇所	297	20,790	歩A・単A B単 41号
鉄筋端部加工 D16 1m以下	39.000	箇所	315	12,285	歩A・単A B単 42号
鉄筋端部加工 D16 2m以下	39.000	箇所	337	13,143	歩A・単A B単 43号
水抜管 VP, 75mm	5.200	m	925	4,810	歩A・単A B単 44号
透水材 W400×t30	28.000	m	2,810	78,680	歩A・単A B単 45号
円形型枠 内径150	4.900	m	494	2,421	歩A・単A B単 46号
沓座箱抜き型枠	0.600	m ²	8,876	5,326	歩A・単A B単 47号
合 計				8,319,091	

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期地区				
工事名	R 7 吉耕 基幹 忌部6期 橋台工事 (担い手確保型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単-1号 ***					
	掘削		m3		1.000	歩A m3 当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-	1.000	m3	1,165	1,165	S単 28号
	合計				1,165	
	単価				1,165	
	*** B単-2号 ***					
	床掘		m3		1.000	歩A m3 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	258.5	259	S単 30号
	合計				259	
	単価				259	
	*** B単-3号 ***					
	床掘		m3		1.000	歩A m3 当たり算出
	SP 床掘り 岩塊・玉石,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	355	355	S単 31号
	合計				355	
	単価				355	

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期地区
工事名	R7吉耕 基幹 忌部6期 橋台工事 (担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単-4号 ***					
	埋戻コンクリート 18-8-40(高炉B)W/C60%		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	27,980	27,980	S単 35号
	合計				27,980	
	単価				27,980	
	*** B単-5号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,876	8,876	S単 34号
	合計				8,876	
	単価				8,876	
	*** B単-6号 ***					
	整地 残土仮置き		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルース),標準(10,000m ³ 未満),無し,なし	1.000	m ³	138.8	139	S単 33号
	合計				139	
	単価				139	

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期地区					
工事名	R7吉耕 基幹 忌部6期 橋台工事 (担い手確保型)					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単-7号 ***					
	支保		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 くさび結合支保, 40KN/m ² 以下, なし	1.000	空m3	3,441	3,441	S単 25号
	合 計				3,441	
	単 価				3,441	
	*** B単-8号 ***					
	足場		掛m ²		1.000 掛m ²	歩A 当たり算出
	足場工 なし, 手摺先行型枠組, なし	1.000	掛m ²	4,430	4,430	S単 24号
	合 計				4,430	
	単 価				4,430	
	*** B単-9号 ***					
	コンクリート 24-12-25(高炉B)W/C55%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 100m3以上500m3未満, 一般養生 , 延長無し, -, -, , コンクリート各種	1.000	m3	25,630	25,630	S単 36号
	合 計				25,630	

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期地区
工事名	R 7 吉耕 基幹 忌部6期 橋台工事 (担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				25,630	
	*** B単-10号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,876	8,876	S単 34号
	合 計				8,876	
	単 価				8,876	
	*** B単-11号 ***					
	鉄筋 SD345 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	1.000	ton	163,730	163,730	S単 12号
	合 計				163,730	
	単 価				163,730	
	*** B単-12号 ***					
	鉄筋 SD345 D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%	1.000	ton	161,670	161,670	S単 13号

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期地区
工事名	R 7 吉耕 基幹 忌部6期 橋台工事 (担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	未満					
	合計				161,670	
	単価				161,670	
	*** B単- 13号 ***					
	鉄筋 SD345 D19		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%	1.000	ton	161,670	161,670	S単 14号
	未満					
	合計				161,670	
	単価				161,670	
	*** B単- 14号 ***					
	鉄筋 SD345 D22		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D22, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%	1.000	ton	161,670	161,670	S単 15号
	未満					
	合計				161,670	
	単価				161,670	

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期地区
工事名	R 7 吉耕 基幹 忌部6期 橋台工事 (担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 15号 ***					
	鉄筋 SD345 D25		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D25, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	1.000	ton	161,670	161,670	S単 16号
	合計				161,670	
	単価				161,670	
	*** B単- 16号 ***					
	鉄筋 SD345 D29		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D29, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	1.000	ton	162,700	162,700	S単 17号
	合計				162,700	
	単価				162,700	
	*** B単- 17号 ***					
	鉄筋 SD345 D32		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D32, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	1.000	ton	162,700	162,700	S単 18号

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期地区					
工事名	R 7 吉耕 基幹 忌部6期 橋台工事 (担い手確保型)					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				162,700	
	単価				162,700	
	*** B単- 18号 ***					
	鉄筋ガス圧接 SD345 D29		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【ガス圧接工】 D29+D29, 100箇所未満, 受けない, 無し	1.000	箇所	974	974	S単 19号
	合計				974	
	単価				974	
	*** B単- 19号 ***					
	鉄筋ガス圧接 SD345 D32		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【ガス圧接工】 D32+D32, 100箇所以上, 受けない, 無し	1.000	箇所	974	974	S単 20号
	合計				974	
	単価				974	
	*** B単- 20号 ***					
	鉄筋端部加工 D13 1m以下		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鉄筋端部加工 D13 1m以下, ,	1.000	箇所	285	285	S単 1号

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期地区					
工事名	R 7 吉耕 基幹 忌部6期 橋台工事 (担い手確保型)					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				285	
	単価				285	
	*** B単- 21号 ***					
	鉄筋端部加工 D19 2m以下		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鉄筋端部加工 D19 2m以下,,	1.000	箇所	405	405	S単 2号
	合計				405	
	単価				405	
	*** B単- 22号 ***					
	透水材 W400×t30		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	透水材 W400×t30,,	1.000	m	2,810	2,810	S単 3号
	合計				2,810	
	単価				2,810	
	*** B単- 23号 ***					
	フィルター材 500×400		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	コンクリート用砕石 40~5mm	1.000	m ³	3,825	3,825	S単 11号

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期地区
工事名	R7吉耕 基幹 忌部6期 橋台工事 (担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				3,825	
	単価				3,825	
	*** B単-24号 ***					
	集排水パイプ 高密度ポリエチレン管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	集排水パイプ 高密度ポリエチレン管ダブル 径200, ,	1.000	m	2,885	2,885	S単 4号
	合計				2,885	
	単価				2,885	
	*** B単-25号 ***					
	円形型枠 内径150		m		4.000 m	歩A 当たり算出
	円形型枠 内径150 管厚3.5 長4000mm, ,	1.000	本	1,975	1,975	S単 5号
	合計				1,975	
	単価				494	
	*** B単-26号 ***					
	沓座箱抜き型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,876	8,876	S単 34号

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期地区
工事名	R 7 吉耕 基幹 忌部6期 橋台工事 (担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				8,876	
	単価				8,876	
	*** B単- 27号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B)W/C60%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	27,980	27,980	S単 35号
	合計				27,980	
	単価				27,980	
	*** B単- 28号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,876	8,876	S単 34号
	合計				8,876	
	単価				8,876	
	*** B単- 29号 ***					
	ずれ止筋 SD345 D19		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期地区					
工事名	R 7 吉耕 基幹 忌部6期 橋台工事 (担い手確保型)					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	異形棒鋼 SD345 D19	1.000	ton	102,000	102,000	
	合計				102,000	
	単価				102,000	
	*** B単- 30号 ***					
	裏込工 (2.5 ≤ W < 4.0)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	220.7	245	S単 29号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	1.000	m3	818.8	819	S単 32号
	合計				1,064	
	単価				1,064	
	*** B単- 31号 ***					
	支保		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 くさび結合支保, 40KN/m ² 以下, なし	1.000	空m3	3,441	3,441	S単 25号
	合計				3,441	
	単価				3,441	
	*** B単- 32号 ***					

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期地区
工事名	R7吉耕 基幹 忌部6期 橋台工事 (担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	足場		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	1.000	掛㎡	4,430	4,430	S単 24号
	合計				4,430	
	単価				4,430	
	*** B単- 33号 ***					
	コンクリート 24-12-25(高炉B)W/C55%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	1.000	m3	25,630	25,630	S単 36号
	合計				25,630	
	単価				25,630	
	*** B単- 34号 ***					
	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	8,876	8,876	S単 34号
	合計				8,876	
	単価				8,876	

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期地区
工事名	R 7 吉耕 基幹 忌部6期 橋台工事 (担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 35号 ***					
	鉄筋 SD345 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	1.000	ton	163,730	163,730	S単 12号
	合計				163,730	
	単価				163,730	
	*** B単- 36号 ***					
	鉄筋 SD345 D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	1.000	ton	161,670	161,670	S単 13号
	合計				161,670	
	単価				161,670	
	*** B単- 37号 ***					
	鉄筋 SD345 D19		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	1.000	ton	161,670	161,670	S単 14号

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期地区
工事名	R 7 吉耕 基幹 忌部6期 橋台工事 (担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				161,670	
	単価				161,670	
	*** B単- 38号 ***					
	鉄筋 SD345 D22		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D22, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	1.000	ton	161,670	161,670	S単 15号
	合計				161,670	
	単価				161,670	
	*** B単- 39号 ***					
	鉄筋 SD345 D25		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D25, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	1.000	ton	161,670	161,670	S単 16号
	合計				161,670	
	単価				161,670	
	*** B単- 40号 ***					

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期地区
工事名	R 7 吉耕 基幹 忌部6期 橋台工事 (担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	鉄筋端部加工 D13 1m以下		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鉄筋端部加工 D13 1m以下,,	1.000	箇所	285	285	S単 1号
	合計				285	
	単価				285	
	*** B単- 41号 ***					
	鉄筋端部加工 D13 2m以下		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鉄筋端部加工 D13 2m以下,,	1.000	箇所	297	297	S単 6号
	合計				297	
	単価				297	
	*** B単- 42号 ***					
	鉄筋端部加工 D16 1m以下		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鉄筋端部加工 D16 1m以下,,	1.000	箇所	315	315	S単 7号
	合計				315	
	単価				315	
	*** B単- 43号 ***					

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期地区				
工事名	R 7 吉耕 基幹 忌部6期 橋台工事 (担い手確保型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	鉄筋端部加工 D16 2m以下		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鉄筋端部加工 D16 2m以下,,	1.000	箇所	337	337	S単 8号
	合計				337	
	単価				337	
	*** B単- 44号 ***					
	水抜管 VP, 75mm		m		4.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	1.000	本	3,700	3,700	S単 9号
	合計				3,700	
	単価				925	
	*** B単- 45号 ***					
	透水材 W400×t30		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	透水材 W400×t30,,	1.000	m	2,810	2,810	S単 3号
	合計				2,810	
	単価				2,810	
	*** B単- 46号 ***					

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期地区
工事名	R 7 吉耕 基幹 忌部6期 橋台工事 (担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	円形型枠 内径150		m		4.000 m	歩A 当たり算出
	円形型枠 内径150 管厚3.5 長4000mm, ,	1.000	本	1,975	1,975	S単 5号
	合計				1,975	
	単価				494	
	*** B単- 47号 ***					
	沓座箱抜き型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,876	8,876	S単 34号
	合計				8,876	
	単価				8,876	
	*** B単- 48号 ***					
	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 75, 1, なし	1.000	m ²	1,117	1,117	S単 26号
	合計				1,117	
	単価				1,117	
	*** B単- 49号 ***					

事業名	基幹農道整備事業 忌部6期地区
工事名	R7吉耕 基幹 忌部6期 橋台工事 (担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	床掘 土砂撤去		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	258.5	259	S単 30号
	合計				259	
	単価				259	
	*** B単-50号 ***					
	大型土のう工 移設・撤去		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置,バック材,,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	1.000	袋	1,538	1,538	S単 22号
	大型土のう工 撤去,バック材,,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	1.000	袋	735	735	S単 23号
	合計				2,273	
	単価				2,273	
	*** B単-51号 ***					
	仮設水路工 高密度ポリエチレン管 径900mm 撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,900mm,なし	0.500	m	3,222	1,611	S単 21号
	合計				1,611	
	単価				1,611	