

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 阿南工業用水道 1号送水ポンプ潤滑水給水部補修工事				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工		式	1		3,210,000		
揚排水ポンプ設備製作		式	1		3,210,000		
機器単体費		式	1		3,210,000		
機器単体費（潤滑水給水部）		式	1		1,892,000		内 1号
機器単体費（送水ポンプ）		式	1		1,318,000		内 2号
純製作費		式	1		3,210,000		
製作原価		式	1		3,210,000		
据付工		式	1		8,129,106		
揚排水ポンプ設備据付		式	1		8,157,052		
揚排水ポンプ据付工		式	1		8,043,649		
材料費		式	1		144,692		内 3号
労務費		式	1		7,465,400		内 4号
直接経費（送水ポンプ）		式	1		433,557		内 5号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 阿南工業用水道 1号送水ポンプ潤滑水給水部補修工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場塗替塗装工		式	1		113,403		
現場塗替塗装(各種)	現場塗替塗装系(文字入力):送水ポンプ	式	1		113,403		内 6号
撤去品処理工		式	1		-27,946		
撤去品処理費		式	1		-27,946		
撤去品処理費(売却代)		式	1		-28,290		内 7号
撤去品運搬費		式	1		344		内 8号
直接工事費		式	1		8,129,106		
共通仮設		式	1		1,431,000		
共通仮設費(率計上)		式	1		1,431,000		
純工事費		式	1		9,560,106		
現場管理費		式	1		2,129,000		
据付間接費		式	1		9,112,000		
据付工事原価		式	1		20,801,106		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 阿南工業用水道 1号送水ポンプ潤滑水給水部補修工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
設計技術費		式	1		927,000		
工事原価		式	1		24,938,106		
一般管理費等		式	1		5,663,894		
工事価格		式	1		30,602,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,060,200		
工事費計		式	1		33,662,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	機器単体費（潤滑水給水部）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上部保護管 SUS304		個	1	1, 848, 000	1, 848, 000		
グラントパッキン P#6501L		本	4	11, 000	44, 000		
合計					1, 892, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	機器単体費（送水ポンプ）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
羽根車キー S50C		個	1	23, 100	23, 100		
廻り止め SUS304		個	1	23, 100	23, 100		
ゴムリング NBR		個	15	4, 400	66, 000		
テーパーピン SUS403		個	4	37, 400	149, 600		
スラストベアリング #29326		個	1	389, 600	389, 600		
ラジアルベアリング #6228		個	1	212, 900	212, 900		
フェルトリング フェルト		個	1	8, 800	8, 800		
舌付座金（保護管、下部軸受けケース用） SUS304		個	12	6, 600	79, 200		
メガネ座金（リジットカップリング用） SUS304		個	4	6, 600	26, 400		
カップリングボルト・ゴム SS, NBR		個	10	13, 800	138, 000		
ノックボルト SS400		個	2	4, 400	8, 800		
止めネジ（テーパーピン用） SUS304		個	4	6, 600	26, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	機器単体費（送水ポンプ）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
軸ナット用廻り止めピン SS400		個	2	4, 400	8, 800		
上部軸ナット用廻り止めピン SS400		個	1	4, 400	4, 400		
シートパッキン（油筒用） V#6500		個	1	4, 400	4, 400		
シートパッキン（水冷室カバー用） V#6500		個	1	15, 400	15, 400		
シートパッキン（水冷室カバー用） V#6500		個	1	8, 800	8, 800		
シートパッキン（軸受カバー用） プレスポート		個	1	6, 600	6, 600		
ガスケット（上部軸受支えフランジ面用） Φ250×Φ190×t0. 4 V#6500		個	1	11, 000	11, 000		
ガスケット（上部軸受支えフランジ面用） Φ250×Φ184×t0. 4 V#6500		個	1	11, 000	11, 000		
座金（上部軸ナット用） SUS304		個	1	17, 600	17, 600		
ゴムリング（ルーズフランジ用） NBR		個	1	8, 800	8, 800		
パッキン類 NBR		式	1		14, 300		
その他消耗品類		式	1		55, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	機器単体費（送水ポンプ）							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	合計					1,318,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
タービン油(ポンプスラスト軸受油用) VG46		ℓ	20	350	7, 000		
据付補助材料費	揚排水ポンプ設備, 揚排水ポンプ設備, 6884600円	式	1		137, 692		
合計					144, 692		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	労務費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械設備据付工		人	230	28, 300	6, 509, 000		
電気通信技術者		人	16	36, 300	580, 800		
電工		人	14	23, 700	331, 800		
普通作業員		人	2	21, 900	43, 800		
合計					7, 465, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	直接経費（送水ポンプ）							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	組立工具損料		日	37	11,488	425,056		
	雑機械器具損料	2%	式	1		8,501		
	合計					433,557		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	現場塗替塗装(各種)		現場塗替塗装系(文字入力):送水ポンプ					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	現場塗替塗装	計上する,4種,開放部,計上しない,計上しない,計上しない,計上する,はけ,長油性フタル酸,淡彩,開放部	m2	20	1,664.4	33,288		
	現場塗替塗装	計上する,3種 (C),開放部,計上しない,計上しない,計上しない,計上する,はけ,エポキシ樹脂系,開放部	m2	35	2,289	80,115		
	合計					113,403		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	撤去品処理費（売却代）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄くず 故銑B		kg	39. 6	-28. 5	-1, 129		
ステンレスくず 18Cr:8Ni		kg	0. 7	-140	-98		
ステンレスくず 13Cr		kg	0. 2	-33	-7		
スクラップ 黄銅鋳物		kg	38	-712	-27, 056		
合計					-28, 290		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 02
歩掛適用年月	2025. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	撤去品運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t, 無し, 8. 5km以下	t	0. 1	3, 445	344		
合計					344		