

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田本 物揚場修繕工 事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場		式		1		
本体工[鋼矢板式]		式		1		
鋼矢板工		式		1		
鋼矢板準備運搬		枚		70		
鋼矢板打設		枚		70		
導材設置撤去		枚		1		
鋼矢板端部処理		式		1		
土工		式		1		
作業土工(埋戻工)		式		1		
埋戻し(砕石)		m3		159		
構造物撤去工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田本 物揚場修繕工 事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
取壊し工		式		1		
既設床板取壊し	係船環撤去含む	m3		130		
同上殻収集・海上運搬		m3		130		
既設コンクリート杭引抜		本		27		
積込・海上運搬 既設コンクリート杭		本		27		
C o 殻運搬処分 既設床板+コンクリート杭		m3		142		
コンクリート取壊し 既設コンクリート杭		m3		12		
撤去工		式		1		
防舷材撤去		基		40		
製氷施設基礎補修		箇所		1		
運搬処分	ゴムくず	t		2		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田本 物揚場修繕工 事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
安全対策		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
航路・泊地・船だまり		式		1		
浚渫工		式		1		
バックホ浚渫工		式		1		
バックホ浚渫		m3		212		
土捨工		式		1		
土運船運搬工		式		1		
土運船運搬		m3		212		
揚土土捨工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田本 物揚場修繕工 事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土砂運搬		m3		212		
バックホウ揚土		m3		212		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
回航・えい航費		式		1		
えい航		回		1		
事業損失防止施設費		式		1		
水質汚濁防止膜		式		1		
安全費		式		1		
安全対策		人日		60		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田本 物揚場修繕工 事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		