

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 徳土 芝生川 小・金磯 排水機場改修工事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工		式	1		28,730,000		
揚排水ポンプ設備製作		式	1		28,730,000		
電源設備		式	1		28,730,000		
自家発電装置	自家発電装置形式:パッケージ形(ディーゼル),容量(数値入力):90kVA,電圧(数値入力):210V,周波数(数値入力):60Hz,エンジン出力(数値入力):107kW	台	1	28,730,000	28,730,000		単 1号
純製作費		式	1		28,730,000		
製作原価		式	1		28,730,000		
据付工		式	1		9,818,649		
機械設備輸送工		式	1		220,000		
輸送工		式	1		220,000		
輸送		式	1		220,000		内 1号
揚排水ポンプ設備据付		式	1		9,598,649		
揚排水ポンプ据付工		式	1		9,598,649		
自家発電装置撤去・据付工		式	1		936,872		内 2号

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 徳土 芝生川 小・金磯 排水機場改修工事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自家発電機基礎工		式	1		116,477		内 3号
排風ダクト・排気管工		式	1		2,221,408		内 4号
発電機排気管・ダクト外部建屋改修工		式	1		1,600,000		内 5号
燃料配管工		式	1		244,702		内 6号
既設盤改造工		式	1		4,050,000		内 7号
直接経費		式	1		54,434		内 8号
試運転調整工		式	1		405,552		内 9号
既設発電機処理工		式	1		-30,796		内 10号
直接工事費		式	1		9,818,649		
共通仮設		式	1		1,635,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,635,000		
純工事費		式	1		11,453,649		
現場管理費		式	1		2,577,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 徳土 芝生川 小・金磯 排水機場改修工事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付間接費		式	1		865,000		
据付工事原価		式	1		14,895,649		
設計技術費		式	1		1,526,000		
工事原価		式	1		45,151,649		
一般管理費等		式	1		5,503,351		
工事価格		式	1		50,655,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		5,065,500		
工事費計		式	1		55,720,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	輸送							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	輸送費		式	1		220,000		
	合計					220,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	自家発電装置撤去・据付工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	既設自家発電機撤去		式	1		566,000		
	自家発電機据付		式	1		370,872		
	合計					936,872		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	自家発電機基礎工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	1. 5	31, 570	47, 355		
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	1. 5	1, 513	2, 269		
処分費(m3)		m3	1. 5	2, 110	3, 165		
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	1	8, 773	8, 773		
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 5	36, 610	54, 915		
合計					116, 477		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	排風ダクト・排気管工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	排風ダクト・排気管材料費		式	1		1,711,000		
	排風ダクト・排気管据付費		式	1		510,408		
	合計					2,221,408		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	発電機排気管・ダクト外部建屋改修工						発電機排気管・ダクト外部建屋改修工	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	発電機排気管・ダクト外部建屋改修工 (足場含む)		式	1		1,600,000		
	合計					1,600,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	燃料配管工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
燃料配管材料費		式	1		112, 000		
燃料配管据付費		式	1		132, 702		
合計					244, 702		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	既設盤改造工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
既設盤改造		式	1		1, 300, 000		
配線工		式	1		2, 750, 000		
合計					4, 050, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	直接経費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	機械経費		式	1		54, 434	
	合計					54, 434	

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	試運転調整工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	機械設備据付工		人	8	30, 906	247, 248	
	電気通信技術者		人	4	39, 576	158, 304	
	合計					405, 552	

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	既設発電機処理工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4～4. 5t級、吊能力2. 9t, 無し, 2. 0km以下	t	1	904	904		
スクラップ ベルト-H1		t	-1	31, 700	-31, 700		
合計					-30, 796		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	自家発電装置	自家発電装置形式:パッカーシ形(ディーゼル), 容量(数値入力):90kVA, 電圧(数値入力):210V, 周波数(数値入力):60	単位	台	単位数量	1	単価	28, 730, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自家発電装置			台	1	28, 730, 000	28, 730, 000		
合計						28, 730, 000		
単価						28, 730, 000	円/台	