工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	地すべり防止事業 和田地区
業務名	R 7 三林 地すべり (R 6) 三好市和田 観測業務

項目名	内容
事業主体名	西部県民局農林水産部 (三好) 森林土木
事業名	地すべり防止事業
地区名	和田地区
業務名	R 7 三林 地すべり (R 6) 三好市和田 観測業務
施工場所	三好市東祖谷和田
業務番号	
業務区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 4
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 3 月 A
歩掛期適用年番号	令和 6 年 1 6 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	地すべり防止事業 和田地区		
業務名	R7三林 地すべり(R6) 三好市和田 観測業務		

項目名	数量	単位	金額	備考
1 調査業務価格			2,960,000	
2 ・一般調査業務費			2,960,000	
3 ・・純調査費			1,656,000	
4 ・・・直接調査費			1,629,000	
5 ・・・・直接調査費(直接経費除く)	1.000	式	1,557,000	
6 ・・・・直接調査費(直接経費)	1.000	式	72,000	
7 ・・・間接調査費			27,000	
8 ・・・・運搬費	1.000	式	0	
9 ・・・・準備費	1.000	式	0	
10 ・・・・仮設費	1.000	式	0	
11 ・・・・安全費			0	
12 ・・・・安全費(率計上)				
			(5) × 標準値	
	1,557,000 × 0.000	0.000	%	0
13 ・・・・安全費(積上)	1.000	式	0	
14 ・・・・借地料	1.000	式	0	
15 ・・・・旅費交通費	1.000	式	16,000	
16 ・・・・施工管理費				

事業名	地すべり防止事業 和田地区				
業務名	R 7 三林 地すべり (R 6) 三好市和田 観測業務				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接調査費(直接経費除く)				1,557,000	
・地質調査業務	1.000	式		1,557,000	
・・地すべり調査	1.000	式		1,373,202	
・・・移動変形調査 BVR4-1	1.000	式	168,938	168,938	1 式当たり
移動変形調査(挿入式孔内傾斜計)観測 1又は2方向 0.5m~1.0m間隔	7.000	回	11,471	80,297	歩A・単A T単 1号
移動変形調査(挿入式孔内傾斜計)資料整理	7.000	回	12,663	88,641	歩A・単A T単 2号
合 計				168,938	
・・・地下水調査 BVR4-1W,BVR4-18-3W,BVR4-18-4W,BVR4-24-1W	1.000	式	1,204,264	1,204,264	1 式当たり
地下水調査(地下水位測定設置)	4.000	孔	117,934	471,736	歩A・単A S単 10号
地下水調査(水圧式自記水位計観測) 範囲0~20m	24.000	回	15,549	373,176	歩A・単A T単 3号
地下水調査(地下水位測定資料整理)	24.000	回	9,373	224,952	歩A・単A S単 12号
地下水調査(地下水位測定撤去)	4.000	孔	33,600	134,400	歩A・単A S単 13号
合 計				1,204,264	
・・打合せ	1.000	式		184,200	
・・・打合せ	1.000	式	184,200	184,200	1 式当たり
打合せ(地質調査業務) 業務着手時打合せ	1.000	回	63,250	63,250	歩A・単A S単 5号